für Neue Mittelschulen der Stadt Wien (für Sanierungen und Adaptierungen)

RAUMBLÄTTER

Stadt Wien | Bau- und Gebäudemanagement

Stand: 1/2021

Sicherheitsklasse: frei Verfügbar

- Index der Raumblätter -

NEUE MITTELSCHULEN		
Raumwidmung	Nutzfläche m²	Raumblatt
1.Theorie		
Unterrichtsraum	63	R_NMS1.101
Gruppenunterrichtsraum	42	R_NMS1.201
Sammlung	21	R_NMS1.151
2. Sonderunterricht		
Naturwissenschaftlicher Bereich		
Raum für Physik, Chemie, Biologie	84	R_NMS2.101
Sammlung Physik, Chemie, Biologie	42	R_NMS2.251
Musischer Bereich		
Raum für bildnerische Erziehung	63	R_NMS2.201
Sammlung bildnerische Erziehung	21	R_NMS2.251
Technischer Bereich		
Technisches Werken	63	R_NMS2.301
Textiles Werken	63	R_NMS2.303
Maschinenraum für technisches Werken	21	R_NMS2.304
Materialraum technisches Werken	21	R_NMS2.351
Materialraum textiles Werken	21	R_NMS2.352
Schulküche		
Lehrküche	63	R_NMS2.401
Speisesaal zur Lehrküche	42	R_NMS2.402
Garderobe	11	R_NMS2.403
Lagerraum Lehrküche	10	R_NMS2.451
3. Allgemeiner Bereich		
Bibliothek	84	R_NMS3.101
Medienraum	84	R_NMS3.202
Materialraum Medienraum	21	R_NMS3.252
EDV-Raum	63	R_NMS3.301
4. Verwaltung		
Direktion mit Archiv	32	R_NMS4.101
LehrerInnenarbeitsraum	63	R_NMS4.102
LehrerInnenaufenthaltsraum	33	R_NMS4.103
Schularzt	21	R_NMS4.104
Psychagoge	21	R_NMS4.105
Kopierraum	11	R_NMS4.106
LehrerInnengarderobe	15	R_NMS4.107
Sprechzimmer	6	R_NMS4.108
EDV - Technik	6	R_NMS4.200

- Index der Raumblätter -

NEUE MITTELSCHULEN		
Raumwidmung	Nutzfläche m²	Raumblatt
5. Sonstiger Bereich		
WC für Schülerinnen	3,5	R_NMS5.101
WC für Schüler	3,5	R_NMS5.102
Behinderten WC/WC für LehrerInnen	5	R_NMS5.301
WC für LehrerInnen	4	R_NMS5.302
Garderobenräume	21	R_NMS5.401
Pausenfläche für Schüler: 0,5m^2/SchülerInnen	-	-
Windfang Schmutzschleuse	60	R_NMS5.601
SchulwartInnenaufenthaltsraum	21	R_NMS5.701
RaumpflegerInnenraum/Küchenpersonal	21	R_NMS5.702
Lager für Reinigungsgeräte	21	-
6. Ganztagesbereich		
Freizeitraum	63	R_NMS6.101
Raum für Verwaltung	21	R_NMS6.201
Sammlung	21	R_NMS6.151
Aufwärmküche mit Ausgabe	42	R_NMS6.301
Speiseraum	126	R_NMS6.302
Garderoben	-	-
Lagerraum	21	R_NMS6.351
WC Schülerinnen	3,5	R_NMS6.401
WC Schüler	3,5	R_NMS6.402
WC für Personal	4	R_NMS6.601
7. Sport und Bewegung		
Normturnsaal	405	R_NMS7.101
Geräteraum Normturnsaal	60	R_NMS7.102
Gymnastiksaal	200	R_NMS7.111
Geräteraum Gymnastiksaal	45	R_NMS7.112
Bewegungsraum	84	R_NMS7.121
Garderobe (Geschlechtertrennung)	25	R_NMS7.201
Waschraum-Trockenraum/Turnsaal	15	R_NMS7.210
Waschraum-Trockenraum/Gymnastiksaal	28	R_NMS7.211
LehrerInnenumkleideraum	3	R_NMS7.301
LehrerInnenzimmer (Normturnsaal)	12	R_NMS7.310
Behinderten WC/WC LehrerInnen	5	R_NMS7.601
Putzraum	6	-

- Index der Raumblätter -

NEUE MITTELSCHULEN		
Raumwidmung	Nutzfläche m²	Raumblatt
8. Freiflächen		
Vorplatz Haupteingang		R_NMS8.100
Spiel- und Bewegungsflächen		R_NMS8.200
Sportplätze / Hartplätze		R_NMS8.300
Begehbare Dachflächen und Terrassen in OG (optional)		R_NMS8.400
Pausenhof	-	-
Raum für Außengeräte	10	R_NMS8.600
Raum für Schneeräumfahrzeuge	12	R_NMS8.700
Pflichtstellplätze (Ö-Norm B 1600)	-	-
9. Haustechnikräume, Kellerräume, Stiegen und sonstige Verkehrsflächen		
Haustechnikräume		
Kellerräume	-	R_NMS9.200
Stiegenhaus	-	R_NMS9.300
Sonstige Verkehrsflächen	-	R_NMS9.400
Waschküche	-	R_NMS9.500

FUNKTIONSBEREICH	**THEORIE**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**UNTERRICHTSRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**KLASSE FÜR 25 SCHÜLERINNEN, STÄNDIGER AUFENTHALTSRAUM**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	63	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett				europäische Holzart
	Feinsteinzeug				nur im Bereich des Waschtisches bei Holzboden
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch				Waschtischbereich
	Haken				für Dekorationen
	Befestigungsvorkehrungen				für Tafel und Sanitärgegenstände
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	Haken				für Dekorationen
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
					Anmerkung
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung

FUNKTIONSBEREICH	THEORIE		Neue Mittelschule
FUNKTIONSSTELLE	UNTERRICHTSRAUM		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

EINRICHTUNG			Anmerkung
Immobile Ausstattung	Unterschrank mehrtürig		Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Aufsatzschrank 4-türig		Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Regal		Tiefe 30cm
	Pinwand 1		über dem Unterschrank
	Pinwand 2		Klassenrückwand
	Wandschutz		Klassenrückwand Höhe = ca. 85cm
	Buchwandtafel 400/120cm		Beschaffung durch MA 56
Möbeloberflächen	Kunststoff		
	Arbeitsplatte		Massivholz oder Kunststoff
Pinwandoberflächen	Korklinol		
	Weichfaserplatte natur		
Möbelsperre	1 Unterschrank		
	Aufsatzschrank		
Mobile Ausstattung	SchülerInnentische		Beschaffung durch MA 56
	SchülerInnensessel		Beschaffung durch MA 56
	Lehrertisch		Beschaffung durch MA 56

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	

ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X	*	E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	Tafellicht H=100cm
	Serienschalter	X	1	E 21	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
		SOLL	Stück	Text-bst.	
Tafelwand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H= 30cm
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	EDV-Anschluss	X	1	EN1	
Klassenrückwand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=30cm
	Telefonanschlussdose	X	1	N 1	

FUNKTIONSBEREICH	**THEORIE**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**UNTERRICHTSRAUM**				
	EDV-Anschluss	X	2	EN1	
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 11	mit Komplettbefestigung OK = 80cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	Schwenkventil	X	1	S 41	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		3		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			bei Sanierung
	mechanische Raumlüftung	X			bei Neubauten
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**THEORIE**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GRUPPENUNTERRICHTSRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GRUPPENUNTERRICHTSRAUM RAUM FÜR ZUSATZUNTERRICHT FÜR 15 SCHÜLERINNEN**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	42	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett				europäische Holzart
	Feinsteinzeug				nur im Bereich des Waschtisches bei Holzboden
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch				Waschtischbereich
	Haken				für Dekorationen
	Befestigungsvorkehrungen				für Tafel und Sanitärgegenstände
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	Haken				für Dekorationen
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung

FUNKTIONSBEREICH	THEORIE				Neue Mittelschule
FUNKTIONSSTELLE	GRUPPENUNTERRICHTSRAUM				
					Anmerkung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Unterschrank mehrtürig				Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Pinwand 1				über dem Unterschrank
	Pinwand 2				Rückwand
	Wandschutz				Rückwand Höhe = ca. 85cm
	Buchwandtafel 400/120cm				Beschaffung durch MA 56
Möbeloberflächen	Kunststoff				
	Arbeitsplatte				Massivholz oder Kunststoff
Pinwandoberflächen	Korklinol				
	Weichfaserplatte natur				
Möbelsperre	1 Unterschrank				
Mobile Ausstattung	SchülerInnentische				Beschaffung durch MA 56
	SchülerInnensessel				Beschaffung durch MA 56
	LehrerInnentisch				Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Tafelwand	Schukosteckdose	X	2	31	H= 30cm
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	EDV-Anschluss	X	1	EN1	
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Rückwand	EDV-Anschluss	X	1	EN1	

FUNKTIONSBEREICH	**THEORIE**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GRUPPENUNTERRICHTSRAUM**	

ELEKTRO ALLGEMEIN

SANITÄRAUSSTATTUNG

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 11	mit Komplettbefestigung OK = 80cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	Schwenkventil	X	1	S 41	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		2		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			bei Sanierung
	mechanische Raumlüftung	X			bei Neubauten

HLS ALLGEMEIN

FUNKTIONSBEREICH	**THEORIE**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SAMMLUNG ALLGEMEIN**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**RAUM FÜR LEHRMITTEL**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Stabparkett		europäische Holzart
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs- vorhänge
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

FUNKTIONSBEREICH	**THEORIE**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SAMMLUNG ALLGEMEIN**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Hochschrankelemente 2-türig				Wand links, Breite ≤ 100cm, Tiefe 50cm
	Hochschrankelemente 2-türig				Wand rechts, Breite ≤ 100cm, Tiefe 60cm
					Anmerkung
Möbeloberflächen	Kunststoff				
Möbelsperre	Hochschrankelemente				
Mobile Ausstattung					
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand links	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand rechts	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUM FÜR PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**RAUM FÜR PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE**	

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	84	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

Anmerkungen:
Die Leitungen sind im darunterliegenden Raum zu führen. Aufgrund der Führung der Gasleitung ist die abgehängte Decke in den leitungsführenden Raum durchlüftet auszustatten.

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei		elektrostatisch ableitfähig
	Feinsteinzeug R 9		nach Vereinbarung
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch		im Waschbeckenbereich
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Vollverdunkelung	elektrisch		innenliegend in Schienen geführt

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**		**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUM FÜR PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE**		
			Anmerkung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Immoile Ausstattung	Sammlungsschränke		teilweise mit Glas-Rahmentüren
	Labortisch für LehrerInnen		
	Labortisch für SchülerInnen		6,00 Stk.
	Pylonentafel		Beschaffung durch MA 56
Möbeloberflächen	Kunststoff		
	Arbeitsplatte		Feinsteinzeug-Verbundplatte
Möbelsperre	Sammlungsschränke		
	LehrerInnentisch		
	SchülerInnentische		6,00 Stk. (2 Arbeitsplätze unterfahrbar)
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
ELEKTROANLAGE					
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte dimmbar	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Eingangstüre	Taster (auf - ab)	X	3		dimmbar
	Not-Aus-Taster	X	1		innen; für Gas- und Strom
	Not-Aus-Taster	X	1		außen; für Gas- und Strom
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Bereich Verbindungstüre	Not-Aus-Taster	X	1		für Gas- und Strom
Tafelwand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=30cm; Abstand vom Fenster=100cm
	EDV -Anschluss	X	1	EN1	
Klassenrückwand	EDV -Anschluss	X	2	EN1	

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUM FÜR PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE**				
Vollverdunkelung	Taster (auf - ab)	X			Schlüsselschaltersteuerung an der Fensterwand, 1 x Labortisch für LehrerInnen, 1 x restl. Fenster
Verkabelungen	Verkabelungen für Labortische	X			siehe Labortischplanung
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Wasser	Wasserhauptleitung (Kalt/Warm)	X	2		mit Unterputzabsperrventil (3/4")
	Wasser- und Ablauf-leitungen für Labortische (Kalt/Warm)	X			mit Absperrventil (1/2")
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK = 80cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
Gas	Gasverbrauchsleitung	X			gem. ÖVGW-Richtlinie G K
	Magnetventile	X			in Absprache mit Wiengas
	Gasleitungen für Labortische	X			gem. ÖVGW-Richtlinie G K 21
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		5		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN	Wo kein Erdgasanschluss vorhanden oder die Erdgasversorgung unwirtschaftlich ist, ist eine Flüssiggasversorgung mit Flaschen im LehrerInnentisch gemäß ÖVGW-Richtlinie F G herzustellen.				

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SAMMLUNGSRAUM**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**VORBEREITUNG FÜR PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	42	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		elektrostatisch ableitfähig
	Feinsteinzeug		nach Vereinbarung
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Keramisch		im Bereich des Labortisches
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Vollverdunkelung	elektrisch		innenliegend in Schienen geführt
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SAMMLUNGSRAUM**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Labortisch				
	Sammlungsschränke				
	Säure- Basenschrank				
	Giftschrank				
Möbeloberflächen	Kunststoff				
	Arbeitsplatte				Feinsteinzeug-Verbundplatte
Möbelsperre	Labortisch				
	Sammlungsschränke				
	Säure- Basenschrank				
	Giftschrank				
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Eingangstüre	Wechselschalter	X	2	E 22	
	Not-Aus-Taster	X	1		innen; für Gas- und Strom
	Not-Aus-Taster	X	1		außen; für Gas- und Strom
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Bereich Verbindungstüre	Not-Aus-Taster	X	1		für Gas- und Strom
	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=30cm
Vollverdunkelung	Taster (auf - ab)	X			Schlüsselschaltersteuerung an der Fensterwand
Verkabelungen	Verkabelungen für Labortisch	X			siehe Plan
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Wasser	Wasser- und Ablauf-leitungen für Labortisch (Kalt/Warm)	X			mit Absperrhahn (1/2")
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SAMMLUNGSRAUM**				
Gas	Gasleitungen für Labortisch	X			lt. Richtlinie G 85
	Magnetventil	X			in Absprache mit Wiengas
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		2		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
Säure- und Basenschrank	Abluftventilator	X			Abzug lt. Behörde
	Abluftventilator	X			Abzug lt. Behörde
HLS ALLGEMEIN	Wo kein Erdgasanschluss vorhanden oder die Erdgasversorgung unwirtschaftlich ist, ist eine Flüssiggasversorgung mit Flaschen im LehrerInnentisch herzustellen. Die Lüftung des Säure- und Basenschrank ist in einer säurefesten Ausführung herzustellen.				

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUM FÜR BILDNERISCHE ERZIEHUNG**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**RAUM FÜR BILDNERISCHE ERZIEHUNG**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	63	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Stabparkett		europäische Holzart
	Feinsteinzeug		nur im Waschrinnenbereich bei Holzboden; B=1,20m
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch		Waschrinnenbereich OK: mind. 1,60m seitlicher Überstand ≥ 30cm
	Haken		für Dekorationen
	Befestigungsvorkehrungen		für Tafel und Sanitärgegenstände
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	Haken		für Dekorationen
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
			Anmerkung
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**		**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUM FÜR BILDNERISCHE ERZIEHUNG**		
Sonnenschutz außenliegend	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Unterschrank mehrtürig		Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Aufsatzschrank 2-türig		Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Regal		Tiefe 30cm
	Pinwand 1		über dem Unterschrank
	Pinwand 2		Klassenrückwand
	Wandschutz		Klassenrückwand Höhe = ca. 85cm
	Bilderleiste		rechts und links neben der Tafel
	Buchwandtafel 400/120cm		Beschaffung durch MA 56
Möbeloberflächen	Kunststoff		
	Arbeitsplatte		Massivholz oder Kunststoff
Pinwandoberflächen	Korklinol		
	Weichfaserplatte natur		
Möbelsperre	1 Unterschrank		
	Aufsatzschrank		
Mobile Ausstattung	SchülerInnentische		Beschaffung durch MA 56
	SchülerInnensessel		Beschaffung durch MA 56
	Lehrertisch		Beschaffung durch MA 56

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	

ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	Tafellicht H=100cm
	Serienschalter	X	1	E 21	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
		SOLL	Stück	Text-bst.	
Tafelwand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H= 30cm

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUM FÜR BILDNERISCHE ERZIEHUNG**				
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	EDV-Anschluss	X	1	EN1	
Klassenrückwand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=30cm
	Telefonanschlussdose	X	1	N 1	
	EDV-Anschluss	X	2	EN1	
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschrinne	Waschrinne	X	1	S 19	OK=80cm
	Schlammabscheider		1	S 99	bei Bedarf
	SP-Wand-Einhandmischer	X	2	S 50	Höhe=105cm
	Fertigablauf	X	1	S 32	
	Seifenspender	X	2	S 70	über Waschrinne
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	2	S 75	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		2		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SAMMLUNG BILDNERISCHE ERZIEHUNG**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SAMMLUNG BILDNERISCHE ERZIEHUNG** **Verbindungstür zum Raum für bildnerische Erziehung**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett				europäische Holzart
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs- vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Hochschrankelemente 2-türig				Breite < 100cm, Tiefe 50cm
	Metallregale				Tiefe 60cm
					Anmerkung

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**			**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SAMMLUNG BILDNERISCHE ERZIEHUNG**			
Möbeloberflächen	Kunststoff			
Möbelsperre	Hochschrankelemente			
Mobile Ausstattung	Tisch			Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
ELEKTROANLAGE					
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Wand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=30cm; für Töpferscheibe
ELEKTRO ALLGEMEIN					

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung				
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**TECHNISCHES WERKEN**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**RAUM FÜR TECHNISCHES WERKEN 1 und 2** **FÜR 15 SCHÜLERINNEN** **Verbindungstür zur Sammlung technisches Werken**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	63	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett				europäische Holzart
	Feinsteinzeug				nur im Waschrinnenbereich bei Holzboden; B=1,20m
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch				Waschrinnenbereich OK: mind. 1,60m seitlicher Überstand ≥ 30cm
	Haken				für Dekorationen
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	Haken				für Dekorationen
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**		**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**TECHNISCHES WERKEN**		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Unterschrank mehrtürig		Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Aufsatzschrank 2-türig		Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Werkbänke		mit versperrbaren Laden-blöcke an der Fensterwand; OK= 85 cm
	Pinwand 1		über dem Unterschrank
	Pinwand 2		Rückwand
	Wandschutz		Rückwand Höhe = ca. 85cm
	Tafelblatt 200/120cm		Beschaffung durch MA 56
Möbeloberflächen	Kunststoff		
	Arbeitsplatte		Massivholz oder Kunststoff
Pinwandoberflächen	Korklinol		
	Weichfaserplatte natur		
Möbelsperre	1 Unterschrank		
	Aufsatzschrank		
Mobile Ausstattung	Tische		Beschaffung durch MA 56
	SchülerInnenhocker		Beschaffung durch MA 56
	LehrerInnentisch		Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Tafelwand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=30cm; Abstand vom Fenster=100cm
	EDV-Anschluss	X	1	EN1	
		SOLL	Stück	Text-bst.	
Brüstungskanal/Fenster	Brüstungskanal	X		E 52	

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**TECHNISCHES WERKEN**				
	Schukosteckdose	X	4	E 32	je Fensterachse
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Stromabschaltung der Steckdosen im Brüstungs-kanal
Klassenrückwand	EDV-Anschluss	X	2	EN1	
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschrinne	Waschrinne	X	1	S 19	OK=80cm
	Schlammabscheider		1	S 99	bei Bedarf
	SP-Wand-Einhandmischer	X	2	S 50	Höhe=105cm
	Fertigablauf	X	1	S 32	
	Seifenspender	X	2	S 70	über Waschrinne
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	2	S 75	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		3		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**TEXTILES WERKEN**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**RAUM FÜR TEXTILES WERKEN (HANDARBEITSRAUM)** **FÜR 15 SCHÜLERINNEN** **Verbindungstür zur Sammlung textiles Werken**	

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	63	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei		
	Stabparkett		europäische Holzart
	Feinsteinzeug		nur im Bereich der Wasch-rinne bei Holzboden; B=1,20m
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch		Waschrinnenbereich OK: mind. 1,60m seitl. Überstand ≥ 30cm
	Haken		für Dekorationen
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	Haken		für Dekorationen
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**		**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**TEXTILES WERKEN**		
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
			Anmerkung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Unterschrank mehrtürig		Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Aufsatzschrank 2-türig		Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Pinwand 1		über dem Unterschrank
	Pinwand 2		Rückwand
	Wandschutz		Rückwand; Höhe = ca. 85cm
	Tafelblatt 200/120cm		Beschaffung durch MA 56
Möbeloberflächen	Kunststoff		
	Arbeitsplatte		Massivholz oder Kunststoff
Pinwandoberflächen	Korklinol		
	Weichfaserplatte natur		
Möbelsperre	1 Unterschrank		
	Aufsatzschrank		
Mobile Ausstattung	SchülerInnentische		Beschaffung durch MA 56
	SchülerInnensessel		Beschaffung durch MA 56
	Nähmaschinentische		Beschaffung durch MA 56
	Lehrertisch		Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

FUNKTIONSBEREICH	SONDERUNTERRICHT				Neue Mittelschule
FUNKTIONSSTELLE	TEXTILES WERKEN				
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Tafelwand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=30cm; Abstand vom Fenster=100cm
	EDV-Anschluss	X	1	EN1	
Brüstungskanal/Fenster	Schukosteckdose	X	2	E 32	je Fensterachse
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Stromabschaltung der Steckdosen im Brüstungs-kanal
Klassenrückwand	EDV-Anschluss	X	2	EN1	

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**TEXTILES WERKEN**	

ELEKTRO ALLGEMEIN

SANITÄRAUSSTATTUNG

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschrinne	Waschrinne	X	1	S 19	OK=80cm
	Schlammabscheider		1	S 99	bei Bedarf
	SP-Wand-Einhandmischer	X	2	S 50	Höhe=105cm
	Fertigablauf	X	1	S 32	
	Seifenspender	X	2	S 70	über Waschrinne
	Faltpapier-Handtuchspender	X	2	S 75	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		3		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			

HLS ALLGEMEIN

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**MASCHINENRAUM**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MASCHINENRAUM FÜR TECHNISCHES WERKEN** **Verbindungstür zum Raum für technisches Werken**	

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	21	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei		
	Stabparkett		europäische Holzart
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**MASCHINENRAUM**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung					
Mobile Ausstattung	Tische				Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N6.4	über der Türe
Brüstungskanal/Fenster	Brüstungskanal	X		E 52	
	Schukosteckdose	X	4	E 32	
	CEE-Einbausteckdose	X	1	E 20	
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Stromabschaltung der Steckdosen im Brüstungs-kanal
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**MATERIALRAUM TECHN. WERKEN**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MATERIALRAUM TECHNISCHES WERKEN** **Verbindungstür zum Raum für technisches Werken**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett				europäische Holzart
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs- vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Hochschrankelemente 2-türig				Breite ≤ 100cm, Tiefe 50cm
	Metallregale				Tiefe 60cm
	Leistenschrank				

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**MATERIALRAUM TECHN. WERKEN**				
Möbeloberflächen	Kunststoff				
					Anmerkung
Möbelsperre	Hochschrankelemente				
Mobile Ausstattung	Brennofen 230 V				Beschaffung durch MA 56
	Töpferscheibe				Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Brennofen nach Möglichkeit in einem eigenen Raum zu situieren.				
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N6.4	über der Türe
Wand rechts	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm; ab 2kW Fix-anschluß für Brennofen
Wand links	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=30cm; für Töpferscheibe
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung				
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**MATERIALRAUM TEXT. WERKEN**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MATERIALRAUM TEXTILES WERKEN** **Verbindungstür zum Raum für textiles Werken**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Stabparkett		europäische Holzart
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs- vorhänge
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Hochschrankelemente 2-türig		Breite < 100cm, Tiefe 60cm
	Metallregale		Tiefe 60cm
	Ganzkörperspiegel		
			Anmerkung

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**MATERIALRAUM TEXT. WERKEN**				
Möbeloberflächen	Kunststoff				
Möbelsperre	Hochschrank				
Mobile Ausstattung					
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 11	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Wand links	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand rechts	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SCHULKÜCHE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**LEHRKÜCHE - Hauswirtschaftsunterricht**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	63	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				Fliesen- od. Bahnenbelag
	Sockelleiste				
Wand	Keramisch				bis Zargenoberkante
	Wandoberfläche				Dispersion
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Alu-Kassettendecke				geschlossen
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Freistehender Küchenblock				inkl. Doppelabwäsche mit Restebecken; 3,00 Stk.

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SCHULKÜCHE**				
	Küchenzeile				Türmodul < 50cm, Tiefe 60cm
Möbeloberflächen	Kunststoff				
	Arbeitsplatte				Kunststoff
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Serienschalter	X	1	E 21	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	3	E 32	für E-Geräte
Freistehender Küchenblock	Schukosteckdose	X	3	E 32	pro Küchenblock
	Herdanschlussdose	X	1	E 37	pro Küchenblock
Küchenzeile	Schukosteckdose	X	6	E 32	
	Schukosteckdose	X	1	E 32	für E-Geräte
	indirekte Beleuchtung	X		E 15	
E-Geräte	Backrohr	X	3	E 62	mit Backwagenauszug
	Kochmulde	X	3	E 61	mit Ceranfeld
	Geschirrspüler	X	1	E 73	
	Kühl/Gefrierkombination	X	1	E 71	
	Waschmaschine	X	1	E 77	
	Mikrowelle	X	1	E 76	
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Mehrzweckbecken	Ausgussbecken/ Mehrzweckbecken	X	1	S 21	mit Komplettbefestigung OK=60cm
	MZ-Montageelement			S 24	bei Bedarf
	SP-Wand-Einhandmischer	X	1	S 50	Höhe=100cm
	Fertigablauf PP	X	1	S 32	

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SCHULKÜCHE**				
Waschbecken	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=80cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	Armaturen Elektronik - Einlochbatterie	X	1	S 56	berührungslos
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
Freistehender Küchenblock	SP-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 47	pro Küchenblock
	Eckventile	X	1	S 51	pro Küchenblock
	Geräteanschlussventile	X	1	S 52	pro Küchenblock
	Fertigablauf	X	1	S 32	pro Küchenblock
Wand	Wasser- und Ablauf-installationen für Wasch-maschine + Geschirrspüler	X		S 57 S 40	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Plattenheizkörper	X	3		weiß, mit Thermostatventil
	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SPEISESAAL ZUR SCHULKÜCHE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SPEISESAAL ZUR LEHRKÜCHE**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	42	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Anrichte				

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SPEISESAAL ZUR SCHULKÜCHE**				
	White Board 200/120cm				Beschaffung durch MA 56
Möbeloberflächen	Kunststoff				
	Arbeitsplatte				Kunststoff
Mobile Ausstattung	Tische				Beschaffung durch MA 56
	Sessel				Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Serienschalter	X	1	E 21	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	2	E 33	H=30cm für EDV
	EDV Leerdose	X	1		
	Telefonanschlussdose	X	1	N 1	
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GARDEROBERAUM FÜR SCHULKÜCHE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GARDEROBE**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	11	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung					

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GARDEROBERAUM FÜR SCHULKÜCHE**				
Mobile Ausstattung	Garderobebank				
	Garderobehaken				Haken (20 Stk.) nach innen oder zur Seite gebogen; Hakenhöhe=150cm, Hakenabstand=15cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Wechselschalter	X	2	E 22	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	Entlüftung	X			bei innenliegendem Raum
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LAGERRAUM SCHULKÜCHE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**LAGERRAUM LEHRKÜCHE**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	10	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				

FUNKTIONSBEREICH	**SONDERUNTERRICHT**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LAGERRAUM SCHULKÜCHE**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Vorratsschränke				3,00 Stk.
	Besenschrank				1,00 Stk.
					Anmerkung
Möbeloberflächen	Kunststoff				
Mobile Ausstattung					
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	Entlüftung	X			bei innenliegendem Raum
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**ALLGEMEINER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**BIBLIOTHEK**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**BIBLIOTHEK**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	84	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett				europäische Holzart
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Bücherregale				Breite ≤ 100cm
	Zeitschriftenablage				

FUNKTIONSBEREICH	ALLGEMEINER BEREICH		Neue Mittelschule
FUNKTIONSSTELLE	**BIBLIOTHEK**		
	Sitzstufen		
	Ausgabetisch		PC-Arbeitsplatz mit Ladenkorpus
	Pinwand		nach Vereinbarung
	Wandschutz		nach Vereinbarung
Möbeloberflächen	Kunststoff		
	Arbeitsplatte		Massivholz oder Kunststoff
Pinwandoberflächen	Korklinol		
	Weichfaserplatte natur		
Möbelsperre			
Mobile Ausstattung	Tische		Beschaffung durch MA 56
	Sessel		Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Serienschalter	X	1	E 21	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Tafelwand	EDV-Anschluss	X	1	EN1	
Wand	Schukosteckdose	X	1	E 32	für Video vor den Sitzstufen
	TV-Anschlussdose	X	1	N 13.1	vor den Sitzstufen
	Schukosteckdose	X	1	E 32	für Projektor
	EDV Anschluss	X	2	EN1	
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	Netzwerkanschlussdose	X	1	N 1	Access Point (WLAN) **Deckenmontage**
	Leerdose	X	1		
ELEKTRO ALLGEMEIN	Auf Wunsch: Anschluss für Flight-Case und 2 Musiklautsprecher fix montiert.				

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung

FUNKTIONSBEREICH	**ALLGEMEINER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**BIBLIOTHEK**				
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**ALLGEMEINER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**MEDIENRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MEDIENRAUM** **(Musikraum, Spielerische Darstellung etc.)**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	84	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
	Anmerkungen: Mittels flexibler Raumtrennwände können Flächen (z.B.: Gang, Pausenflächen bzw. angrenzende Räume) für Schulaufführungen einbezogen werden, Schall- und Brandschutz lt. Auflagen MA 36 - V				
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett				europäische Holzart
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				nach Vereinbarung
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Befestigungsvorkehrungen				für Bühnendekorationen
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	Haken				für Dekorationen
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
	verdeckte Vorhangschiene				im Bühnenbereich elektrisch bedienbar (beispielhaftes Erzeugnis: Silent Gliss 5300)
	Stromschiene				für Bühnenbeleuchtung (E-Inst.; 3-phasig)
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
					Anmerkung
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten

FUNKTIONSBEREICH	**ALLGEMEINER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**MEDIENRAUM**				
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Unterschrank mehrtürig				Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Aufsatzschrank 2-türig				Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Regal				Tiefe 30cm
	Pinwand				
	Wandschutz				Rückwand; Höhe = ca. 85cm
Möbeloberflächen	Kunststoff				
	Arbeitsplatte				Massivholz oder Kunststoff
Pinwandoberflächen	Korklinol				
	Weichfaserplatte natur				
Möbelsperre	1 Unterschrank				
	Aufsatzschrank				
Mobile Ausstattung	Tafel fahrbar				Beschaffung durch MA 56
	Collegesessel				Beschaffung durch MA 56
	Lehrertisch				Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	3	E 20	H=100cm
	Serienschalter	X	1	E 21	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Wand	Schukosteckdose	X	6	E 32	
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Bühnenvorhang
	Ausschalter	X	1	E 20	für Stromschiene
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Audionische sperrbar	Schukosteckdose	X	4	E 32	
Lichte Abmessung: 70/40/40cm	Universalzuspielgerät	X	1	N 9.6	Lautsprecherdirektanschluss
	Verstärker	X	1	N 9.7	
	Paneel	X	1	N 9.8	
	Ablage Leerfach	X	1	N 9.9	
	Lüftungsblende	X	2	N 9.10	
	Lautsprecher	X	4		N 9.1 Einbaulautsprecher od. N 9.2 Wandlautsprecher
	TV-Anschlussdose	X	1	N 14.1	
	Leerdose	X	2		EDV Anschlußdose
	Receiver	X	1		

FUNKTIONSBEREICH	**ALLGEMEINER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**MEDIENRAUM**				
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**ALLGEMEINER BEREICH**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**MATERIALRAUM MEDIENRAUM**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MATERIALRAUM MEDIENAUM** **Verbindungstür zum Medienraum**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Stabparkett		europäische Holzart
	Feinsteinzeug		nur im Bereich des Waschtisches bei Holzboden
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch		Waschtischbereich
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

FUNKTIONSBEREICH	**ALLGEMEINER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**MATERIALRAUM MEDIENRAUM**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Hochschrankelemente 2-türig				Breite ≤ 100cm, Tiefe 60cm Wand links
	Ganzkörperspiegel				
Möbeloberflächen	Kunststoff				
Möbelsperre	Hochschrankelemente				
Mobile Ausstattung					
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X	*	E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
	Spiegellampe mit Steckdose	X	1	E 12	oberhalb des Waschtisches
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand links	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand rechts	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK = 80cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen

FUNKTIONSBEREICH	**ALLGEMEINER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**MATERIALRAUM MEDIENRAUM**				
	Etagere	X	1	S 65	
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**ALLGEMEINER BEREICH**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**EDV-RAUM**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**EDV-RAUM, INFORMATIKUNTERRICHT**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	63	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Stabparkett		europäische Holzart
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Haken		für Dekorationen
	Befestigungsvorkehrungen		für Tafel
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	Haken		für Dekorationen
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

FUNKTIONSBEREICH	ALLGEMEINER BEREICH		Neue Mittelschule
FUNKTIONSSTELLE	EDV-RAUM		
EINRICHTUNG			Anmerkung
Immobile Ausstattung	Unterschrank mehrtürig		Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Aufsatzschrank 2-türig		Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Regal		Tiefe 30cm
	Pinwand 1		über dem Unterschrank
	Pinwand 2		Klassenrückwand
	Wandschutz		Klassenrückwand
	Bilderleiste		rechts und links neben der Tafel
	White Board		Beschaffung durch MA 56
Möbeloberflächen	Kunststoff		
	Arbeitsplatte		Massivholz oder Kunststoff
Pinwandoberflächen	Korklinol		
	Weichfaserplatte natur		
Möbelsperre	1 Unterschrank		
	Aufsatzschrank		
Mobile Ausstattung	SchülerInnentische		Beschaffung durch MA 56
	SchülerInnensessel		Beschaffung durch MA 56
	LehrerInnentisch		Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte dimmbar	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Taster (auf - ab)	X	3		dimmbar
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Tafelwand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=30cm
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	EDV-Anschluss	X	1	EN1	
Fensterwand mit Brüstungskanal	Brüstungskanal	X		E52	
	Schukosteckdose	X	2	E33	für Server
	Telefonanschlußdose	X	1	N1	
	EDV-Anschluss	X	5	EN1	
Klassenrückwand mit Brüstungskanal	Brüstungskanal	X		E52	
	EDV-Anschluss	X	5	EN1	
Klassenwand seitlich	Brüstungskanal	X		E52	

FUNKTIONSBEREICH	**ALLGEMEINER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**EDV-RAUM**				
	EDV-Anschluss	X	5	EN1	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Positionierung der EDV-Doppeldosen Abstimmung MA 34 und MA 56				
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**DIREKTION MIT ARCHIV**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**DIREKTION MIT ARCHIV** **Verbindungstüren zum ÄrztInnen- und Kopierraum bzw. LehrerInnenarbeitsraum**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	32	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Stabparkett		europäische Holzart
	Belag PVC - frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		nach Vereinbarung
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch		Waschtischbereich
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs- vorhänge
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**		**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**DIREKTION MIT ARCHIV**		
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Schrank mehrtürig		mit Garderobe, Kleingefache, Tresor und Schlüsselkasten-einbau, Waschtischverbau Türmodul < 50cm, Tiefe 60cm
	Schrank mehrtürig		Türmodu l< 50cm, Tiefe 50cm
	Unterschrank mehrtürig		Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Pinwand		
Möbeloberflächen	Kunststoff		
	Furniert		
	Arbeitsplatte		Massivholz oder Kunststoff
Pinwandoberflächen	Korklinol		
	Weichfaserplatte natur		
Möbelsperre	Hochschrankelemente		alle Elemente sperrbar, ausgenommen Waschtisch-verbau
Mobile Ausstattung	Schreibtisch L-Kombination		Beschaffung durch MA 56
	Besprechungstisch		Beschaffung durch MA 56
	Direktionssessel		Beschaffung durch MA 56
	BesucherInnensessel		Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Tresor: Versicherungswert (Geschäftswert € 7300,--) (Größe: Innenmaße HxBxT 53/41/30cm, Gewicht mind. 100kg) Schlüsselkasten: für ca. 100 Schlüsseln		

ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Brüstungskanal	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	Schukosteckdose	X	3	E 32	
	EDV-Anschluss	X	2	EN1	
	Telefonanschlussdose	X	2	N1	
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Bereich Wand	Taster für Hausalarm	X	1	N 6.1	mit Beschriftung; H=100cm, falls nicht im Bedientableau integriert

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**DIREKTION MIT ARCHIV**				
	Ausschalter	X	2	N 10	für Pausensignal, Tür-überwachung,gekennzeichnet 1/0,falls nicht im Bedientableau integriert
	Nebenuhr	X	1	N 12	nach Bedarf
	Schukosteckdose	X	2	E 32	
	Stör- und Bedientableau	X	1	E 53	
	Spiegellampe mit Schalter	X	1	E 13	oberhalb des Waschtisches; abschaltbar
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK = 85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Etagere	X	1	S 65	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		2		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			bei Sanierung
	mechanische Raumlüftung				bei Neubauten
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LEHRERINNENARBEITSRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**LEHRERINNENARBEITSRAUM** **Verbindungstüren zum Kopierraum und LehrerInnenaufenthaltsraum (ev. zur LehrerInnengarderobe)**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	63	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Stabparkett				europäische Holzart
	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch				Waschtischbereich
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				innen;zurückgebogenes Ende
	Knopf				außen
	Sperre, Wechselschloss				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Türschließer				ohne Offenstellung
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LEHRERINNENARBEITSRAUM**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Hochschrankelemente				Türmodul < 50cm, Tiefe 60cm
	LehrerInnenwertsachenkästchen				ca. ST 30,00; Tiefe 50cm
	Postfächer				Tiefe=35cm
	Unterschränke				Tiefe=50cm
	PC-Arbeitstisch				integriert
	Pinwand				
Möbeloberflächen	Kunststoff				
	Furniert				
	Arbeitsplatte				Massivholz oder Kunststoff
Pinwandoberflächen	Korklinol				
	Weichfaserplatte natur				
Möbelsperre	Hochschrankelemente				alle Elemente sperrbar
	Lehrerwertsachenkästchen				Einzelsperre
Mobile Ausstattung	LehrerInnentische				Beschaffung durch MA 56
	LehrerInnensessel				Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	LehrerInnenwertsachenkästchen und Postfächer sind mit einer Beschriftungsleiste vorzusehen. Waschtisch nicht in Möbel eingebaut.				
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türen	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Taster	X	3	E 23	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm bei der Gangtür
	Nebenuhr	X	1	N 12	
Brüstungskanal	Schukosteckdose	X	2	E 32	je Fensterachse
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	EDV-Anschluss	X	2	EN1	
	Telefonanschlussdose	X	2	N 1	
	Antennensteckdose	X	1	N 14.1	
	Netzwerkanschlussdose	X	1	N 1	Access Point (WLAN) **Deckenmontage**
Wand links	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30cm
Wand rechts	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30cm

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LEHRERINNENARBEITSRAUM**				
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK = 85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		3		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			bei Sanierung
	mechanische Raumlüftung				bei Neubauten
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LEHRERINNENAUFENTHALTSRAUM**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**LEHRERINNENAUFENTHALTSRAUM** **Verbindungstüre zum LehrerInnenarbeitsraum**	

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	33	
Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Stabparkett		europäische Holzart
	Belag PVC - frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch		Waschtischbereich und Küchenzeile
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		innen;zurückgebogenes Ende
	Knopf		außen
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre, Wechselschloss		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Türschließer		ohne Offenstellung
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

FUNKTIONSBEREICH	VERWALTUNG		Neue Mittelschule
FUNKTIONSSTELLE	LEHRERINNENAUFENTHALTSRAUM		
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Hochschrankelemente		Türmodul < 50cm, Tiefe 60cm
	LehrerInnenwertsachenkästchen		
	Küchenzeile		mit Einbauspüle 1-fach und Bestecklade
Möbeloberflächen	Kunststoff		
	Arbeitsplatte		Kunststoff
Möbelsperre	Hochschrankelemente		alle Elemente sperrbar
	Lehrerwertsachenkästchen		Einzelsperre
Mobile Ausstattung	Tisch		Beschaffung durch MA 56
	Sessel		Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Wechselschalter	X	2	E 22	H=100cm; bei Bedarf
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Küchenzeile	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Geräteanschlussdose	X	2	E 37	für Geschirrspüler (230V) und E-Herd
	Schukosteckdosen	X	3	E 32	E-Geräte, H=100cm
	indirekte Beleuchtung	X	1	E 32	unter dem Hängeschrank
	Schukosteckdose	X	1	E 32	für Kühlschrank
Wand links	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	Telefonanschlussdose	X	1	N 1	
Wand rechts	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Elektrogeräte	Einbaukochmulde	X	1	E 61	mit Ceranfeld
	Einbaubackrohr	X	1	E 62	mit Backwagen
	Kühlschrank	X	1	E 71	
	Geschirrspüler	X	1	E 73	
	Mikrowelle	X	1	E 76	Standgerät

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LEHRERINNENAUFENTHALTSRAUM**	

ELEKTRO ALLGEMEIN

SANITÄRAUSSTATTUNG

		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
Spüle	Einbauspülbecken 1-fach	X	1	S 31	
	SP-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 47	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Fertigablauf	X	1	S 32	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		2		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			bei Sanierung
	mechanische Raumlüftung				bei Neubauten

HLS ALLGEMEIN

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SCHULÄRZTINNEN**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SCHULÄRZTINNEN** **Verbindungstür zur Direktion**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch				Waschtischbereich
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SCHULÄRZTINNEN**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Schrank dreitürig				mit Garderobe und Kleingefache Türmodul < 50cm, Tiefe 60cm
Möbeloberflächen	Kunststoff				
	Furniert				
Möbelsperre	Hochschrankelemente				alle Elemente sperrbar
Mobile Ausstattung	Schreibtisch				Beschaffung durch MA 56
	Drehsessel				Beschaffung durch MA 56
	Untersuchungsliege				Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Waschtisch nicht in Möbel eingebaut.				
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 11	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand rechts	Schukosteckdose	X	2	E 32	
	Telefonanschlussdose	X	1	N 1	
	EDV-Leerdose	X	1		
Wand links	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	Schukosteckdose	X	1	E 32	für Kühlschrank
Elektrogeräte	Kühlschrank	X	1	E 71	mit Tiefkühlfach (3-Stern), sperrbar
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SCHULÄRZTINNEN**				
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			bei Sanierung
	mechanische Raumlüftung				bei Neubauten
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**PSYCHAGOGE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**PSYCHAGOGE** **Einzelbetreuung von Kindern**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe UK abgehängte Decke
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett				europäische Holzart
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch				Waschtischbereich
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**PSYCHAGOGE**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Schrank zweitürig				Türmodul ≤ 50cm, Tiefe 50cm
	Pinwand				
Möbeloberflächen	Kunststoff				
	Furniert				
Pinwandoberflächen	Korklinol				
	Weichfaserplatte natur				
Möbelsperre	Schrank				
Mobile Ausstattung	Schreibtisch				Beschaffung durch MA 56
	Tisch				Beschaffung durch MA 56
	Drehsessel				Beschaffung durch MA 56
	BesucherInnensessel				Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand	Schukosteckdose	X	2	E 32	
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	EDV-Leerdose	X	1		
	Telefonanschlussdose	X	1	N 1	
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**PSYCHAGOGE**				
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			bei Sanierung
	mechanische Raumlüftung				bei Neubauten
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**KOPIERRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**KOPIERRAUM** **Verbindungstüren zur Direktion und LehrerInnenarbeitsraum**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	11	
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett				europäische Holzart
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Unterschrank mehrtürig				Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Hängeregal				

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**KOPIERRAUM**				
					Anmerkung
	Planschrank Abm.: 120/85/85cm				Beschaffung durch MA 56; Aufbewahrung von Natur-papier, Tiefe 80cm;
Möbeloberflächen	Kunststoff				
	Furniert				
	Arbeitsplatte				Massivholz oder Kunststoff
Mobile Ausstattung					
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Wechselschalter	X	2	E 22	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand	Schukosteckdose	X	2	E 32	
	EDV-Anschluss	X	1	EN1	**M**ulti-**F**unktions-**G**erät (MFG)
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	mechanische Raumlüftung				bei innenliegendem Raum
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LEHRERINNENGARDEROBE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**LEHRERINNENGARDEROBE** **Verbindungstüre zum LehrerInnenarbeitsraum oder LehrerInnenaufenthaltsraum**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	15	
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
Gangtür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				innen zurückgebogenes Ende
	Knopf				außen
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre, Wechselschloss				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Türschließer				ohne Offenstellung
Verbindungstür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelemente
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
					Anmerkung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LEHRERINNENGARDEROBE**				
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Garderobeschränke offen				mit Kleiderstange, Schuh-tasse und Hutablage Breite ≤ 100cm,Tiefe 60cm
	Ganzkörperspiegel				
Möbeloberflächen	Kunststoff				
Mobile Ausstattung	Hocker				Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	mechanische Raumlüftung				bei Neubauten und bei innenliegendem Raum
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SPRECHZIMMER**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SPRECHZIMMER** **Raum für Elternbesprechung**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	6	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Stabparkett		europäische Holzart
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SPRECHZIMMER**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Garderobehaken				
Mobile Ausstattung	Sessel				Beschaffung durch MA 56
	Tisch				Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Wand	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose		1	E 32	H=30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			bei Sanierung
	mechanische Raumlüftung	X			bei Neubauten
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikraum**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

TECHNIKRAUM für Nachrichtentechnik, Modemschrank etc.

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	6	
Raumhöhe		M1	2,5	UK abgehängte Decke, Mindestraumhöhe
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei		
	Sockelleiste		
	Doppelboden		lt. Anforderung MA 14
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand	Schukosteckdose	X	*		dem Deckenaufbau entsprechend
	Standschrank	X	1		für Pausensignalanlage
	Uhrensteuerung	X	1		
	Telefonzentrale	X	1		

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikraum**				
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG					nach techn. Erfordernissen
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung	X			nach Anlagenanforderung
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für Schülerinnen**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WC für Schülerinnen pro Klasse 1 ST**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	3,5	je Zelle, einschliesslich Vorraum
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Gang		cm	90	
	Türbreite WC-Zelle		cm	80	außen aufgehend

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		R 10, mit Bodengully
Wand	Keramisch		Raumhoch
Decke	Metall		
Gangtür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet, mit Glasausschnitt
	Türschließer		ohne Offenstellung
WC-Zellen, Tür	Trennwand		H=210cm, Bodenfreiheit=10cm
	Trennwand-Stützen		Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	WC-Sperre		
	Türpuffer		
	Oberfläche		Kunststoff, Kanten eingefaßt (bevorzugt in Leichtmetall)
	Kleiderhaken		pro Zelle ST 1,00
Fenster	Holz-Alu		Verglasung mit Sichtschutz
	Alu		Verglasung mit Sichtschutz
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
	Oberlichte		öffenbar

FUNKTIONSBEREICH	SONSTIGER BEREICH				Neue Mittelschule
FUNKTIONSSTELLE	WC für Schülerinnen				
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	
Bereich Gangtüre	Ausschalter	X	1	E 20	WC-Vorraum; H=100cm
	FR-Schukosteckdose	X	1	E40	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=80cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Bodenentwässerer	X	1	S 1	
	Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
	Geräteanschlussventile	X	2	S 52	mit Steckschlüssel
WC	Wandtiefspülklosett	X	1	S 3 S 9	mit Montageelement, OK-Keramik=40cm Sitzhöhe=42cm
	Schallschutz-Set	X	1	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Klosettsitz	X	1	S 10	pssend zu S3
	Betätigungsplatte	X	1	S 8	
	WC-Rollenpapierhalter	X	1	S 58A	Höhe = 70 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	mechanische Raumlüftung	X			bei Neubauten und bei innenliegendem Raum

FUNKTIONSBEREICH	SONSTIGER BEREICH	Neue Mittelschule
FUNKTIONSSTELLE	WC für Schülerinnen	
HLS ALLGEMEIN		

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für Schüler**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WC für Schüler pro Klasse 1 ST**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	3,5	je Zelle, einschliesslich Vorraum
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Gang		cm	90	
	Türbreite WC-Zelle		cm	80	außen aufgehend
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				R 10, mit Bodengully
Wand	Keramisch				Raumhoch
Decke	Metall				
Gangtür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet, mit Glasausschnitt
	Türschließer				ohne Offenstellung
WC-Zellen, Tür	Trennwand				H=210cm, Bodenfreiheit=10cm
	Trennwand-Stützen				Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	WC-Sperre				
	Türpuffer				
	Oberfläche				Kunststoff, Kanten eingefaßt (bevorzugt in Leichtmetall)
	Kleiderhaken				pro Zelle ST 1,00
Fenster	Holz-Alu				Verglasung mit Sichtschutz
	Alu				Verglasung mit Sichtschutz
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
	Oberlichte				öffenbar

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für Schüler**				
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	
Bereich Gangtüre	Ausschalter	X	1	E 20	WC-Vorraum; H=100cm
	FR-Schukosteckdose	X	1	E40	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=80cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Bodenentwässerer	X	1	S 1	
	Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
	Geräteanschlussventile	X	2	S 52	mit Steckschlüssel
WC	Wandtiefspülklosett	X	1	S 3 S 9	mit Montageelement, OK-Keramik=40cm Sitzhöhe=42cm
	Schallschutz-Set	X	1	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Klosettsitz	X	1	S 10	passend zu S3
	Betätigungsplatte	X	1	S 8	
	WC-Rollenpapierhalter	X	1	S 58A	Höhe = 70 cm
Urinal wasserlos	Urinal wasserlos	X	1	S 78	Vorderkante Urinal = 57cm
	Urinal-Montageelement	X	1	S 84	bei Bedarf
	Schamwand	X	1		in Leichtbauweise (wie WC-Trennwand)
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für Schüler**				
LÜFTUNG					
	Fensterlüftung	X			
	mechanische Raumlüftung	X			bei Neubauten und bei innenliegendem Raum
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**Behinderten - WC**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**pro Geschoss ein Behinderten - WC, Ausführung nach OIB RL 4 zusätzlich für LehrerInnen**	

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	5	Mindestgröße: lt. Norm
Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
Beilage				Skizze behindertengerechte Ausstattung

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug		R 10
Wand	Keramisch		
Decke	Metall		
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	WC-Sperre		zusätzlich Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Kleiderhaken		

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X	1	E1	
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=85cm
	Quittiertaster	X	1	E 24	H=170cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe, innen
Wand	Alarmtaster	X	1	E 24	rot, H=85cm
	Signalanzeige	X	1	E 50	akustisch und optisch am Gang, oberhalb der Tür

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**Behinderten - WC**	

ELEKTRO ALLGEMEIN

Optische und akustische Meldung vorort, in der Direktion und im SchulwartsInnenaufenthaltsraum. Optische Quittierung am Tableau in der Direktion und im SchulwartInnenaufenthaltsraum.Optische und akustische Quittierung vorort.

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Behinderten WC	Beh. WC	X	1	S 85	Wandtiefspülklosett OK-Keramik=45cm Sitzhöhe=47cm
	Beh.WC-Zubehör	X	1	S 87	
	Beh. WC-Waschtisch	X	1	S 88	mit Komplettbefestigung OK = 80cm
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x100cm VSG; hochgestellt nach ÖNORM B 1600, in Fliesenbelag eingelassen
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung	X			

HLS ALLGEMEIN

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für LehrerInnen**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

WC für LehrerInnen

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	4	
Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite Gang		cm	90	

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug		
Wand	Keramisch		Raumhoch
Decke	Metall		
Gangtür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Türschließer		ohne Offenstellung
	Kleiderhaken		pro Zelle ST 1,00
Fenster	Holz-Alu		Verglasung mit Sichtschutz
	Alu		Verglasung mit Sichtschutz
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
	Oberlichte		öffenbar

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	
Bereich Gangtüre	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für LehrerInnen**				
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 14	mit Komplettbefestigung OK=85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	Armaturen Elektronik - Einlochbatterie	X	1	S 56	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
WC	Wandtiefspülklosett	X	1	S 3 S 9	mit Montageelement, OK-Keramik=40cm Sitzhöhe=42cm
	Schallschutz-Set	X	1	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Klosettsitz	X	1	S 10	pasend zu S 3
	Betätigungsplatte	X	1	S 8	
	WC-Rollenpapierhalter	X	1	S 58A	Höhe = 70 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	Entlüftung	X			bei Neubauten und bei innenliegendem Raum
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GARDEROBENRÄUME**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Garderobenräume für SchülerInnen**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	ein Raum für 2 Klassen
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GARDEROBENRÄUME**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Garderobebank				
	Garderobehakenleiste				
Möbeloberflächen					
					Anmerkung
Mobile Ausstattung					
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand					
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	mechanische Raumlüftung	X			bei innenliegendem Raum
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WINDFANG SCHMUTZSCHLEUSE**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	60	
Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)

Anmerkungen:
Zusätzlich eine automatische betriebene Schiebetür, Türdurchgangslichte 90cm, als Behinderteneingang mit Annäherungssteuerung.

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Kunststein		
	Keramisch		
	Abstreifmatte		bodeneben, einrollbar für Reinigungszwecke
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		Raumhoch
	Brandschutzkästchen		
Decke	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
Eingangsportal	Drehtüren		keine Nurglastüren
	automatische Schiebetüre		lt. ÖNORM B 1602
	Stoßgriff		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Steuerkabel		zur Telefonzentrale
	Reedcontact		
	Türöffner		
	Sicherheitsglas		
	senkrechte Stoßgriffe		

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WINDFANG SCHMUTZSCHLEUSE**				
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchten	X		E1	
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Wand	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG					
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SCHULWARTINNENAUFENTHALTSRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG					
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
	Keramisch				im Nassbereich
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**		**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SCHULWARTINNENAUFENTHALTSRAUM**		
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Kleinküche		
	Hängeschrank		
Möbeloberflächen	Kunststoff		
			Anmerkung
Mobile Ausstattung	Tisch		Beschaffung durch MA 56
	Sessel		Beschaffung durch MA 56
	Spinde		Beschaffung durch MA 56, ST 3,00
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
ELEKTROANLAGE					
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	
	Spiegellampe mit Steckdose		1	E 12	oberhalb des Waschtisches
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Kleinküche	Schukosteckdose	X	1	E 32	für Kochplatte
	Schukosteckdose	X	1	E 32	für Kühlschrank
Wand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=100cm
	Telefonanschlussdose	X	1	N 1	
	Stör- und Bedientableau	X	1	E 53	optisch und akustisch
	Taster für Alarm	X	1	N 6.1	mit Beschriftung (rot); H=100cm,falls nicht im Bedientableau integriert
	Taster für Gongtest	X	1		mit Beschriftung
	Ausschalter	X	3	N 6	für Pausensignal, Alarm, Türüberwachung, gekennzeichnet 1/0,falls nicht im Bedientableau integriert
ELEKTRO ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	SONSTIGER BEREICH				Neue Mittelschule
FUNKTIONSSTELLE	SCHULWARTINNENAUFENTHALTSRAUM				
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Kleinküche	Kleinküche	X	1	S 35	mit 2 Kochplatten, Kühl-schrank und Abwaschbecken
	SP-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 47	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Fertigablauf PP	x	1	S 32	
		SOLL	Stück	Text-bst.	
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
Brause	Duschkomplettkabine	X	1	S 90	mit Wärmekuppel
	Brausewannensyphon	X	1	S 27	
	Handtuchknöpfe	X	3		verchromt
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	mechanische Raumlüftung	X			bei innenliegendem Raum
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUMPFLEGERINNENRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**RAUMPFLEGERINNENRAUM/KÜCHENPERSONAL**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				nach Vereinbarung
	Keramisch				im Nassbereich
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Kleinküche				
	Hängeschrank				
Möbeloberflächen	Kunststoff				

FUNKTIONSBEREICH	SONSTIGER BEREICH				Neue Mittelschule
FUNKTIONSSTELLE	RAUMPFLEGERINNENRAUM				
					Anmerkung
Mobile Ausstattung	Tisch				Beschaffung durch MA 56
	Sessel				Beschaffung durch MA 56
	Spinde				Beschaffung durch MA 56, ST 3,00
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	
	Spiegellampe mit Steckdose		1	E 12	oberhalb des Waschtisches
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Kleinküche	Schukosteckdose	X	1	E 32	für Kochplatte
	Schukosteckdose	X	1	E 32	für Kühlschrank
Wand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=100cm
	Leerrohr	X	1		
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Kleinküche	Kleinküche	X	1	S 35	mit 2 Kochplatten, Kühlschrank und Abwaschbecken
	SP-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 47	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Fertigablauf PP	X	1	S 32	
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUMPFLEGERINNENRAUM**				
		SOLL	Stück	Text-bst.	
Brause	Duschkomplettkabine	X	1	S 90	mit Wärmekuppel
	Brausewannensyphon	X	1	S 27	
	Handtuchknöpfe	X	3		verchromt
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	mechanische Raumlüftung	X			bei innenliegendem Raum
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUM FÜR REINIGUNGSGERÄTE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**RAUM FÜR REINIGUNGSGERÄTE**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Bodengully				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung					
Mobile Ausstattung	Regale				

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGER BEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUM FÜR REINIGUNGSGERÄTE**				
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand links	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=30cm
Wand rechts	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Mehrzweckbecken	Mehrzweckbecken	X	1	S 21	mit Komplettbefestigung OK-Höhe=50cm
	MZ-Montageelement			S 24	bei Bedarf
	Fertigablauf PP	X	1	S 32	
	Bodenentwässerer	X	1	S 1	
	Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
	Auslaufventile	X	2	S 40	Höhe=90cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**FREIZEITRAUM**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**AUFENTHALTSRAUM FÜR NACHMITTAGSUNTERRICHT** **Ausstattung wie im Unterrichtsraum (H1.101)**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	63	ohne Stellflächen für Einbaumöbel
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Stabparkett		europäische Holzart
	Feinsteinzeug		nur im Bereich des Waschtisches bei Holzboden
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch		Waschtischbereich
	Haken		für Dekorationen
	Befestigungsvorkehrungen		für Tafel und Sanitärgegenstände
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	Haken		für Dekorationen
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**		**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**FREIZEITRAUM**		
			Anmerkung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Unterschrank mehrtürig		Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Aufsatzschrank 2-türig		Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
	Regal		Tiefe 30cm
	Pinwand 1		über dem Unterschrank
	Pinwand 2		Klassenrückwand
	Wandschutz		Klassenrückwand Höhe = ca. 85cm
	Bilderleiste		rechts und links neben der Tafel
	Buchwandtafel 400/120cm		Beschaffung durch MA 56
Möbeloberflächen	Kunststoff		
	Arbeitsplatte		Massivholz oder Kunststoff
Pinwandoberflächen	Korklinol		
	Weichfaserplatte natur		
Möbelsperre	1 Unterschrank		
	Aufsatzschrank		
Mobile Ausstattung	SchülerInnentische		Beschaffung durch MA 56
	SchülerInnensessel		Beschaffung durch MA 56
	LehrerInnentisch		Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

FUNKTIONSBEREICH	GANZTAGESBEREICH				Neue Mittelschule
FUNKTIONSSTELLE	FREIZEITRAUM				
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	Tafellicht H=100cm
	Serienschalter	X	1	E 21	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Tafelwand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=30cm
	EDV-Anschluss	X	1	EN1	
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
Klassenrückwand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H=30cm
	Telefonanschlussdose	X	1	N1	
	EDV-Anschluss	X	2	EN1	
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=80cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	Schwenkventil	X	1	S 41	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		3		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			bei Sanierung
	mechanische Raumlüftung	X			beiNeubauten
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUM FÜR VERWALTUNG**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ARBEITSRAUM FÜR DIE FREIZEITLEITERIN**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Stabparkett		europäische Holzart
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Keramisch		Waschtischbereich
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		innen zurückgebogenes Ende
	Knopf		außen
	Sperre, Wechselschloss		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Türschließer		ohne Offenstellung
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUM FÜR VERWALTUNG**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Hochschrankelement 2-türig				Türmodul < 50cm, Tiefe 50cm
Möbeloberflächen	Kunststoff				
Möbelsperre	Hochschrankelement				
Mobile Ausstattung	Tische				Beschaffung durch MA 56
	Sessel				Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm bei der Gangtür
Brüstungskanal	Schukosteckdose	X	2	E 32	
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	EDV-Anschluss	X	2	EN1	
	Telefonanschlussdose	X	1	N 1	
Wand links	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand rechts	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUM FÜR VERWALTUNG**				
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SAMMLUNG**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**RAUM FÜR LEHRMITTEL UND SPIELE IM FREIZEITBEREICH** **Ausstattung wie Sammlung allgemein (V1.151)**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett				europäische Holzart
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Glasgewebe				nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene				Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SAMMLUNG**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Hochschrankelemente 2-türig				Wand links, Breite ≤ 100cm, Tiefe 50cm
	Hochschrankelemente 2-türig				Wand rechts, Breite ≤ 100cm, Tiefe 60cm
					Anmerkung
Möbeloberflächen	Kunststoff				
Möbelsperre	Hochschrankelemente				alle Elemente sperrbar
Mobile Ausstattung					
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand links	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand rechts	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**AUFWÄRMKÜCHE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**AUFWÄRMKÜCHE, AUSGABEKÜCHE** **Aufwärmen von Tiefkühl- oder Kühlkost, externer Anlieferung durch Catering-Firma**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	42	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug, R11				R 10, mit Bodengully, Bestandsergänzung möglich?
Wand	Dispersion+ Latex				
Decke					glatt und fugenlos
Tür	Edelstahlzargen				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Türe zum Speiseraum				90/200cm mit Sichtschlitz
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
	Insektenschutzgitter				
Durchreiche	Rollbalken				über Ausgabebereich (elektrisch)
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**AUFWÄRMKÜCHE**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Zulauftisch				mit Pendelbrause und Korbführung
	Ablauftisch				
	Arbeitsschrank				mit Ladenstock
	Arbeitstisch				Tiefe=70cm
	Wärmeofenuntergestell				
					Anmerkung
	Hängeschrank				über den Arbeitstisch
	Ausgabebord				Größe 200/50
Möbeloberflächen	Edelstahl				Werkstoff: 1.4301
Elektrogeräte	Geschirrspüler				mit integr. Dosiergerät für Reiniger und Klarspülmittel 400V
	Wärmeofen (Ragus)				Beistellung von Cateringfirma
	Bain Marie				1,6kW, 230V
	Röhrenspender				1,6kW, 230V
	Doppelkochplatte				3,5kW, 230V
	Kühlschrank				0,3kW, 230V
Möbelsperre	Zulauftisch				
Mobile Ausstattung	Tablett-Bestecksspender				
	Servierwagen				
	Abfallrolli				
	Abfalleimer mit Fußhebel				
	Wischtuchhalterungen für Edelstahlflächen				beigestellt von MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Die Planung der Kücheneinrichtung mit sämtlichen Installationen erfolgt durch die MA 34.				
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	X		E6	
Bereich Türe	Serienschalter	X	1	E 21	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
	Telefonanschlussdose	X	1	N 1	H=1,50m für Wandtelefon
Wand	Schukosteckdose	X		E 32	H=110cm
	Schukosteckdose	X		E 32	H=60cm

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**AUFWÄRMKÜCHE**				
	Geräteanschlussdose	X	1	E 37	für Geschirrspüler, H=40cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	für Kochplatte, H=110cm
	Geräteanschlussdose	X	1	E 37	für Ragus für 12 KW,H=80cm
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Rollbalken
	Leerverrohrung	X	1		für 18,4 kW
ELEKTRO ALLGEMEIN	Die Geräteanschluss- bzw. Schukosteckdosen und die Anzahl der Ragus-Öfen ist abhängig von der SchülerInnenanzahl.				
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Handwaschbecken	Handwasschbecken (Edelstahl)	X	1		mit Kniebetätigung und Armatur
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
Boden	Bodenentwässerer	X	1	S 1	Geruchsdichtheit auch ohne Wasser
	Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		2		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Zu- und Abluft	X			mit 10-fachem Luftwechsel
	Abluft	X			über Ragus-Öfen
	Dunstabzugshaube	X			über Geschirrspüler
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SPEISERAUM**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SPEISERAUM**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	126	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**		**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SPEISERAUM**		
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Anrichte		ca. 5,00 m1
	Pinwand		
			Anmerkung
Möbeloberflächen	Kunststoff		
Pinwandoberflächen	Korklinol		
	Weichfaserplatte natur		
Mobile Ausstattung	Sessel		Beschaffung durch MA 56
	Tisch		Beschaffung durch MA 56
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
ELEKTROANLAGE					
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Bereich Wand	Telefonanschlussdose	X	1	N 1	H=1,50m für Wandtelefon
	Schukosteckdosen	X	2	E 32	H=30cm
	Schlüsselschalter	X	1	E 28	für Sonnenschutz im Fenster-bereich bei elektr. Steuerung
	TV-Anschlußdose	X	1	N 14.1	
	Leerdose	X	1		
ELEKTRO ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SPEISERAUM**				
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=80cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
Reihenwaschanlage	Reihenwaschanlage	X	2	S 22	mit Komplettbefestigung OK=80cm
	Wand-Spültischarmatur	X	6	S 50	Höhe=105cm
	Fertigablauf PP	X	2	S 32	
	Seifenspender	X	4	S 70	
	Faltpapier-Handtuchspender	X	4	S 75	
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN	2 Reihenwaschanlagen vor dem Speiseraum.				

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LAGERRAUM FÜR AUFWÄRMKÜCHE**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**LAGERRAUM** **Verbindungstür zum Gang und zur Aufwärmküche**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	21	
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Metall		glatt
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung
	Alu - Lamellen		

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Metallregal		
	Metallschrank		
Mobile Ausstattung			

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LAGERRAUM FÜR AUFWÄRMKÜCHE**				
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E 1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Bereich Wand	Schukosteckdosen	X	2	E 32	H=115cm für Röhrenspender
	Schukosteckdosen	X	3	E 32	H=220cm für Kühlschrank
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	mechanische Raumlüftung	X			bei innenliegendem Raum
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für Schülerinnen**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WC für Schülerinnen** **Ausstattung wie WC im Sonstigen Bereich (H5.101)**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	3,5	je Zelle, einschliesslich Vorraum
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Gang		cm	90	
	Türbreite WC-Zelle		cm	80	außen aufgehend
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				mit Bodengully
Wand	Keramisch				Raumhoch
Decke	Metall				
Gangtür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet, mit Glasausschnitt
	Türschließer				ohne Offenstellung
WC-Zellen, Tür	Trennwand				H=210cm, Bodenfreiheit=10cm
	Trennwand-Stützen				Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	WC-Sperre				
	Türpuffer				
	Oberfläche				Kunststoff, Kanten eingefaßt (bevorzugt in Leichtmetall)
	Kleiderhaken				pro Zelle ST 1,00
Fenster	Holz-Alu				Verglasung mit Sichtschutz
	Alu				Verglasung mit Sichtschutz
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
	Oberlichte				öffenbar

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für Schülerinnen**				
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Gangtüre	Ausschalter	X	1	E 20	WC-Vorraum; H=100cm
	FR-Schukosteckdose	X	1	E40	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=80cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Bodenentwässerer	X	1	S 1	
	Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
	Geräteanschlussventil	X	2	S 52	mit Steckschlüssel
WC	Wandtiefspülklosett	X	1	S 3 S 9	mit Montageelement, OK-Keramik=40cm Sitzhöhe=42cm
	Schallschutz-Set	X	1	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Klosettsitz	X	1	S 10	pssend zu S 3
	Betätigungsplatte	X	1	S 8	
	WC-Rollenpapierhalter	X	1	S 58A	Höhe = 70 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	Entlüftung	X			bei Neubauten und bei innenliegendem Raum

FUNKTIONSBEREICH	GANZTAGESBEREICH	Neue Mittelschule
FUNKTIONSSTELLE	WC für Schülerinnen	
HLS ALLGEMEIN		

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für Schüler**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WC für Schüler** **Ausstattung wie WC im Sonstigen Bereich (H5.102)**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	3,5	je Zelle, einschliesslich Vorraum
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Gang		cm	90	
	Türbreite WC-Zelle		cm	80	außen aufgehend
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				mit Bodengully
Wand	Keramisch				Raumhoch
Decke	Metall				
Gangtür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet, mit Glasausschnitt
	Türschließer				ohne Offenstellung
WC-Zellen, Tür	Trennwand				H=210cm, Bodenfreiheit=10cm
	Trennwand-Stützen				Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	WC-Sperre				
	Türpuffer				
	Oberfläche				Kunststoff, Kanten eingefaßt (bevorzugt in Leichtmetall)
	Kleiderhaken				pro Zelle ST 1,00
Fenster	Holz-Alu				Verglasung mit Sichtschutz
	Alu				Verglasung mit Sichtschutz
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
	Oberlichte				öffenbar

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für Schüler**				
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Gangtüre	Ausschalter	X	1	E 20	WC-Vorraum; H=100cm
	FR-Schukosteckdose	X	1	E 40	H=30cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=80cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Bodenentwässerer	X	1	S 1	
	Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
	Geräteanschlussventil	X	2	S 52	mit Steckschlüssel
WC	Wandtiefspülklosett	X	1	S 3 S 9	mit Montageelement, OK-Keramik=40cm Sitzhöhe=42cm
	Schallschutz-Set	X	1	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Klosettsitz	X	1	S 10	pssend zu S 3
	Betätigungsplatte	X	1	S 8	
	WC-Rollenpapierhalter	X	1	S 58A	Höhe = 70 cm
Urinal wasserlos	Urinal wasserlos	X	1	S 78	Vorderkante Urinal = 57cm
	Urinal-Montageelement	X	1	S 84	bei Bedarf
	Schamwand	X	1		in Leichtbauweise (wie WC-Trennwand)
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für Schüler**				
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für Schüler**				
LÜFTUNG					
	Fensterlüftung	X			
	Entlüftung	X			bei Neubauten und bei innenliegendem Raum
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für Personal**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WC für Personal**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	4	
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Gang		cm	90	

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		
Wand	Keramisch		Raumhoch
Decke	Metall		
Gangtür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Türschließer		ohne Offenstellung
	Kleiderhaken		pro Zelle ST 1,00
Fenster	Holz-Alu		Verglasung mit Sichtschutz
	Alu		Verglasung mit Sichtschutz
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
	Oberlichte		öffenbar

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Gangtüre	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe

FUNKTIONSBEREICH	**GANZTAGESBEREICH**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WC für Personal**				
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 14	mit Komplettbefestigung OK=85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	Armaturen Elektronik - Einlochbatterie	X	1	S 56	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
WC	Wandtiefspülklosett	X	1	S 3 S 9	mit Montageelement, OK-Keramik=40cm Sitzhöhe=42cm
	Schallschutz-Set	X	1	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Klosettsitz	X	1	S 10	pasend zu S 3
	Betätigungsplatte	X	1	S 8	
	WC-Rollenpapierhalter	X	1	S 58A	Höhe = 70 cm
Urinal wasserlos	Urinal wasserlos	X	1	S 78	Vorderkante Urinal = 65cm
	Urinal-Montageelement	X	1	S 84	bei Bedarf
	Schamwand	X	1	S 78A	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
HEIZUNG	Plattenheizkörper	X			weiß, mit Thermostatventil
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	Entlüftung	X			bei Neubauten und bei innenliegendem Raum
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**NORMTURNSAAL**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**NORMTURNSAAL Größe: 15 x 27m** **RAUM FÜR VERANSTALTUNGEN (außerdem für schulische und außerschulische Veranstaltungen)**	

PLANUNG					**Anmerkung**
lt. ÖNORM	Nutzfläche		M2	405	
B 2608 und B 2609	Raumhöhe		M1	5,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	120	Gehflügel: 90cm
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

Anmerkungen:
Genehmigungsverfahren von Veranstaltungen durch die MA 36-V.
Zusätzliche Auflagen (wie Fluchttüren, Notbeleuchtung etc.) lt. Veranstaltungsgesetz.

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Sportbelag		Fugenlos oder Fugen verschweißt
	Stabparkett		europäische Holzart
	Befestigungsvorkehrungen		Bodenhülsen für Turngeräte
Wand	Holzverkleidung		Raumhoch; teilweise gelocht (Akustik)
	Prallschutz		stirnseitig bis mind. Höhe=2,00m
	Befestigungsvorkehrungen		für Turngeräte (z.B. Sprossenwand)
Decke	Holzverkleidung		teilweise gelocht (Akustik); Mindestabhänghöhe = 30cm
	Befestigungsvorkehrungen		für Turngeräte
Tür	Zarge		in die Wandverkleidung integriert
	Objektband		
	Drücker		versenkt
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		Panikverschluss
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		bündig in die Wand-verkleidung integriert
	Befestigungsvorkehrungen		für Türbänder in Zarge und Türblatt entsprechend des Gewichtes des Türblattes

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**NORMTURNSAAL**				
					Anmerkung
Fenster	Holz-Alu				keine Fenster an der Stirnseite, Hauptfenster möglichst an der Nordseite
	Alu				
	Verglasung				Innenverglasung: Verbund-sicherheitsglas (VSG)
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
	elektrisch öffenbar				
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Geräteausstattung					
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Die Einrichtung bzw. Geräteplanung erfolgt über die MA 51.				
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Sporthallenleuchte	X		E5	
	Notbeleuchtung	X			lt. Vorschreibung MA 36-V; wandeben, ballwurfsicher
Wand	Nebenwecker	X	1	N 2	für Telefon
	Lautsprecher	X	4	N 9.1 N 9.2	Einbaulautsprecher od. Wandlautsprecher
	Druckkammerlautsprecher	X	1	N 9.5	für Pausensignal
	Uhr digital	X	1	N 12.1	Saalmitte, wandeben, ballwurfsicher
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe, ballwurfsicher
	Klingel	X	1	E 54	für Eingang zur Garderobe
Audionische sperrbar Lichte Abmessung: 70/40/30cm	Schukosteckdose	X	4	E 32	
	Universalzuspielgerät	X	1	N 9.6	Lautsprecherdirektanschluss
	Verstärker	X	1	N 9.7	
	Paneel	X	1	N 9.8	
	Ablage Leerfach	X	1	N 9.9	
	Lüftungsblende	X	2	N 9.10	

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**NORMTURNSAAL**				
Audionische	Schukosteckdose	X	2	E 32	
Lichte Abmessung: 70/30/40cm					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Verteilernische	Verteilereinbauschalter	X	2		je Fensterfront für elektrisch öffenbare Fenster (230V) über Gruppensteuerung in Kombination mit Heizung und Lüftung; Gruppensteuergeräte in Fensternähe situieren
	Verteilereinbauschalter	X	2		je Fensterfront für elektrische Jalousien über Gruppen-steuerung und Windwächter; Gruppensteuergeräte in Fensternähe situieren
ELEKTRO ALLGEMEIN	Notbeleuchtung bis zu 8 Leuchten werden im Regelfall Einzelbatterie-leuchten mit Selbstüberwachung zur Ausführung gelangen.				
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Mechanische Raumlüftung	X			3 - facher Luftwechsel
HLS ALLGEMEIN	Steuerung der Heizung und Lüftung in Kombination mit den Fenstern.				

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GERÄTERAUM**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

GERÄTERAUM
Aufbewahrung mobiler Turngeräte

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	60	
Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite-Gang		cm	200	
Durchgang Turnsaal		cm		350/240cm

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Belag		Oberfläche wie im Turnsaal; jedoch nicht elastisch
	Stabparkett		europäische Holzart
Wand	Holzverkleidung		
	Befestigungsvorkehrungen		für Turngeräte
Decke	Holzverkleidung		
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG

			Anmerkung
Geräteausstattung			

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

Die Einrichtung bzw. Geräteplanung erfolgt über die MA 51.

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Sporthallenleuchte	X	*	E5	
	Notbeleuchtung	X			lt. Vorschreibung MA 36-V; wandeben, ballwurfsicher
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GERÄTERAUM**				
Wand	Ausschalter	X	1	E 20	
	Schukosteckdose	X	1	E 36	schlagsicher; versenkt in Wandverkleidung
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG					
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GYMNASTIKSAAL**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GYMNASTIKSAAL**				
PLANUNG					**Anmerkung**
lt. ÖNORM	Nutzfläche		M2	200	
B 2608 und B 2609	Raumhöhe		M1	4,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	120	Gehflügel: 90cm
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Sportbelag				Fugenlos oder Fugen verschweisst
	Stabparkett				europäische Holzart
	Befestigungsvorkehrungen				Bodenhülsen für Turngeräte
Wand	Holzverkleidung				Raumhoch; teilweise gelocht (Akustik)
	Prallschutz				stirnseitig, bis mind. Höhe=2,00m
	Befestigungsvorkehrungen				für Turngeräte (z.B. Sprossenwand)
Decke	Holzverkleidung				teilweise gelocht (Akustik); Mindestabhänghöhe=30cm
	Befestigungsvorkehrungen				für Turngeräte
Tür	Zarge				in die Wandverkleidung integriert
	Objektband				
	Drücker				versenkt
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				Panikverschluss
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				bündig in die Wand-verkleidung integriert
	Befestigungsvorkehrungen				für Türbänder in Zarge und Türblatt entsprechend des Gewichtes des Türblattes

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GYMNASTIKSAAL**				
					Anmerkung
Fenster	Holz-Alu				keine Fenster an der Stirnseite, Hauptfenster möglichst an der Nordseite
	Alu				
	Verglasung				Innenverglasung: Verbund-sicherheitsglas (VSG)
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
	elektrisch öffenbar				
					Anmerkung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				bei Neubauten
	händisch				bei Sanierung
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Geräteausstattung					
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Die Einrichtung bzw. Geräteplanung erfolgt über die MA 51.				
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Sporthallenleuchte	X		E5	
	Notbeleuchtung	X			wandeben, ballwurfsicher
Wand	Nebenwecker	X	1	N 2	für Telefon
	Lautsprecher	X	4		N 9.1 Einbaulautsprecher od. N 9.2 Wandlautsprecher
	Druckkammerlautsprecher	X	1	N 9.5	für Pausensignal
	Uhr digital	X	1	N 12	Saalmitte, wandeben, ballwurfsicher
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe, ballwurfsicher
	Klingel	X	1	E 54	für Eingang zur Garderobe
Audionische sperrbar Lichte Abmessung: 70/40/40cm	Schukosteckdose	X	4	E 32	
	Universalzuspielgerät	X	1	N 9.6	Lautsprecherdirektanschluss
	Verstärker	X	1	N 9.7	
	Paneel	X	1	N 9.8	
	Ablage Leerfach	X	1	N 9.9	
	Lüftungsblende	X	2	N 9.10	
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GYMNASTIKSAAL**				
Verteilernische	Verteilereinbauschalter	X	2		je Fensterfront für elektrisch öffenbare Fenster (230V) über Gruppensteuerung in Kombination mit Heizung und Lüftung; Gruppensteuergeräte in Fensternähe situieren
	Verteilereinbauschalter	X	2		je Fensterfront für elektrische Jalousien über Gruppen-steuerung und Windwächter; Gruppensteuergeräte in Fensternähe situieren
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Mechanische Raumlüftung	X			3-facher Luftwechsel
HLS ALLGEMEIN	Steuerung der Heizung und Lüftung in Kombination mit den Fenstern.				

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GERÄTERAUM GYMNASTIKSAAL**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

GERÄTERAUM
Aufbewahrung mobiler Turngeräte

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	45	
Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite-Gang		cm	200	
Durchgang Turnsaal		cm		350/240cm

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Belag		Oberfläche wie im Turnsaal; jedoch nicht elastisch
	Stabparkett		europäische Holzart
Wand	Holzverkleidung		
	Befestigungsvorkehrungen		für Turngeräte
Decke	Holzverkleidung		
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG

			Anmerkung
Geräteausstattung			

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

Die Einrichtung bzw. Geräteplanung erfolgt über die MA 51.

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Sporthallenleuchte	X		E5	
	Notbeleuchtung	X			lt. Vorschreibung MA 36-V; wandeben, ballwurfsicher
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GERÄTERAUM GYMNASTIKSAAL**				
Wand	Ausschalter	X	1	E 20	
	Schukosteckdose	X	1	E 38	schlagsicher; versenkt in Wandverkleidung
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	KANN		**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG					
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**BEWEGUNGSRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**BEWEGUNGSRAUM**				
PLANUNG					**Anmerkung**
lt. ÖNORM	Nutzfläche		M2	84	
B 2608 und B 2609	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	120	Gehflügel: 90cm
	Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Sportbelag				Fugenlos oder Fugen verschweisst
	Befestigungsvorkehrungen				Bodenhülsen für Turngeräte
Wand	Holzverkleidung				Raumhoch; teilweise gelocht (Akustik)
	Prallschutz				stirnseitig, bis mind. Höhe=2,00m
	Befestigungsvorkehrungen				gegebenfalls Sprossenwand
Decke	Holzverkleidung				teilweise gelocht (Akustik); Mindestabhänghöhe=30cm
	Befestigungsvorkehrungen				für Turngeräte
Tür	Zarge				in die Wandverkleidung integriert
	Objektband				
	Drücker				versenkt
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				Panikverschluss
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				bündig in die Wand-verkleidung integriert
	Befestigungsvorkehrungen				für Türbänder in Zarge und Türblatt entsprechend des Gewichtes des Türblattes

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**		**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**BEWEGUNGSRAUM**		
			Anmerkung
Fenster	Holz-Alu		keine Fenster an der Stirnseite, Hauptfenster möglichst an der Nordseite
	Alu		
	Verglasung		Innenverglasung: Verbund-sicherheitsglas (VSG)
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
	mechanisch öffenbar		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Schulerweiterung und Sanierung
	Alu - Lamellen		
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Geräteausstattung			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
ELEKTROANLAGE					
Beleuchtung	Sporthallenleuchte	X		E5	
	Notbeleuchtung	X			wandeben, ballwurfsicher
Wand	Nebenwecker	X	1	N 2	für Telefon
	Lautsprecher	X	4		N 9.1 Einbaulautsprecher od. N 9.2 Wandlautsprecher
	Druckkammerlautsprecher	X	1	N9.5	für Pausensignal und Alarmierung
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe, ballwurfsicher
Audionische sperrbar	Schukosteckdose	X	4	E 32	
Lichte Abmessung: 70/40/40cm	Universalzuspielgerät	X	1	N9.6	Lautsprecherdirektanschluss
	Verstärker	X	1	N9.7	
	Paneel	X	1	N9.8	
	Ablage Leerfach	X	1	N9.9	
	Lüftungsblende	X	2	N9.10	

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**BEWEGUNGSRAUM**				
Verteilernische	Verteilereinbauschalter	X	2		je Fensterfront für elektrisch öffenbare Fenster (230V) über Gruppensteuerung in Kombination mit Heizung und Lüftung; Gruppensteuergeräte in Fensternähe situieren
	Verteilereinbauschalter	X	2		je Fensterfront für elektrische Jalousien über Gruppen-steuerung und Windwächter; Gruppensteuergeräte in Fensternähe situieren
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Mechanische Raumlüftung				3-facher Luftwechsel
HLS ALLGEMEIN	Steuerung der Heizung und Lüftung in Kombination mit den Fenstern (nur im Neubau).				

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GARDEROBEN**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GARDEROBEN** **SchülerInnenumkleideraum**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	25	
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	120	Gehflügel=90cm
	Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
	Wandverkleidung		im Bereich der Hakenleiste bis Zargenoberkante; großflächig kunststoffbeschichtet
Decke	Gipskartondecke		
	Mineralfaser		mit Sichtschienen
Gangtür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		innen zurückgebogenes Ende
	Knopf		außen
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre, Wechselschloss		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Türschließer		ohne Offenstellung
Tür	Zarge		in die Wandverkleidung integriert
	Objektband		
	Drücker		versenkt
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		Panikverschluss
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		bündig in die Wand-verkleidung integriert
	Befestigungsvorkehrungen		für Türbänder in Zarge und Türblatt entsprechend des Gewichtes des Türblattes

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GARDEROBEN**	

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Immobile Ausstattung			
Mobile Ausstattung	Garderobebank		Mobil
	Garderobehaken		Haken nach innen oder zur Seite gebogen; H=150cm

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Sporthallenleuchte	X	*	E5	
	Notbeleuchtung	X			lt. Vorschreibung MA 36-V; wandeben, ballwurfsicher
Bereich Garderobeeingang	Wechselschalter	X	1	E 22	H=100cm
	Telefonanschlussdose	X	1	N 1	
	Telefonwandapparat	X	1		H=150cm, versetzt zum Schalter; auch im Gang-bereich vor Garderoben-eingang möglich
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe
Türe zum Turnsaal	Wechselschalter	X	1	E 22	H=100cm
	Serienschalter	X	2	E 21	je Lichtband, H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
	Taster	X	1	E 23	im Gang vor Garderobe für Klingel im Turnsaal
Türe zum Duschvorraum	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
Wand	Schukosteckdosen	X	2	E 32	neben der Etagere für Haartrockner
	Haartrockner	X	1	E 64	mit Höhenverstellung und Spiegel; E-Auslass=220cm

ELEKTRO ALLGEMEIN

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**GARDEROBEN**				
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG	Etagere	X	1	S 66	Montage neben dem Haartrockner, H=110cm
	Spiegel 6mm	X	1	S 67	Größe=40x60cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Mechanische Lüftung	X			6-facher Luftwechsel, über Zeitschaltuhr
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WASCH-/TROCKENRAUM**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

DUSCHEN UND DUSCHVORRAUM im Turnsaalbereich

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	15	
Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

Anmerkungen:
Wasserablenkende, keilförmige Schwelle im Duschraum
keine Schwelle zwischen Dusch- und Trockenraum

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug		R10/ B, rutschhemmend; Gefälle in Richtung Rinnen (Gully)
	Duschrinnen		
Wand	Keramisch		
Decke	Metall		glatt, geschlossen, Modul 100 entsprechend der Leuchten
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	X		E6	dem Deckenaufbau entsprechend

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WASCH-/TROCKENRAUM**	

ELEKTRO ALLGEMEIN

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Dusch-Vorraum	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=80cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Aufhängeknöpfe	X	6		
Dusche					
	Kopfbrause	X	6	S 44	
	Selbstschluss-Brause-Thermostat	X	6	S 55	
	Bodensifon	X	2	S 1	in Duschrinne
	Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
	Auslaufventile	X	2	S 40	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
	Seifenablagen	X	8	S 74	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Mechanische Lüftung	X			10-facher Luftwechsel, über Zeitschaltuhr

HLS ALLGEMEIN

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WASCH-/TROCKENRAUM GYMNASTIK**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

DUSCHEN UND DUSCHVORRAUM im Gymnastikraumbereich

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	28	
Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
Schallschutz		dB		gemäß ÖNORM B 8115-3

Anmerkungen:
Wasserablenkende, keilförmige Schwelle im Duschraum,
keine Schwelle zwischen Dusch- und Trockenraum.

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug		B/V4, rutschhemmend; Gefälle in Richtung Rinnen (Gully)
	Duschrinnen		
Wand	Keramisch		
Decke	Metall		glatt, geschlossen, Modul 100 entsprechend der Leuchten
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	X		E6	dem Deckenaufbau entsprechend

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**WASCH-/TROCKENRAUM GYMNASTIK**	

ELEKTRO ALLGEMEIN

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Dusch-Vorraum	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=80cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Aufhängeknöpfe	X	6		
Dusche					
	Kopfbrause	X	8	S 44	
	Selbstschluss-Brause-Thermostat	X	8	S 55	
	Bodensifon	X	2	S 1	in Duschrinne
	Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
	Auslaufventile	X	2	S 40	mit Schlauchanschluss 3/4"
	Seifenablagen	X	8	S 74	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Mechanische Lüftung	X			10-facher Luftwechsel, über Zeitschaltuhr

HLS ALLGEMEIN

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LEHRERINNENUMKLEID**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**LEHRERINNENUMKLEIDERAUM**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	3	
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
Decke	Gipskartondecke				
	Mineralfaser				mit Sichtschienen
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				innen;zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre, Wechselschloss				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung					
Mobile Ausstattung	Garderobebank				
	Garderobehaken				3,00 Stk
	Schreibpult				mit versperrbarer Lade; OK=72cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-7Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LEHRERINNENUMKLEID**				
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LEHRERINNENZIMMER**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**LEHRERINNENZIMMER**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2	12	
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Keramisch				im Nassbereich
	Schutzanstrich				hochglänzend bis Zargenoberkante
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Alu-Decke				
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				innen zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre, Wechselschloss				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung					
Mobile Ausstattung	Garderobebank				
	Garderobehaken				
	Schreibpult				mit versperrbarer Lade; OK=72cm
	Spinde				4,00 Stk.
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**LEHRERINNENZIMMER**				
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchten	X	1	E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
	Spiegellampe	X	1	E 12	mit Steckdose
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK=85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischdirektsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	über Waschtisch
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Etagere	X	1	S 65	
Brause	Duschkomplettkabine	X	1	S 90	mit Wärmekuppel
	Brausewannensyphon	X	1	S 27	
	Handtuchknöpfe	X	3		verchromt
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**Behinderten - WC**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Ausstattung wie WC im Sonstigen Bereich (V5.301)
Ausführung nach OIB RL 4
für LehrerInnen und SchülerInnen über die Garderobe zugängig

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	5	Mindestgröße: lt. Norm
Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
Beilage				Skizze behindertengerechtes Ausstattung

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug		R 10
Wand	Keramisch		
Decke	Metall		
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	WC-Sperre		zusätzlich Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Kleiderhaken		

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=85cm
	Quittiertaster	X	1	E 24	H=170cm
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	über der Türe, innen
Wand	Alarmtaster	X	1	E 24	rot, H=85cm
	Signalanzeige	X	1	E 50	akustisch und optisch am Gang, oberhalb der Tür

FUNKTIONSBEREICH	**SPORT UND BEWEGUNG**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**Behinderten - WC**				
ELEKTRO ALLGEMEIN	Optische und akustische Meldung vorort, in der Direktion und im SchulwartInnenaufenthaltsraum. Optische Quittierung am Tableau in der Direktion und im SchulwartsInnenaufenthaltsraum. Optische und akustische Quittierung vorort.				
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Behinderten WC	Beh. WC	X	1	S 85	Wandtiefspülklosett OK-Keramik=45cm Sitzhöhe=47cm
	Beh.WC-Zubehör	X	1	S 87	
	Beh. WC-Waschtisch	X	1	S 88	mit Komplettbefestigung OK = 80cm
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Seifenspender	X	1	S 70	
	Tropftasse		1	S 73	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapier-Handtuchspender	X	1	S 75	
	Spiegel 6mm	X	1		40x100cm VSG; hochgestellt nach ÖNORM B 1600, in Fliesenbelag eingelassen
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**FREIRAUMGESTALTUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**AUSSENANLAGEN**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

VORPLATZ HAUPTEINGANG

PLANUNG

			Anmerkung
Nutzfläche	M2		inkl. Stellplätze und Zufahrten
taktile Bodenmarkierung			bis zum Eingang
Fahnenmast			
Schaukästen			versperrbar, mit Magnettafeln
Prallgitter			vor Eingang (optional)
Briefkasten			Bauteil integriert
Fahrradständer			teilweise überdacht
Scooterständer			sperrbar; teilweise überdacht
Papierkorb mit Ascher			
Sitzgelegenheiten			teilweise mit Rücken- und Armlehnen, vandalensicher
keine Einfriedung Vorgarten			
Abstellplätze Behindertentransport			mind. 2 Stk.

Masszahlen Fahrradabstellplätze:
1 Platz/5 SchülerInnen, 1 Platz/5 Arbeitsplätze, teilweise durch Scooterständer ersetzbar
Annahme: 50% überdacht (planungsabhängig)
Zufahrt Anlieferung Müllabfuhr, Versorgungslogistik, Feuerwehr etc.
Schnittstelle zu ÖG (MA 28 und MA 33)

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Belag		planungsabhängig
	Rampe		behindertengerecht

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Vordachbeleuchtung	X	*		dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Torsprechstelle	X	1	N 3	Oberkante=130cm,Unterputz; taktile Beschriftung des Bedienungselementes

ELEKTRO ALLGEMEIN

Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Fläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (blendungsfrei, Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil (z.B. Natriumdampf-Lampen, keine Quecksilberdampf-Hochdrucklampen!) zu verwenden.
Durchgängige Beleuchtung ca. 10 lx, Gleichmässigkeit: 0,40

FUNKTIONSBEREICH	FREIRAUMGESTALTUNG	Neue Mittelschule
FUNKTIONSSTELLE	AUSSENANLAGEN	
HLS ALLGEMEIN		

FUNKTIONSBEREICH	**FREIRAUMGESTALTUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**AUSSENANLAGEN**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Spiel- und Bewegungsflächen**	

PLANUNG

Allgemein

Kennwert NMS: 8 m2 pro Schülerin (planungsabhängig)
mind. 80% der Fläche nicht unterbaut

Feuerwehrzufahrt

Zufahrt und Aufstellflächen als bespielbare Oberfläche; Freihalten von standortgebundener Möblierung

Spielplatzgeräte (optional)

Standortgebunden mit Fallschutz; für verschiedene Bewegungsarten (Klettern, Rutschen, Schaukeln, Drehen, Balancieren etc.)
Fallschutz gem. ÖNORM EN 1176

Allgemein

		Anmerkung
Bewässerung		
befestigte Flächen		mit Entwässerung
unbefestigte Flächen		Fallschutz beachten
Rasenflächen		Abstimmung mit der MA 42
Pflanzungen		Abstimmung mit der MA 42
Bodenmodelierung		Abstimmung mit der MA 42
Sitzgelegenheiten		teilweise mit Rücken- und Armlehnen; auch für Betreuungspersonal
Gartentische		teilweise mit Rollstuhl unterfahrbar; auch für Betreuungspersonal
Müllbehälter		mit angedichteten Deckel
Zufahrtsmöglichkeit		für Gärtnerleistungen
Wasserentnahmestellen		

BAUWERK - AUSBAU

Stiegen

Ausführung mit Tritt- und Setzstufen und nicht vorspringenden Trittplatten, Steigungsverhältnis 15/30 cm. Seitliche Absicherung der Handläufe am Stiegenanfang.
Unterlaufschutz: Stiegen sind auf deren Projektionsflächen bis zu einer Höhe von 210 cm geschlossen zu unterbauen.

Einfriedungen

Stabilgitterzaun (oder gleichwertig) nur zu ÖG; mind. 1 versperrbare Tür 100cm, selbstschließend zum ÖG (Zugang über befestigte Fläche) ; 1 versperrbares Tor (2 flügelig) zum ÖG Mindestbreite 350 cm
Verkehrszeichen (Zufahrtsbeschränkung)

FUNKTIONSBEREICH	**FREIRAUMGESTALTUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**AUSSENANLAGEN**	

Geländer

Geländerhöhe lt. BO f. Wien, ÖNORM B 5371, bzw. MA 11,
Stababstand: max. 8 cm
Handläufe beidseitig: für Kinder H=70 cm, für Erwachsene H=100 cm

Sonnenschutz

durch Bäume, Gebäudeeinschnitte und -vorsprünge
Für den Einsatz von Markisen, Sonnensegel und -schirmen ist eine Abstimmung mit MA 19, 34 und 56 erforderlich

Interne Erschliessung

		Anmerkung
befestigte Flächen / Wege		Wegbreite = 1,20m - 1,50m
Belag		planungsabhängig
Raseneinfassungsleisten		Beton

ELEKTRO ALLGEMEIN

Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Fläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (blendungsfrei Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil (z.B. LED-Lampen oder Natriumdampf-Lampen, keine Quecksilberdampf-Hochdrucklampen!) zu verwenden.Durchgehende Beleuchtung für Flächen mit Mehrfachnutzung ca. 10 lx, Gleichmäßigkeit 0,40

HLS ALLGEMEIN

Garten- und Sommerwasserleitungen (siehe Raumbuch Pkt. 6.4.1.1)
Gartenwasseranlage, versenkbare Regner, Unterflurhydranten
Trinkbrunnen planungsabhängig
automatische Bewässerung für alle Pflanzentröge

HINWEISE RAUMBLÄTTER

Direkter Zugang zu den Freiflächen:
Gärtner, Winterdienst, Schneeräumgerät: siehe Raumblatt NMS 8.700
Abstellraum Gartenspielgeräte: siehe Raumblatt NMS 8.600

FUNKTIONSBEREICH	**FREIRAUMGESTALTUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**AUSSENANLAGEN**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Sportplätze / Hartplätze

PLANUNG

Nutzfläche

Hartplätze mind. 968m2 (22x44m)- planungsabhängig!
gegliedert in 3 Teilbereichen (davon 2 Ballspielfelder)
Bodenmarkierung Völkerball, sowie wahlweise
Basketball/Volleyball/Badminton/Fußball
Ballspielfeld: 12m x 18m, 2m Randstreifen (16x18m)

Laufbahn: optional/ planungsabhängig

Ausstattung

2Stk. Basketballkörbe: höhenverstellbar
2Stk. Volleyballständer inkl. Volleyballnetz (einschl. Bodenhülsen; Netz höhenverstellbar und witterungsbeständig)
Fußballtore: Größe planungsabhängig
Sitzgelegenheiten
Müllbehälter (angedichteter Deckel)

Ballfangzaun		H = 6m (zu ÖG)
Netzabdeckung		falls erforderlich zum ÖG
Oberfläche		Sportplatzbelag
Beleuchtung		Abstimmung Mehrfachnutzung
Aussensteckdosen		

BAUWERK - AUSBAU

Einfriedung

Stabilgitter oder gleichwertig		H=6,00m bei Ballspielfeldern körperschallisoliert
2 Türen (zum ÖG)		versperrbar, b=mind. 100 cm, selbstschließend

ELEKTRO ALLGEMEIN

Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Fläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil (z.B. LED-Lampen oder Natriumdampf-Lampen, keine Quecksilberdampf-Hochdrucklampen!) zu verwenden.
Bemessung: gem. ÖNORM EN 12193: für Schulsport 75 lx, Gleichmässigkeit: 0,50
Wandsteckdosen: planungsabhängig (je nach Lage zum) Gebäude)

HLS ALLGEMEIN

FUNKTIONSBEREICH	**FREIRAUMGESTALTUNG**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**AUSSENANLAGEN**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Begehbare Dachflächen und Terrassen in OG (optional)**	
PLANUNG		
Nutzfläche	mind. 60 m² pro Fläche (mit direkter Verbindung zu Bildungs- bzw Aufenthaltsraum sind planungsabhängig auch kleinere Flächen zulässig)	
Ausstattung	Wind- und Sonnenschutz Sitzgelegenheiten Wasseranschluß Stauraum für Mobiliar, Spielmaterial etc.	
Geländer	Geländerhöhe lt. BO f. Wien, ÖNORM B 5371, bzw. MA 11, Stababstand: max. 8 cm	
Pflanzenflächen	Intensivdachbegrünung (optional) Mindestsubstrathöhe: 40 cm automatische Bewässerung bei Intensivdachbegrünung und bei	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Fläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil (z.B. LED-Lampen oder Natriumdampf-Lampen, keine Quecksilberdampf-Hochdrucklampen!) zu verwenden. Durchgehende Beleuchtung für Flächen ca. 10 lx, Gleichmässigkeit: 0,40	
HLS ALLGEMEIN		

FUNKTIONSBEREICH	**FREIFLÄCHEN**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**Raum für Außengeräte**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

RAUM FÜR SPIEL- UND SPORTGERÄTE,
nahe dem Sportplatz situiert.

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	10	
Raumhöhe		M1	2,2	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Betonestrich versiegelt		
	Asphalt		nach Vereinbarung
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
Decke	Deckenoberfläche		Dispersion
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Anbauleuchten	X		E6	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm

ELEKTRO ALLGEMEIN

HLS ALLGEMEIN

FUNKTIONSBEREICH	**FREIFLÄCHEN**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**Raum für Schneefahrzeug**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

RAUM FÜR SCHNEEPFLUG, STREUSAND etc.

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2	12	mind. 4,60 x 2,60 m
Tür-Durchgangsbreite		cm	200	Durchfahrtshöhe = 2,20m

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Asphalt		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
Decke	Deckenoberfläche		Dispersion

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Anbauleuchten	X		E6	
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm

ELEKTRO ALLGEMEIN

HLS ALLGEMEIN

FUNKTIONSBEREICH	**KELLER**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**VERSORGUNGSRAUM**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

HAUSTECHNIK

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2		
Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite		cm		nach Erfordernis

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug		Pumpensumpf
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
Decke	Deckenoberfläche		Dispersion
Tür	Sperre		Profilzylinder
	Türblatt		T 30
Fenster	Metall		öffenbar

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Anbauleuchten	X		E6	
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm

ELEKTRO ALLGEMEIN

FUNKTIONSBEREICH	**KELLER**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**VERSORGUNGSRAUM**				
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Mehrzweckbecken	Mehrzweckbecken	X	1	S 21	OK-Höhe=50cm
	MZ-Montageelement			S 24	bei Bedarf
	Fertigablauf	X	1	S 32	
	Bodenentwässerer	X	1	S 1	
	Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
	Auslaufventil	X	2	S 40	Höhe = 90cm mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
HEIZUNG/LÜFTUNG	Modem-Fernüberwachung	X			
HLS ALLGEMEIN	Zu- und Abluft lt. techn. Anforderungen!				

FUNKTIONSBEREICH	**KELLER**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**VERSORGUNGSRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ABSTELLRAUM**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2		
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Betonestrich				versiegelt
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
Decke	Deckenoberfläche				Dispersion
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türblatt				T 30
Fenster	Metall				öffenbar
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Anbauleuchten	X		E6	
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN					
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**STIEGENHAUS**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**STIEGENHAUS**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Stiegenhaus**	

PLANUNG			**Anmerkung**
	Orientierungssystem		laut Vorbemerkungen
	Feuerlöscher		mit Abstimmung der MA 36 Oberkante = max. 130cm

Anmerkungen:
Ausführung mit Setzstufen und nicht vorspringenden Trittplatten, Steigungsverhältnis 15/30cm (behindertengerecht).
Stiegen sind auf deren Projektionsflächen bis zu einer Höhe von 210 cm geschlossen zu unterbauen.
Brüstungshöhe an absturzgefährdeten Stellen (horizontale Brüstungen) 1,20 m.
Bei über Geschosshöhe durchgehenden Verglasung ist ein waagrechter Abschluss im Fußbodenbereich vorzusehen.
Keine Profilitverglasung und keine Glasbausteine. Lüftungsflügel im Podestbereich.

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Terazzoplatten		Gleitschutzstreifen gestockt oder eingefräst
	Granit		Gleitschutzstreifen gestockt oder eingefräst
	Feinsteinzeug		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Immobile Ausstattung			
Mobile Ausstattung			

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	

FUNKTIONSBEREICH	**STIEGENHAUS**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**STIEGENHAUS**				
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Anbauleuche	X		E2	
	Sicherheitsstrom-versorgungsanlage	X			siehe Allgemeine Vorbemerkungen
Wand	Taster	X		E 23	H=100cm, in ausreichender Anzahl
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	
	Brandrauchentlüftung	X			mit Schlüsselschalter im letzten Podest und Not-betätigung (hinter Glas) im Stiegenaufgang
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper		1		weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG					
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN (z.B. Gänge)

PLANUNG

				Anmerkung
Akustik		sec		Nachhallzeit (ÖN B 8115)
Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Orientierungssystem				laut Vorbemerkungen
Feuerlöscher				mit Abstimmung der MA 36 Oberkante = max. 130cm
Fluchtwegbeschilderung				mit Abstimmung der MA 36 Oberkante = max. 160cm

Anmerkungen:
Große Glasflächen sind wegen der Aufheizung zu vermeiden.
Im Bereich der Verwaltung und der Ausgabeküche ist eine Nische für Getränkeautomaten vorzusehen.

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Terazzoplatten		
	Feinsteinzeug		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Metalldecke		
	Gipskarton		
Brandabschnittstüre	Zarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Rauchabschluss		mit oberer und unterer Verriegelung
Fenster	Holz-Alu		öffenbar
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung

Anmerkungen:
Die Zugängigkeit der Installationstrasse muss gewährleistet sein.

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
Immobile Ausstattung	Pinnwände				
	Bilderleiste				
Mobile Ausstattung					
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROANLAGE		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
	Sicherheitsstrom-versorgungsanlage	X			siehe Allgemeine Vorbemerkungen
Wand	Taster	X		E 23	H=100cm, in ausreichender Anzahl
	Schukosteckdose	X		E 38	H=30cm, in ausreichender Anzahl, schlagfeste Ausführung aus Guss mit Klappdeckel, putzeben.
	Schukosteckdose	X	1	E 38	H=30cm, für Getränke-automat, schlagfeste Ausführung aus Guss mit Klappdeckel, putzeben.
	Telefonanschlussdose	X		N 1	
	Druckknopftaster	X		N 6.1	Hausalarm
	Taster und E-Anschluss	X			für Türschließmagnet bzw. Türschließer mit integriertem Rauchmelder.
	Alarmierungsanzeige	X	1	N 6.4	abgehängt im Deckenbereich; bei jeder Richtungsänderung, sonst im Abstand von ca. 10m
ELEKTRO ALLGEMEIN	Einbaulautsprecher sind im Abstand von ca. 6m zu montieren. Pro Geschoss ein Gangapparat, Unterputz, sperrbar in die Schließanlage. Die Versorgungsleitungen sind in Schächten zu führen (Sperre 61005).				

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN**				
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG					
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH	**KELLER**	**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**VERSORGUNGSRAUM**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

WASCHKÜCHE

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2		
Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	nach Erfordernis

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug		Pumpensumpf
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
Decke	Deckenoberfläche		Dispersion
Tür	Sperre		Profilzylinder
	Türblatt		
Fenster	Metall		öffenbar

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	X		E6	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30cm
Wand	Schukosteckdosen	X	1	E 32	für Waschmaschine
	Schukosteckdose	X	1	E 32	für Wäschetrockner
E-Geräte	Waschmaschine	X	1	E 77	

ELEKTRO ALLGEMEIN

FUNKTIONSBEREICH	**KELLER**				**Neue Mittelschule**
FUNKTIONSSTELLE	**VERSORGUNGSRAUM**				
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Mehrzweckbecken	Mehrzweckbecken	X	1	S 21	OK-Höhe=50cm
	MZ-Montageelement			S 24	bei Bedarf
	Auslaufventile	X	2	S 40	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
	Fertigablauf PP	X	1	S 32	
	Bodenentwässerer	X	1	S 1	
	Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
	Auslaufventil	X	1	S 40	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
	PE-Waschmaschinen-einbausifon	X	1	S 57	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

Versionsdatum	betrifft Raumblatt	Kurzbeschreibung der Änderung
1/2021	Gesamt	Rollenpapierhalter statt Toilettenpapierspender korrigiert, Höhe = 70 cm eingefügt
	Bei allen Waschtischen	S-Baustein S 73 und Text "nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist" eingefügt
	R_NMS2.201	Textbaustein S 99 eingefügt
		bei HLS Allgemein gemäß ÖVGW-Richtlinie F G eingefügt
		Gaszuleitung auf "Gasverbrauchsleitung gemäß G K" korrigiert
		Gasleitungen für Labortische gem. Richtlinie G 85 auf "ÖVGW-Richtlinie G K21" korrigiert
	R_NMS2.301	Textbaustein S 99 eingefügt
	R_NMS2.303	Textbaustein S 99 eingefügt
	R_NMS2.401	Thermischer Verbrühschutz eingefügt
	R_NMS5.301	Thermischer Verbrühschutz eingefügt
	R_NMS5.302	Thermischer Verbrühschutz eingefügt
	R_NMS6.601	Thermischer Verbrühschutz eingefügt
	R_NMS7.210	Thermischer Verbrühschutz eingefügt
	R_NMS7.211	Thermischer Verbrühschutz eingefügt
	R_NMS7.601	Thermischer Verbrühschutz eingefügt
	R_NMS9.300	Korrektur Geländerhöhe Stiegenhaus 120 cm