für Kindergärten und Schulen der Stadt Wien (Neu- und Erweiterungsbauten sowie Sanierung und Adaptierung)

RAUMBLÄTTER

Stadt Wien
Bau- und Gebäudemanagement

Stand: 8/2025

Sicherheitsklasse: frei Verfügbar

ÄNDERUNGSVERZEICHNIS

Versionsdatum	betrifft Raumblatt	Kurzbeschreibung der Änderung
1/2025	1.3/1.5/5.14/25.2/35.1/	Textbausteinformulierung mit Text im Raumblatt abgeglichen
	1.6	EINRICHTUNG: Höhe Garderobebank auf 38 cm (statt 33 cm) geändert (Quelle: MA 56)
	5.14	Dunstabzugshaube inkl. Deckenkonstruktion für Monatge eingefügt, Anschlüsse für WM und GS richtiggestellt.
	5.14	Bei Vorratsschrank die Maße der Breite von 100 cm auf 90 cm aktualisiert.
	5.14	Anschlüsse für WM und GS richtiggestellt.
	5.16	Verbrühschutz für Sanitärarmaturen bei Planung von Labortischen hinzugefügt
	5.16	Spritzschutzwand bei Labortisch Lehrer eingefügt
	5.16	Medienversorgung bei Labortischen angeführt
	5.17	Medienversorgung bei Labortischen angeführt,
	5.17	Giftschrank auf Giftfach korrigiert
	10.2	Elektro: Leerdose" EDV eine EN1-Dose im Wandbereich geändert.
	15.1	Zeile 112 "Hinweis" eingefügt
	30.4	PLANUNG u. EINRICHTUNG ALLGEMEIN: Ergänzung "Einbring- bzw. Revisionsöffnungen für die Gesamtgröße des WC-Anlagen-Einschubmodells berücksichtigen"
	40.2	Auslaufventil für Geräteanschluss eingefügt
	45.2	PLANUNG Freiflächen und Freiflächen für Sonderpädagogik unbefestigte Flächen: "Sandmulde/-kiste" ergänzt
	60.37	BAUWERK - AUSBAU Tür: Neue Zeile "Fingerklemmschutz - über die gesamte Höhe" (Quelle: MA 56)
7/2025	1.1, 5.7	Text Interaktiver Screen HDMI Verrohrung konkretisiert
	5.9,5.12	Waschtisch von 5.12 auf 5.9 verschoben
	15.1	Audionische: Mikrofon eingefügt (Wunsch MA56)
	20.1 / 60.9	Doppelschukosteckdose für höhenverstellbaren Tisch eingef.
	25.1	Hinweis Sicherheitsabstand zu beachten eingefügt

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

Neu- und Erweiterungsbauten sowie Sanierung und Adaptierung
(VS, MS, SoPäd.-SH, Musik-SH und KG)

	Funktionsstelle, Funktionsbeschreibung	Raumblatt
	Raumblätter für Schulen: 1 - 55 **Raumblätter für Kindergärten: 60**	
1	**Bildungsbereiche**	
1.1	Bildungs-/Unterrichtsraum und Freizeitraum	1.1
1.2	Multifunktionsfläche	1.2
1.3	Teamraum - Pädagog*innenarbeits-/aufenthaltsraum (inkl. Küche)	1.3
1.4	Pädagog*innenarbeitsraum	1.4
1.5	Pädagog*innenaufenthaltsraum (inkl. Küche), Lehrer*innenzimmer (Musik-SH)	1.5
1.6	Garderoberaum	1.6
1.7	Gruppenraum, Kleingruppenraum und I-Raum	1.7
1.8	Bildungsraum Basale Klasse	1.8
1.9	Bildungsraum Sonderpädagogik	1.9
1.10	Unterrichtsraum Gross, Mittel und Ensembleraum (Musik-SH)	1.10
1.11	Unterrichtsraum und Musikschulleitung	1.11
5	**Kreativbereiche**	
5.1	Technisches Werken VS + MS	5.1
5.2	Maschinenraum für technisches Werken	5.2
5.3	Technisches Werken VS + MS - Abstellraum	5.3
5.4	Brennofenraum	5.4
5.5	Textiles Werken VS + MS	5.5
5.6	Textiles Werken VS - Abstellraum	5.6
5.7	Bildungsraum Departement	5.7
5.8	Abstellraum Department für MS	5.8
5.9	Mehrzweckraum inkl. Musik	5.9
5.10	Bandproberaum	5.10
5.11	Bildungsraum Musik	5.11
5.12	Abstellraum Mehrzweckraum inkl. Musik	5.12
5.13	Bibliothek	5.13
5.14	Lehrküche mit Speisebereich für MS	5.14
5.15	Bildungsraum EDV für MS	5.15
5.16	Bildungsraum Physik / Chemie / Biologie für MS	5.16
5.17	Sammlung Physik / Chemie / Biologie	5.17
5.18	Abstellraum für EDV	5.18
10	**Therapiebereiche**	
10.1	Therapieraum	10.1
10.2	Snoezelenraum (passiv)	10.2
15	**Sportbereiche**	
15.1	Normturnsaal bzw. Mehrfachturnhalle / Gymnastiksaal / Bewegungsraum	15.1
15.2	Geräteraum Turnsaal / Gymnastiksaal / Bewegungsraum	15.2
15.3	Garderoben Turnsaal / Gymnastiksaal / Bewegungsraum	15.3
15.4	Pädagog*innen-Umkleideraum	15.4
15.5	Trocken- / Duschraum	15.5

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

Neu- und Erweiterungsbauten sowie Sanierung und Adaptierung
(VS, MS, SoPäd.-SH, Musik-SH und KG)

	Funktionsstelle, Funktionsbeschreibung	Raumblatt
20	**Verwaltungsbereiche**	
20.1	Büro Leitungen VS, MS, Sonderpädagogik, Musikschul-, Campusadministration	20.1
20.2	Schulärztlicher Dienst / Psychagog*in	20.2
20.3	Besprechungsraum / Sozialraum (inkl. Küche)	20.3
20.4	Kopierraum (Kopiergerät, Druckergerät)	20.4
20.5	Druckerraum (im Bereich der Custer)	20.5
25	**Küchenbereiche**	
25.1	Zentrale / Dezentrale Aufwärmküche	25.1
25.2	Speisesaal	25.2
25.3	Anlieferung und Abholung	25.3
25.4	Fettabscheider	25.4
25.5	Speis	25.5
25.6	Kühlraum	25.6
25.7	Lagerraum für Küchenmaterial	25.7
25.8	Allgemeine Speis	25.8
30	**Sanitärbereiche**	
30.1	WC Schüler*innen / Fremdbenutzung Damen und Herren	30.1
30.2	WC Pädagog*innen (WC Personal)	30.2
30.3	WC barrierefrei (zugleich zweites Pädagog*innen-WC)	30.3
30.4	Garten-WC - WC barrierefrei für Mehrfachnutzung	30.4
30.5	Wickelraum + Dusche + WC	30.5
35	**Schulwart*in- / FM-Bereiche**	
35.1	Schulwart*innen / Dienstwohnung	35.1
40	**Sonstige Bereiche**	
40.1	Abstellraum Vorschule / VS / I-VS / MS / I-MS / SoPäd / Kreativ- / Therapiebereich	40.1
40.2	Putzraum (Raum für Reinigungsgeräte)	40.2
40.3	FM- / Schulwart*innen- / Küchenpersonal- Sozialraum inkl. Küche	40.3
40.4	FM- / Schulwart*innen- / Küchenpersonal- Garderobe inkl. WC + Dusche	40.4
40.5	Allgemeiner Abstellraum, Lager für Reinigungsmittel sowie für Hygenieartikel	40.5
40.6	Raum für Gärtner*in / Gebäudedienste	40.6
40.7	Raum für Spiel- und Sportgeräte	40.7
40.8	Möbellager allgemein bzw. für Veranstaltungsstätte	40.8
40.9	Leerblatt (Nummerierung nicht vergeben)	-
40.10	Waschküche	40.10
40.11	Archiv für Direktion - Schule, Lager/Archiv für Musikschule	40.11
40.12	Müllraum (inkl. Schleuse)	40.12
40.13	Saal (ohne Musikschule)	40.13
40.14	Saal (mit Musikschule)	40.14
40.15	Garderobe Veranstaltungsstätte	40.15
40.16	Kinderwagen und Scooter	40.16

Neu- und Erweiterungsbauten sowie Sanierung und Adaptierung
(VS, MS, SoPäd.-SH, Musik-SH und KG)

	Funktionsstelle, Funktionsbeschreibung	Raumblatt
45	**Außenbereiche**	
45.1	Begehbare Dachflächen und Terrassen in OG (optional) sowie Freiklassen	45.1
45.2	Bewegungs-, Spiel-, Ruhe- und Lernbereich	45.2
45.3	Laufbahnanlage	45.3
45.4	Sportplatz / Hartplatz	45.4
45.5	Vorplatz Haupteingang / Nebeneingänge	45.5
45.6	Anlieferung / Pflichtstellplätze	45.6
50	**Erschließungsbereiche**	
50.1	Eingangshalle / Windfang	50.1
50.2	Stiegenhaus	50.2
50.3	Sonstige Verkehrsflächen (z.B. Gänge)	50.3
50.4	Wartebereich (inkl. Abstellfläche für Kinderwagen)	50.4
55	**Technikbereiche**	
55.1	Haustechnikraum / Heizraum und Lüftungszentrale	55.1
55.2	Technikraum für Nachrichtentechnische Anlagen	55.2
55.3	Technikraum für Niederspannungshauptverteilung	55.3
55.4	MA 01 IKT-Technikraum	55.4
55.5	Technikraum für Batterieanlage	55.5
55.6	MA 01 IKT-Verteilerraum	55.6
60	**Kindergarten Bereiche**	
60.1	Gruppenraum Kleinkindergruppe, Familien-, Kindergarten- und Hortgruppe	60.1
60.2	Abstellraum Kindergarten	60.2
60.3	Garderoberaum Kindergarten für KKG, FAM, KDG, Hortgruppe, Mehrzweckraum	60.3
60.4	Sanitärraum WC - KKG und FAM 0-6	60.4
60.5	Sanitärraum WC - KDG 3-6, MZR	60.5
60.6	Sanitärraum WC - FAM 3-10, HORT 6-10	60.6
60.7	Sanitärraum / Wickelraum für HP KDG	60.7
60.8	Bewegungsraum / Multifunktionalraum	60.8
60.9	Büro Kindergartenleitung	60.9
60.10	Leerblatt (Nummerierung nicht vergeben)	-
60.11	Sozialraum / Besprechungsraum	60.11
60.12	Küche	60.12
60.13	Küche- Abstellraum, Speis	60.13
60.14	Bistro	60.14
60.15	Personalgarderobe	60.15
60.16	Personalwaschraum Sanitärraum	60.16
60.17	WC für Personal	60.17
60.18	Barrierefreies - WC	60.18
60.19	Putzmittelraum	60.19
60.20	Abstellraum allgemein	60.20
60.21	Waschküche	60.21
60.22	Kinderwagenabstellraum	60.22
60.23	Thearpieraum, Entspannungsraum	60.23
60.24	Leerblatt (Nummerierung nicht vergeben)	-
60.25	Atelier	60.25
60.26	Leerblatt (Nummerierung nicht vergeben)	-
60.27	Windfang	60.27
60.28	Halle, zugleich Wartebereich	60.28

Neu- und Erweiterungsbauten sowie Sanierung und Adaptierung
(VS, MS, SoPäd.-SH, Musik-SH und KG)

Funktionsstelle, Funktionsbeschreibung	Raumblatt
60.29 Sonstige Verkehrsflächen (z.B. Gänge)	60.29
60.30 Stiegenhaus, Stiegenanlagen	60.30
60.31 Haustechnikraum / Heizraum	60.31
60.32 Technikraum f.Niederspannungshauptverteilung u.nachrichtentechnische Anlagen	60.32
60.33 Abstellraum	60.33
60.34 Vorplatz Haupteingang / Nebeneingänge	60.34
60.35 Spiel- und Bewegungsflächen	60.35
60.36 Begehbare Dachflächen und Terrassen in OG (optional)	60.36
60.37 Raum für Spiel- und Gartengeräte	60.37
60.38 Garten-WC	60.38
60.39 Müllraum (inkl. Schleuse)	60.39
60.40 Müllplatz lt. Planung	60.40

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.1**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**BILDUNGS-/UNTERRICHTSRAUM und FREIZEITRAUM** VS und MS		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
	Feinsteinzeug		nur bei Parkett; im Bereich Waschtische (B=120cm)
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Haken	6Stk	für Dekorationen
	Keramisch		Bereich der Wasser-entnahmestellen
	Wand-Unterkonstruktion		Bereich Tafelwand, für interaktiven Screen, laut statischem Erfordernis
	Stossleisten		in Abstimmung mit der Möblierungsplanung
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.1**
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Unterschrank mehrtürig	8lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Aufsatzschrank mehrtürig	2lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Regal (Tiefe=30cm)	1lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Magnettafeln	4lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Pinnwand	4lfm	Beschaffung Stadt Wien*, bei Sanierung möglich
	Whiteboard 200X200		Beschaffung Stadt Wien*, Situierung neben interaktivem Screen
	Buchwandtafel 400/120 bei Sanierung		Beschaffung Stadt Wien, optional statt interaktiven Screen in Abstimmung mit Stadt Wien
	Streifentafel180/100cm bei Sanierung		Beschaffung Stadt Wien, optional statt interaktiven Screen in Abstimmung mit Stadt Wien
	Bilderleisten	2lfm	
	interaktiver Screen		Beschaffung Stadt Wien
	1 Laptop-Tisch (ca. 80 x 60cm)	1Stk	Beschaffung Stadt Wien*, Situierung neben interaktiven Screen
	Einzeltische für Schüler*innen (ca. 75 x 60 cm)	25Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Sessel für Schüler*innen	25Stk	Beschaffung Stadt Wien
	flexible Möbelelemente als Raumteiler, z.B. als "Pinnwand" / Regal / Sichtschutzelement, Sitzbank	3Stk	nur bei Campusprojekte, Höhe mind. 130 cm, geeignete Tiefe (keine Kippgefahr), Breite je Element ca. 120 cm
	Tisch für Lehrer*innen	2Stk	Beschaffung Stadt Wien, ca. 130 x 60 cm
	PC-Tische (120x60cm und 80x60cm)	2Stk	Beschaffung Stadt Wien, Situierung bei Rückwand Bildungsraum
	div. Sitzgelegenheiten		Beschaffung Stadt Wien
	freizeitspezifische Materialien		Beschaffung Stadt Wien
Möbelsperre	2 Unterschränke		
	2 Aufsatzschrank		

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.1**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Vorgaben bezogen auf Raumgröße von 78m². Bei Raumgröße 63 m² entfallen 2 lfm Unterschränke, die flexiblen Möbelelemente, die div. Sitzgelegenheiten und die freizeitspezifischen Materialien. UK für interakt. Screen, TÜV Prüfung für "flexible" Möbel			
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm, Tafellicht
	Serienschalter	E21	1	H=100cm, fenster-/gangseitig
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	4	H= 30cm, Lage in Abstimmung mit Möblierung
	Anschluß 230V		1	für interaktiven Screen
	Leerverrohrung für Durchführung vorkonfektionierten HDMI Kabel (bauseits beigestellt)		1	Lehrerarbeitsplatz - interaktiven Screen, Deckel für HDMI Kabeldurchführung
	EDV-Anschluß	EN1	1	im Nahbereich zum interaktiven Screen
	EDV-Anschluß	EN1	2	für Schüler*innen, Situierung Rückwand Bildungsraum
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN	Interaktiver Screen: Verkabelung und Lageanforderungen siehe Anhang zum Raumbuch, EDV-Anschlüsse sind fensterseitig zu situieren.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 75cm Höhe bei Sanierung in Vereinbarung
	WT-Montageelement	S16	1	bei Bedarf
	Schwenkventil	S41	1	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 20-25 cm über OK WT
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.1**
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Waschtisch ist gangseitig zu situieren.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.2**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MULTIFUNKTIONSFLÄCHE**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC-frei 2-färbig			Verkehrsfläche unterschiedliche Farbe
	Industrieparkett (Neubau)			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart, klare Abgrenzung Verkehrsweg / Nutzfläche beachten
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch			im Bereich der Wasserentnahmestellen
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Glaslichte			Sicherheitsglas (VSG/ESG), Durchsicht für Kinder und Erwachsene
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.2**
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Unterschrank mehrtürig	3lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Aufsatzschrank mehrtürig	2lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Regal (Tiefe=30cm)	2lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Magnettafeln		Beschaffung Stadt Wien*, je Bildungsraum 1 lfm, beim Zugang zu jedem Bildungsraum, weitere Magnettafeln in Abstimmung mit Stadt Wien
	Sitzbänke		planungsabhängig, Integration in Möbel zulässig
	Arbeitspulte		planungsabhängig, für mind. 3 Schüler*innen gleichzeitig
	flexible Möbelelemente als Raumteiler, z.B. als "Pinnwand" / Regal / Sichtschutzelement, Sitzbank		nur bei Campusprojekte, Höhe mind. 130 cm, geeignete Tiefe (keine Kippgefahr), Breite je Element ca. 120 cm, je Bildungsraum 2 Stk
	mobiler Hebelifter		nur bei Basalen Klassen am Standort, Beschaffung Stadt Wien; Flächenbedarf ca. 2x2m
	Mülltrennsystem	**	Papier/Restmüll
	Tische		Beschaffung Stadt Wien
	Sessel		Beschaffung Stadt Wien
Möbelsperre	Unterschränke	ca. 50%	im Bereich von Sonderpädagogischen Bildungsräumen alle Elemente sperrbar
	Aufsatzschränke	ca. 50%	im Bereich von Sonderpädagogischen Bildungsräumen alle Elemente sperrbar

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**	**1.2**

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

Bei Schulnutzung, z.B. Bausteintisch, Fußballtisch, Tischtennistisch, Sitzgelegenheiten wie Sitzsäcke und diverse freizeitspezifische Ausstattung.
Bei Kindergartennutzung, z.B. Atelier, diverse Bodenspielbereiche mit mobilen Kisten (wie für Rollenspiel, Bauen & Konstruieren, Tische für Gesellschaftsspiele, Puzzles) - in Abstimmung mit Stadt Wien und den Brandschutzauflagen, Beschaffung nach Möglichkeit durch Stadt Wien
Für Mufu - KKG gelten reduzierte Anforderungen der Möblierung in Abstimmung mit Stadt Stadt Wien
Für Sonderpädagogik gelten besondere Vorgaben für Sanitär und Möblierung in Anstimmung mit Stadt Wien
flexible Möbel: darf keine Kippgefahr aufweisen, Eignung als Spielgerät - TÜV erforderlich, im KG-Bereich zudem Freigabe MA 11 erforderlich
Brandschutzqualifikation Möblierung in Multifunktionsflächen:
Die notwendigen Fluchtwege sind von Möblierung freizuhalten (Ausweis z.B. durch zwei Farben Bodenbelag)
Polstermöbel: Schwer brennbar gem. ÖNORM B 3825
Möblierungen: Schwer brennbar gem. ÖNORM B 3825/Holzwerkstoffe in D zulässig

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	**	H=100cm
	Serienschalter	E21	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Taster	E23	**	H=100cm
	Nebenuhr	N11	1	Lage in Abstimmung mit Stadt Wien
	Schukosteckdose	E32	**	in Abstimmung mit Stadt Wien (Richtwert: ca. 2 Stk. Je MuFu-Teilfläche), H=30cm
	Schukosteckdose	E32	1	H=30cm für mobilen Hefelifter
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung

ELEKTRO ALLGEMEIN

Anzahl und Situierung der Taster lt. Beleuchtungskonzept; jeder Mufu-Bereich soll gesondert schaltbar sein.

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.2**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.3**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Teamraum - Pädagog*innenarbeits-/aufenthaltsraum (inkl. Küche)**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
	Feinsteinzeug		nur bei Parkett; im Bereich Waschtisch, Küche (B=120cm)
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch oder Schichtstoff-(Compact-) platten		im Bereich Küche
	Keramisch		Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Gangtür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		innen
	Knauf		außen
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre, Wechselschloss		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Türschließer		ohne Offenstellung
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.3**
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG		Stück	**Anmerkung**
Bereich Teamraum / Arbeitsraum	Hochschrankelemente	**	Beschaffung Stadt Wien*, (mind. 1 lfm je 3 Pädagog*innen)
	Wertsachenkästchen	**	Beschaffung Stadt Wien*, eines je Pädagog*in, Einzel- und Zentralsperren, Etiketten-einschübe, jeweils H=50, B=50, T=60 cm
	Garderobeschränke (ca. 0,1 lfm je Pädagog*innen)	**	Beschaffung Stadt Wien, mit Kleiderstange, Schuhtasse und Hutablage, Tiefe 60cm
	Postfächer (Kombination mit Wertsachenkästchen möglich)	**	nur vorsehen, wenn es keinen Kopierraum mit ausreichend Postfächern gibt
	Unterschrank (B/H/T=60/50/50cm)		für Multifunktionsgerät, Beschaffung Stadt Wien
	Magnettafel ca. 200/120 cm		Beschaffung Stadt Wien
	Computer-Arbeitsplätze	2Stk	Beschaffung Stadt Wien*, BxH = jeweils 80x60 cm
	Tisch	**	Beschaffung Stadt Wien*, Sitzplatz je Pädagog*innen,
	Sessel	**	Beschaffung Stadt Wien*, je Pädagog*innen
	Mülltrennsystem	**	Papier/Restmüll
Bereich Küche	Küchenzeile mit Hängeschränken, mit Türen und Ladenauszügen	3-4lfm	
	Aufenthaltsbereich		Beschaffung durch Stadt Wien, Esstisch und Sessel
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Löschdecke und Fettbrandlöscher nach Erfordernis, Anzahl gemäß Vorgaben Pädagog*innenzahl, in Abstimmung mit Stadt Wien		

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
ELEKTROANLAGE				
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	2	H=100cm
	Wechselschalter	E22	2	H=100cm; bei Bedarf statt Ausschalter
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
	Nebenuhr	N11	1	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.3**
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	Richtwert: 1 Stk für 2 Pädagog*innen, im Nahbereich der Tische, zusätzlich 1 Steckdose für Aufenthaltsbereich
	Jalousietaster	E27	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
	EDV-Anschluß	EN1	2	
Küchenzeile				
	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Geräteanschlußdose	E37	1	E-Herd (400V)
	Doppel-Schukosteckdose	E34	3	H=100cm
	indirekte Beleuchtung (Led)		1	unter den Hängeschränken, sowie im Bereich der Spüle
	Schukosteckdose	E32	2	für Kühlschrank und Geschirrspüler
	Not-Aus Taster mit Schlüssel			vorsehen, wenn eine Mitnutzung der Küche durch Kinder erfolgt (in Abstimmung mit Stadt Wien)
Elektrogeräte				
	Einbaukochmulde 4-fach mit Ceranfeld	E61	1	
	Backrohr	E62	1	
	Dunstabzugshaube	E75	1	
	Kühlschrank	E79	1	mind. 160 l, bei mehr als 12 Pädagog*nnen mind. 200 l
	Geschirrspüler	E73	1	
	Mikrowelle	E76	1	Standgerät, mind. 750 Watt im offenen Hängeschrank inkludiert, UK max. ca. 160 cm über FOK
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Spiegel 6mm		1	ca. 40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.3**
Küchenzeile	Einfachspüle mit Abtropftasse	S31	1	
	SP-Einloch-Einhandmischer	S47	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Fertigablauf	S34	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.4**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Pädagog*innenarbeitsraum** Verbindungstüre Pädagog*innenarbeitsraum - Aufenthaltsraum		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
	Feinsteinzeug		nur bei Parkett; im Bereich Waschtisch (B=120cm)
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch		Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Gangtür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		innen
	Knauf		außen
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre, Wechselschloss		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Türschließer		ohne Offenstellung
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.4**
	Raffstore		Alu-Lamellen

EINRICHTUNG		Stück	**Anmerkung**
	Hochschrankelemente	**	Beschaffung Stadt Wien*, (mind. 1 lfm je 3 Pädagog*innen)
	Wertsachenkästchen	**	Beschaffung Stadt Wien*, eines je Pädagog*innen, Einzelsperren, Etiketten-einschübe, jeweils H=50, B=50, T=60 cm
	Garderobeschränke (ca. 0,1 lfm je Pädagog*innen)	**	Beschaffung Stadt Wien, mit Kleiderstange, Schuhtasse und Hutablage, Tiefe 60cm
	Postfächer (Kombination mit Wertsachenkästchen möglich)	**	nur vorsehen, wenn es keinen Kopierraum mit ausreichend Postfächern gibt
	Unterschrank (B/H/T=60/50/50cm)		für Multifunktionsgerät
	Magnettafel ca. 200/120 cm		Beschaffung Stadt Wien
	Computer-Arbeitsplätze	2Stk	Beschaffung Stadt Wien*, BxH = jeweils 80x60 cm
	Tisch	**	Beschaffung Stadt Wien*, Sitzplatz je Pädagog*innen,
	Sessel	**	Beschaffung Stadt Wien*, je Pädagog*innen

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	
	optionale Unterbringung einzelner Hochschränke im Pausen- bzw. Aufenthaltsbereich: in Abstimmung mit Stadt Wien

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Decke	Netzwerkanschlussdose	N1	1	Access Point (WLAN) Deckenmontage
Bereich Türe	Ausschalter	E20	2	H=100cm
	Wechselschalter	E22	2	H=100cm; bei Bedarf statt Ausschalter
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
	Nebenuhr	N11	1	
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	Richtwert: 1 Stk für 2 Pädagog*innen, im Nahbereich der Tische, zusätzlich 1 Steckdose für Aufenthaltsbereich
	Jalousietaster	E27	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
	EDV-Anschluß	EN1	**	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.4**
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Spiegel 6mm		1	ca. 40x60cm VSG; hoch-gestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.5**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Pädagog*innenaufenthaltsraum (inkl. Küche), Lehrer*innenzimmer (Musikschule)** Verbindungstüre Pädagog*innenarbeitsraum - Aufenthaltsraum			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)			europäische Holzart
	Belag PVC-frei			
	Feinsteinzeug			nur bei Parkett; im Bereich Waschtisch (B=120cm)
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch oder Compactplatten			Bereich Küche
	Keramisch			Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Gangtür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			innen
	Knauf			außen
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre, Wechselschloss			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Türschließer			ohne Offenstellung
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.5**
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG		Stück	**Anmerkung**
	Hochschrankelemente	**	Beschaffung Stadt Wien*
	Wertsachenkästchen	**	Beschaffung Stadt Wien*
	Magnettafel ca. 200/120 cm		Beschaffung Stadt Wien
Bereich Küche	Küchenzeile mit Hängeschränken, mit Türen und Ladenauszügen	3-4lfm	
	Aufenthaltsbereich	**	Beschaffung durch Stadt Wien, Esstisch und Sessel
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	optionale Unterbringung einzelner Hochschränke im Pausen- bzw. Aufenthaltsbereich: in Abstimmung mit Stadt Wien Löschdecke und Fettbrandlöscher nach Erfordernis		

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	2	H=100cm
	Wechselschalter	E22	2	H=100cm; bei Bedarf statt Ausschalter
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Jalousietaster	E27	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
	EDV-Anschluß	EN1	**	
	Schukosteckdose	E32	**	H= 30cm
Küchenzeile	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Geräteanschlußdose	E37	1	E-Herd (400V)
	Doppel-Schukosteckdose	E34	2	H=100cm
	indirekte Beleuchtung	E11	1	unter den Hängeschränken, sowie im Bereich der Spüle
	Schukosteckdose	E32	**	für Elektrogeräte
	Not-Aus Taster mit Schlüssel			vorsehen, wenn eine Mitnutzung der Küche durch Kinder erfolgt (in Abstimmung mit Stadt Wien)
Elektrogeräte	Einbaukochmulde 4-fach mit Ceranfeld	E61	1	mit 4-fach Ceranfeld
	Backrohr	E62	1	
	Dunstabzugshaube	E75	1	
	Kühlschrank	E79	1	mind. 160 l, bei mehr als 12 PädagogInnen mind. 200 l
	Geschirrspüler	E73	1	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.5**
	Mikrowelle	E76	1	Standgerät, mind. 750 Watt im offenen Hängeschrank inkludiert, UK max. ca. 160 cm über FOK
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Spiegel 6mm		1	ca. 40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l, Beschaffung Stadt Wien*
Küchenzeile	Einfachspüle mit Abtropftasse	S31	1	
	SP-Einloch-Einhandmischer	S47	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Fertigablauf	S34	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.6**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GARDEROBERAUM** bei Garderoben, denen mind. 2 Bildungsräume zugeordnet sind, sind 2 Zugangstüren vorzusehen (nach Möglichkeit ein Zugang direkt von der vertikalen Erschließung)			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
	Belag PVC-frei			optional bei Sanierungen
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Wandverkleidung (kunststoffbeschichtet)			im Bereich der Hakenleiste; vom Sockel bis mind. Hakenhöhe
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Glaslichte			Sicherheitsglas (ESG/VSG)
Fenster	Holz-Alu oder Alu			planungsabhängig
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				planungsabhängig
	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG		Stück		**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.6**
VS	Garderobebänke mit Schuhrost (klappbar) und Haken (zurückgebogen)		geeignete Anzahl, 25 Haken je zugeordnetem Bildungs- raum, Hakenunterkante=140cm; Hakenabstand mind. 30cm Garderobebank H=38cm
MS	Z-Spinde (Tür mit Compactplatten)		25 je zugeordnetem Bildungsraum; sperrbar mit Zahlencode, optional Möbelschlösser, in Abstimmung mit Stadt Wien
Mischnutzung (VS+MS)	Garderobebänke mit Schuhrost (klappbar) und Haken (zurückgebogen)		geeignete Anzahl, 25 Haken je zugeordnetem Bildungs- raum, Hakenunterkante=140cm; Hakenabstand mind. 30cm Garderobebank H=38cm
VS + Mischnutzung	Wertsachenkästchen sperrbar (pro Schüler*innen: Größe ca 30x40x20cm)		25 je zugeordnetem Bildungsraum,Situierung über Haken
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	bei Nutzung durch Sonderpädagogische Bildungsräume Anzahl in Abstimmung mit Stadt Wien		

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	**	H=100cm
	Wechselschalter	E22	**	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	**	H= 30cm
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**	**1.6**
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

#				
FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.7**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GRUPPENRAUM, KLEINGRUPPENRAUM UND I-RAUM** VS und MS			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Lage zwischen 2 Unterrichtsräumen mit Verbindungstüren (ausgenommen Gruppenraum)			
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)			europäische Holzart
	Belag PVC-frei			
	Feinsteinzeug			nur bei Parkett; im Bereich der Waschtisch (B=120cm)
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Haken	6 Stk		für Dekorationen
	Keramisch			Bereich der Wasser-entnahmestellen
	Stossleisten			in Abstimmung mit der Möblierungsplanung
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

#			
FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.7**
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG		Stück	**Anmerkung**
	Unterschrank mehrtürig	4lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Aufsatzschrank mehrtürig	1lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Regal (Tiefe=30cm)	1lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Magnettafeln, alternativ Pinnwand bei Sanierungen	4lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Whiteboard 200X200		Beschaffung Stadt Wien*, Situierung neben interaktivem Screen
	Bilderleisten	2lfm	
	Einzeltische für Schüler*innen (ca. 75 x 60 cm)	14Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Sessel für Schüler*innen	14Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Tisch für Lehrer*innen	1Stk	Beschaffung Stadt Wien, ca. 130 x 60 cm
	div. Sitzgelegenheiten		Beschaffung Stadt Wien
	freizeitspezifische Materialien		Beschaffung Stadt Wien
Möbelsperre	2 Unterschränke		
	2 Aufsatzschrank		

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

#				
FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.7**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Möblierung bezogen auf Standardraumgröße: 42m2, bei kleineren Räumen reduzierte Ausstattung, in Abstimmung mit Stadt Wien			
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm, Tafellicht
	Serienschalter	E21	1	H=100cm, fenster-/gangseitig
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	4	H= 30cm, Lage in Abstimmung mit Möblierung
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch (optional bei Sanierungen)	Waschtisch	S12	1	OK = 75cm
	WT-Montageelement	S16	1	bei Bedarf
	Schwenkventil	S41	1	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Waschtisch ist gangseitig zu situieren.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.8**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Bildungsraum Basale Klasse**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	100	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)			europäische Holzart
	Belag PVC-frei			
	Feinsteinzeug			nur bei Parkett; im Bereich der Waschtisch (B=120cm)
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend bis mind. Zargenoberkante
	Keramisch			nur im Bereich Waschbecken, OK: mind. Zargenhöhe, seitlicher Überstand ca. 30 cm (auch über Eck)
	Glasgewebe			nur nach Vereinbarung bei Sanierungen
	Stossleisten			in Abstimmung mit der Möblierung, ausgenommen Tafelwand
	Haken		6Stk	für Dekorationen
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
	Schienensystem			
	Deckenkreuz			für Plattformschaukel
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.8**
Sonnenschutz außenliegend	Drehsperre		intregriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
	elektrisch		bei Neubau
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstores		Alu - Lamellen
EINRICHTUNG		Stück	**Anmerkung**
	Unterschrank mehrtürig	6lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Türmodul<50cm, Tiefe 50cm
	Aufsatzschrank 4-türig	2lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Türmodul<50cm, Tiefe 50cm
	Schrank	2lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 50cm
	Regale	1lfm	Beschaffung Stadt Wien*, H=200cm; Tiefe 50cm
	Magnettafeln	4lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Lage über Unterschrank möglich
	interaktiver Screen		Beschaffung Stadt Wien
	Whiteboard 200/200cm		Beschaffung Stadt Wien, Situierung neben interaktivem Screen
	Buchwandtafel 400/120 bei Sanierung		Beschaffung Stadt Wien optional statt interaktiven Screen in Abstimmung mit Stadt Wien
	Streifentafel180/100cm bei Sanierung		Beschaffung Stadt Wien optional in Abstimmung mit Stadt Wien
	1 Laptop-Tisch (ca. 80 x 60cm)		Situierung neben interaktivem Screen; Beschaffung Stadt Wien*
	Bilderleisten (mind. 2 lfm)		H=80cm
	Spiegel ca. 100x200cm, UK ca 3-5cm ü.FOK		in der Wandvertäfelung integriert
	flexible Möbelelemente als Raumteiler, z.B. als "Pinnwand" / Regal / Sichtschutzelement, Sitzbank		Beschaffung Stadt Wien*, Höhe mind. 130 cm, geeignete Tiefe (keine Kippgefahr), 3 Stk. (Breite je Element ca. 120 cm)
	Küchenzeile		mit Hänge- und Unterschränke
	Hakenleiste mit Ablageboard		Situierung im Nahbereich zu Waschbecken
	höhenverstellbarer Gruppentisch		für 8 Pers.
	fahrbarer Hocker		Beschaffung Stadt Wien
	Lehrertisch (ca. 130x60 cm)	2 Stk	Beschaffung Stadt Wien

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.8**
	PC-Tisch		Beschaffung Stadt Wien, versperrbar (z.B als Rollschrank) und unterfahrbar, für PC und Drucker
	div. Schaukeln (Plattformschaukel), Hängematten, Hängesessel		Beschaffung Stadt Wien
	div. Matten, Lagerungskeile, Sitzsäcke		Beschaffung Stadt Wien
Möbelsperre	Unterschränke		alle Elemente sperrbar
	Aufsatzschränke		alle Elemente sperrbar
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Vorgaben bezogen auf Raumgröße von 78m². Bei Raumgröße 63 m² entfallen 2 lfm Unterschränke und die flexiblen Möbelelemente. entsprechende Wandverstärkungen bei Leichtbauwänden für interkativem Screen bzw. Buchwandtafel sind zu beachten (mind. 300/300cm) flexible Möbel: darf keine Kippgefahr aufweisen, Eignung als Spielgerät - TÜV erforderlich Plattformschaukel einhängbar auf Deckenkreuz. Elektrischer Hebelifter wird auf einem eigenen 2-Schienen-System über die Rohdecke fixiert, sodass eine Längsverstellung des Lifters möglich ist. Alle Bereiche im Raum müssen mit dem Hebelifter erreichbar sein.		

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter dimmbar	E20	**	
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Küchenzeile	Schukosteckdose	E32	**	H= 100cm
	Schukosteckdose	E32	1	für Kühlschrank
	Geräteanschlußdose	E37	1	für Induktionsplatte
	indirekte Beleuchtung	E11	1	bei der Lichtblende
	Ausschalter	E20	1	für die indirekte Beleuchtung
Elektrogeräte	Kühlschrank	E70	1	
	Mikrowelle	E76	1	
	Induktionsplatte		1	integriert in Arbeitsplatte
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	H= 30cm, Lage in Abstimmung mit Möblierung
	EDV-Anschluß	EN1	1	nur für Lehrer
	Anschluß 230V		1	für interaktiven Screen
	EDV-Anschluß	EN1	1	im Nahbereich zum interaktiven Screen
	EDV-Anschluß	EN1	2	für SchülerInnen, Situierung Rückwand Bildungsraum
	Schlüsselschalter	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
Bereich Boden	Unterfluranschlußdose		1	
	Geräteanschlußdose		1	für Gruppentisch

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.8**
ELEKTRO ALLGEMEIN	Interaktiver Screen: Verkabelung und Lageanforderungen siehe Anhang zu Raumbuch, EDV-Anschlüsse sind Fensterseitig zu situieren			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S98	1	höhenverstellbar
	WT-Montageelement	S16	1	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Universal–Präparatspender	S71	1	1xDesinfektion
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Spiegel		1	ca. 40x100cm, in den Fliesen eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60 l, Beschaffung Stadt Wien*
Küchenzeile	Einfachspüle mit Abtropftasse	S30	1	
	SP-Einloch-Einhandmischer	S49	1	mit ausziehbarer Handbrause
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Fertigablauf	S32	1	
	Eckventile	S51	2	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Waschtisch ist gangseitig zu situieren			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.9**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Bildungsraum Sonderpädagogik**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	100	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)			europäische Holzart
	Feinsteinzeug			nur bei Parkett; im Bereich Waschtisch (B=120cm)
	Belag PVC - frei			optional
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend bis mind. Zargenoberkante
	Keramisch			nur im Bereich Waschbecken, OK: mind. Zargenhöhe, seitlicher Überstand ca. 30 cm (auch über Eck)
	Glasgewebe			nur nach Vereinbarung bei Sanierungen
	Stossleisten			in Abstimmung mit der Möblierung, ausgenommen Tafelwand
	Haken		6Stk	für Dekorationen
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
	Deckenkreuz			für Plattformschaukel
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.9**
Sonnenschutz außenliegend	Drehsperre		intregriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
	elektrisch		bei Neubau
			bei Sanierung zulässig
	Raffstores		Alu - Lamellen
EINRICHTUNG		Stück	**Anmerkung**
	Unterschrank mehrtürig	8lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Türmodul<50cm, Tiefe 50cm
	Aufsatzschrank 4-türig	2lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Türmodul<50cm, Tiefe 50cm
	Schrank	2lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 50cm
	Regale	1lfm	Beschaffung Stadt Wien*, H=200cm; Tiefe 50cm
	Magnettafeln	4lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Lage über Unterschrank möglich
	interaktiver Screen		Beschaffung Stadt Wien
	Whiteboard 200/200cm		Beschaffung Stadt Wien, Situierung neben interaktivem Screen
	Buchwandtafel 400/120 bei Sanierung		Beschaffung Stadt Wien optional statt interaktiven Screen in Abstimmung mit Stadt Wien
	Streifentafel180/100cm bei Sanierung		Beschaffung Stadt Wien optional in Abstimmung mit Stadt Wien
	1 Laptop-Tisch (ca. 80 x 60cm)		Situierung neben interaktivem Screen; Beschaffung Stadt Wien*
	Bilderleisten (mind. 2 lfm)		H=80cm
	Spiegel ca. 100x200cm, UK ca 3-5cm ü.FOK		in der Wandvertäfelung integriert
	flexible Möbelelemente als Raumteiler, z.B. als "Pinnwand" / Regal / Sichtschutzelement, Sitzbank		Beschaffung Stadt Wien*, Höhe mind. 130 cm, geeignete Tiefe (keine Kippgefahr), 3 Stk. (Breite je Element ca. 120 cm)
	Hakenleiste mit Ablageboard		Situierung im Nahbereich zu Waschbecken
	Gruppentisch für 8 Personen		Beschaffung Stadt Wien
	Lehrertisch (ca. 130x60 cm)	2 Stk	Beschaffung Stadt Wien
	SchülerInnentische (ca. 75 x 60 cm, Einzeltische)	8Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Schülersessel	8Stk	Beschaffung Stadt Wien

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.9**
	PC-Tisch		Beschaffung Stadt Wien, versperrbar (z.B als Rollschrank) und unterfahrbar, für PC und Drucker
	div. Schaukeln (Plattformschaukel), Hängematten, Hänge-		Beschaffung Stadt Wien
Möbelsperre	Unterschränke		alle Elemente sperrbar
	Aufsatzschränke		alle Elemente sperrbar
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Vorgaben bezogen auf Raumgröße von 78m². Bei Raumgröße 63 m² entfallen 2 lfm Unterschränke und die flexiblen Möbelelemente. entsprechende Wandverstärkungen bei Leichtbauwänden für interkativem Screen bzw. Buchwandtafel sind zu beachten (mind. 300/300cm) flexible Möbel: darf keine Kippgefahr aufweisen, Eignung als Spielgerät - TÜV erforderlich Plattformschaukel einhängbar auf Deckenkreuz.		

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter dimmbar	E20	**	
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	H= 30cm, Lage in Abstimmung mit Möblierung
	EDV-Anschluß	EN1	1	nur für Lehrer
	Anschluß 230V		1	für interaktiven Screen
	EDV-Anschluß	EN1	1	im Nahbereich zum interaktiven Screen
	EDV-Anschluß	EN1	2	für SchülerInnen, Situierung Rückwand Bildungsraum
	Schlüsselschalter	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN	Interaktiver Screeen: Verkabelung und Lageanforderungen siehe Anhang zu Raumbuch, EDV-Anschlüsse sind Fensterseitig zu situieren			

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S98	1	höhenverstellbar
	WT-Montageelement	S16	1	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.9**
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Universal–Präparatspender	S71	1	1xDesinfektion
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Spiegel		1	ca. 40x100cm, in den Fliesen eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l, Beschaffung Stadt Wien*
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Waschtisch ist gangseitig zu situieren			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.10**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**UNTERRICHTSRAUM GROSS, MITTEL und ENSEMBLERAUM (Musik-SH)**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	Ensembleraum: 2-flg., 120 cm (80+40 cm)
	Akustik			Nachhallzeiten (ÖNORM B 8115-3 - Raumakustik, für Musikprobe)
	Schallschutz	dB	43	Tür/ Wand zum Gang
		dB	55	Trennwand zwischen Klassen
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett geölt			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend bis mind. Zargenoberkante
	Vorsatzschale			mit Akustikvlies + Hohlraumdämpfung
	Befestigungsvorkehrungen			für Whiteboard
Decke	abgehängte Akustikelemente mit Streulochung			mit Akustikvlies + Hohlraumdämpfung
	Gipskarton			teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Schallschutz			mind. 43dB
	Doppelfalz			
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			intregriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Telskopstangen			
	Schallschutz			mind. 38dB

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.10**
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		
	Raffstore		Alu - Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Unterschrank mehrtürig (ca. 2 lfm.)		Türmodul<50cm, Tiefe 60cm
	Aufsatzschrank 4-türig		Türmodul<50cm, Tiefe 50cm
	Regal		Tiefe 30cm
	Magnettafel		
	Sessel		Beschaffung Stadt Wien*
	mobile Notentafel		Beschaffung Stadt Wien*
	Pianino		Beschaffung Stadt Wien*
	Klavier (Flügel)		Ensembleraum, Beschaffung Stadt Wien*
	Tonanlage mit Aufnahmegerät		Beschaffung Stadt Wien*
Möbelsperre	1 Unterschrank		
	Aufsatzschrank		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Die Estrichkonstruktion muss für einen Klavierflügel mit 550 kg belastbar sein, gemäß Statik.		

		Text-bst.	Stück	Anmerkung
ELEKTROANLAGE				
Beleuchtung	Ein-/Anbaubauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend; dimmbar
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Serienschalter	E21	1	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	
	Schlüsselschalter	E28	1	für Sonnenschutz im Fensterbereich bei elektr. Steuerung
	EDV-Anschluß	EN1	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Achtung: Die Beleuchtungskörper dürfen in keinem Frequenzbereich Geräuschentwicklungen erzeugen! Die Medientechnikverkabelung für den Ensembleraum ist mit der Stadt Wien abzustimmen und vorzusehen (Unterputzverkabelung für Audio und TV).			

		Text-bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.10**
LÜFTUNG				
	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Kontrollierte Be- und Entlüftung. Es ist eine relative Luftfeuchtigkeit von mind. 40% zu gewährleisten.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.11**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**UNTERRICHTSRAUM und MUSIKSCHULLEITUNG**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Akustik			Nachhallzeiten (ÖNORM B 8115-3 - Musikprobe)
	Schallschutz	dB	43	Tür/ Wand zum Gang
		dB	55	Trennwand zwischen Klassen
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend bis mind. Zargenoberkante
	Vorsatzschale			mit Akustikvlies + Hohlraumdämpfung
	Befestigungsvorkehrungen			für Whiteboard
Decke	abgehängte Akustikelemente mit Streulochung			mit Akustikvlies + Hohlraumdämpfung
	Gipskarton			teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Schallschutz			mind. 43dB
	Doppelfalz			
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			intregriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Telskopstangen			
	Schallschutz			mind. 38dB
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			
	Raffstore			Alu - Lamellen

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**		**1.11**
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Unterschrank mehrtürig (ca. 2 lfm.)		Türmodul<50cm, Tiefe 60cm
	Aufsatzschrank 4-türig		Türmodul<50cm, Tiefe 50cm
	Regal		Tiefe 30cm
	Magnettafel		
	Schreibtisch L-Kombination	1Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Besprechungstisch DM 80cm		Beschaffung Stadt Wien
	Direktionssessel	1Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Besucher*innensessel	2Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Sessel	**	Beschaffung Stadt Wien*
	mobile Notentafel	**	Beschaffung Stadt Wien*
	Pianino	**	Beschaffung Stadt Wien*
	Klavier (Flügel)	**	Beschaffung Stadt Wien*
	Tonanlage mit Aufnahmegerät		Beschaffung Stadt Wien*
Möbelsperre	1 Unterschrank		
	Aufsatzschrank		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Die Estrichkonstruktion muss für einen Klavierflügel mit 550 kg belastbar sein, gemäß Statik.		

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbaubauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend; dimmbar
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Serienschalter	E21	1	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Brüstungskanal	Schukosteckdose	E32	**	
	EDV-Anschluß	EN1	1	
	Multifunktionsgerät		1	Beschaffung Stadt Wien
	Netzwerkanschlussdose	N1	1	
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	
	Schlüsselschalter	E28	1	für Sonnenschutz im Fensterbereich bei elektr. Steuerung
	Nebenuhr	N11	1	nach Bedarf
	Stör- und Bedientableau	E53	**	optisch und akustisch
ELEKTRO ALLGEMEIN	Achtung: Die Beleuchtungskörper dürfen in keinem Frequenzbereich Geräuschentwicklungen erzeugen!			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Bildungsbereiche**			**1.11**
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Kontrollierte Be- und Entlüftung. Es ist eine relative Luftfeuchtigkeit von mind. 40% zu gewährleisten.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.1**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**TECHNISCHES WERKEN VS + MS** **Verbindungstür zum Abstellraum technisches Werken**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Akustik			Nachhallzeit (ÖNORM B 8115)
	Schallschutz			planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
	Feinsteinzeug		nur bei Parkett; im Bereich der Wasserentnahmestellen
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Haken	4Stk	für Dekorationen
	Keramisch		Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.1**
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Unterschrank mehrtürig	5lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Aufsatzschrank mehrtürig	2lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Werkbänke Arbeitsplatte aus Multiplexplatten Buche	5lfm	Beschaffung Stadt Wien*, mit versperrbaren Ladenblöcke (Metall) an der Fensterwand; VS: OK=70cm, MS: OK=80cm
	Planschrank (ca. 120 x 80cm)		Beschaffung Stadt Wien*, optional im Abstellraum situiert
	Wandschutz		nach Vereinbarung
	Magnettafel		Beschaffung Stadt Wien*, über dem Unterschrank
	Wandtafel B=200cm, H= 120cm		
	Schüler*innenhocker	19Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Lehrer*innentisch	1Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Lehrer*innensessel	1Stk	Beschaffung Stadt Wien
	mobile Töpferscheibe mit Unterbau	1Stk	Beschaffung Stadt Wien
VS	Werktische (ca. 120x120cm)	4Stk	Beschaffung Stadt Wien*
MS	Werktische (ca. 250x90cm)	3Stk	Beschaffung Stadt Wien*
Möbelsperre	1 Unterschrank		
	Aufsatzschrank		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Wechselschalter	E22	2	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H=30cm, bei Gangtüre
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	2	H=30cm; Abstand vom Fenster=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H=170cm, für optionale Standbohrmaschine (Platzbedarf beachten)
	Anschluß 230V		1	für interaktiven Bildschirm- nur auszuführen bei einer Raumgröße von mind. 60m2; in Absprache mit Stadt Wien

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.1**
	Leerverrohrung		1	Lehrer*innenarbeitsplatz- Interaktiver Bildschirm- nur auszuführen bei einer Raumgröße von mind. 60m2; in Absprache mit Stadt Wien
	EDV-Anschluß	EN1	1	Lehrer*innenarbeitsplatz - im Nahbereich zum interaktiven Bildschirm
	EDV-Anschluß	EN1	2	für Schüler*innen, Situierung Rückwand Bildungsraum - nur auszuführen bei einer Raumgröße von mind. 60m2; in Absprache mit Stadt Wien
Brüstungskanal/Fenster	Brüstungskanal	E52		Bereich Werkbänke
	Schukosteckdose	E32	4	je Fensterachse
	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
	Not-Aus Taster mit Schlüssel		1	für Stromabschaltung der Steckdosen im Brüstungs-kanal und Standbohrmaschine
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschrinne	Waschrinne	S19	1	mit Siebventil (verschraubt, inkl. Füllstandrohr) mit Komplettbefestigung OK = 75cm
	SP-Wand-Einhandmischer	S50	2	Höhe = 20 cm über OK-Waschrinne
	Fertigablauf	S32	1	
	Schlammfang	S99	1	bei Bedarf
	Seifenspender	S70	1	Lage zwischen den Armaturen, ca. 15-20 cm ü.OK Waschrinne
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK Waschrinne
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**	**5.1**
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.2**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MASCHINENRAUM FÜR TECHNISCHES WERKEN** **Verbindungstür zum Raum für technisches Werken**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
	Akustik		Nachhallzeit (ÖNORM B 8115)
	Schallschutz		planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	verdeckte Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.2**
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Tische			Beschaffung Stadt Wien
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	E21	1	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H=30cm
Brüstungskanal/Fenster	Brüstungskanal	E52		
	Schukosteckdose	E32	**	
	CEE-Einbausteckdose	E39	**	
	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Stromabschaltung der Steckdosen im Brüstungs-kanal
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.3**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**TECHNISCHES WERKEN VS + MS - ABSTELLRAUM** **Verbindungstür zum Raum für technisches Werken**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, bei besonderer Erfordernis (Schallschutz, Akustik, teilweise gelocht)
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.3**
VS	Hochschrankelemente 2-türig	6lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Metallregale	5lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Leistenschrank	1lfm	Beschaffung Stadt Wien*
MS	Hochschrankelemente 2-türig	9lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Metallregale	9lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Leistenschrank	1lfm	Beschaffung Stadt Wien*
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Wechselschalter	E22	2	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	3	H= 30cm
	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.4**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**BRENNOFENRAUM**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Türschließer			mechanisch, ohne Offenstellung
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Stahlregale			Beschaffung Stadt Wien*, H=200 cm
	Brennofen			Beschaffung Stadt Wien
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H=30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	
	Schukosteckdose	E32/ E39	**	16A für Brennofen

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.4**
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
	Abluftanlage Brennofen			gemäß Herstellervorschriften (Brandschutz beachten!)
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.5**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**TEXTILES WERKEN VS + MS** **Verbindungstür zum Abstellraum textiles Werken**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)			europäische Holzart
	Belag PVC-frei			
	Feinsteinzeug			nur bei Parkett; im Bereich der Waschrinne (B=120cm)
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Keramisch			Bereich der Wasser-entnahmestellen
	Haken	4Stk		für Dekorationen
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.5**
	Unterschrank mehrtürig	5lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm, sperrbar
	Aufsatzschrank	1lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm, sperrbar
	Magnettafel		Beschaffung Stadt Wien*, über dem Unterschrank
	Wandtafel B=200cm, H=120cm		Beschaffung Stadt Wien *
	Wandschutz		in Abstimmung
	Tische (140x60cm)	8Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Schüler*innensessel	22Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Zuschneidetisch (180 x 80 cm)	1Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Lehrer*innentisch (130 x 60 cm)	1Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Lehrer*innensessel	1Stk	Beschaffung Stadt Wien
VS	Nähmaschinentische L-förmig (B=ca.130cm,Tiefe=ca. 60cm (110cm)	3Stk	Beschaffung Stadt Wien, Situierung bei Fensterwand
MS	Nähmaschinentische L-förmig (B=ca.130cm,Tiefe=ca. 60cm (110cm)	6Stk	Beschaffung Stadt Wien, Situierung bei Fensterwand
Möbelsperre	1 Unterschrank		
	Aufsatzschrank		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Wechselschalter	E22	2	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	2	H=30cm; Abstand vom Fenster=100cm
	Anschluß 230V		1	für interaktiven Bildschirm - nur auszuführen bei einer Raumgröße von mind. 60m2 - in Absprache mit Stadt Wien
	Leerverrohrung		1	Lehrerarbeitsplatz-interaktiver Bildschirm- nur auszuführen bei einer Raumgröße von mind. 60m2 - in Absprache mit Stadt Wien
	EDV-Anschluß	EN1	1	Lehrerarbeitsplatz - im Nahbereich zum interaktiven Whiteboard
	EDV-Anschluß	EN1	2	für SchülerInnen, Situierung Rückwand Bildungsraum - nur auszuführen bei einer Raumgröße von mind. 60m2 - in Absprache mit Stadt Wien

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.5**
Brüstungskanal/Fenster	Schukosteckdose	E32	**	für Nähmaschinentische
	Schukosteckdose	E32	**	
	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Stromabschaltung der Steckdosen im Brüstungs-kanal
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschrinne	Waschrinne	S19	1	mit Siebventil (verschraubt, inkl. Füllstandrohr) mit Komplettbefestigung, OK = 75cm
	SP-Wand-Einhandmischer	S50	2	Höhe = 20 cm über OK-Waschrinne
	Fertigablauf	S32	1	
	Schlammfang	S99	1	bei Bedarf
	Seifenspender	S70	1	Lage zwischen den Armaturen, ca. 15-20 cm ü.OK Waschrinne
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK Waschrinne
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.6**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**TEXTILES WERKEN VS - ABSTELLRAUM** **Verbindungstür zum Raum für textiles Werken VS**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Hochschrankelemente 2-türig	6lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.6**
	Metallregale		6lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm
	Ganzkörperspiegel (ca. 80x200cm)			
Möbelsperre	Hochschrankelemente			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	2	H= 30cm
	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.7**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**BILDUNGSRAUM DEPARTMENT** Multifunktionale Nutzung durch alle Bildungsanbieter ident Raum für bildnerische Erziehung		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
	Feinsteinzeug		nur bei Parkett; im Bereich Waschrinne (B=120 cm)
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Keramisch		im Bereich der Wasserentnahmestelle
	Haken	6Stk	für Dekorationen
	Stossleisten		in Abstimmung mit der Möblierungsplanung
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.7**

EINRICHTUNG		Stück	**Anmerkung**
	Unterschrank mehrtürig	8lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm
	Aufsatzschrank mehrtürig	2lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm, inkl. Möbelsperre
	Regal	1lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 30cm
	Magnettafeln	4lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Lage über Unterschrank möglich
	Whiteboard 200X200		Beschaffung Stadt Wien*, Situierung neben interaktivem Screen
	Buchwandtafel 400/120 bei Sanierung		Beschaffung Stadt Wien, optional statt interaktiven Screen in Abstimmung mit Stadt Wien
	Streifentafel180/100cm bei Sanierung		Beschaffung Stadt Wien, optional statt interaktiven Screen in Abstimmung mit Stadt Wien
	interaktiver Screen		Beschaffung Stadt Wien
	Bilderleisten	2lfm	
	Schüler*innentische	25Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Schüler*innensessel	25Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Pädagog*innen Tisch (ca. 130 x 60cm)	2Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Pädagog*innen PC-Tisch (ca. 80 x 60cm)	1Stk	Beschaffung Stadt Wien
	PC-Tische	2Stk	Situierung bei Rückwand Bildungsraum
Möbelsperre	2 Unterschränke		
	2 Aufsatzschränke		

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	
	Vorgaben bezogen auf Raumgröße von 78 m², Abänderungen der Einrichtung gemäß Nutzungerfordernissen sind möglich (je nach Schwerpunkt, in Abstimmung mit Stadt Wien).

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm, Tafellicht
	Serienschalter	E21	1	H=100cm, fenster-/gangseitig
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	4	H= 30cm, Lage in Abstimmung mit Möblierung

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.7**
	Anschluß 230V		1	für interaktiven Screen
	Leerverrohrung für Durchführung vorkonfektionierten HDMI Kabel (bauseits beigestellt)		1	Lehrerarbeitsplatz - interaktiven Screen, Deckel für HDMI Kabeldurchführung
	EDV-Anschluß	EN1	1	im Nahbereich zum interaktiven Screen
	EDV-Anschluß	EN1	2	für Schüler*innen, Situierung Rückwand Bildungsraum
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN	Interaktiver Screen: Verkabelung und Lageanforderungen siehe Anhang zum Raumbuch, EDV-Anschlüsse sind fensterseitig zu situieren.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschrinne	Waschrinne	S19	1	mit Siebventil (verschraubt, inkl. Füllstandrohr) mit Komplettbefestigung, OK = 75cm
	SP-Wand-Einhandmischer	S50	2	Höhe = 20 cm über OK-Waschrinne
	Fertigablauf	S32	1	
	Schlammfang	S99	1	bei Bedarf
	Seifenspender	S70	1	Lage zwischen den Armaturen, ca. 15-20 cm ü.OK Waschrinne
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK Waschrinne
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Waschtisch ist gangseitig zu situieren.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.8**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ABSTELLRAUM DEPARTMENT für MS** ident Sammlung bildnerische Erziehung Verbindungstüre zum Bildungsraum			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)			europäische Holzart
	Belag PVC-frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Alu			
	Drehsperre			integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.8**
	Hochschrankelemente 2-türig	6lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm
	Metallregale	6lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Anzahl lfm bezogen auf Standard-Raumgröße 20m².		

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H=30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	2	
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**	**5.9**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MEHRZWECKRAUM INKL. MUSIK** Bei Nutzung als Veranstaltungsstätte: Schall- und Brandschutz laut Auflagen Stadt Wien - MA 36 V - Technische Angelegenheiten des Veranstaltungswesens und laut Veranstaltungsstättengesetz.	

PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	120	2-flg., 120 cm (80+40 cm), Gehflügel: 80cm
	Akustik			Nachhallzeiten (ÖNORM B 8115-3 - Raumakustik, für Musikprobe)
	Schallschutz	dB	43	Tür/ Wand zum Gang
	Schallschutz	dB	55	Trennwand zu den Klassen
	Planungsabhängig: inkl. Berechnungen für akustische Nachweise.			

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Befestigungsvorkehrungen		optional bei Widmung Veranstaltungsstätte, für Bühnendekorationen, planungsabhängig
	Haken	8Stk	für Dekorationen
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	Universalhalterung für Beamer		Befestigung an Rohdecke nur bei Veranstaltungsstättennutzung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
	Vorhangschiene		nur bei Widmung als Veranstaltungsstätte, im Bühnenbereich elektrisch bedienbar (Beispielhaftes Erzeugnis: Silent Gliss 5300)

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.9**
	Stromschiene		optional bei Widmung Veranstaltungsstätte, für Bühnenbeleuchtung
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Schallschutz		mind. 43dB
	Doppelfalz		
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
	Schallschutz		mind. 38dB
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG		Stück	**Anmerkung**
	Wandschutz		nach Vereinbarung
	Unterschrank mehrtürig	8lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm
	Aufsatzschrank 2-türig	4lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm
	Magnettafel B=200cm, H=120cm		Beschaffung Stadt Wien*, alternativ in ausschließlich schulisch genutzten Räumen: Pinwand
	Wandschutz		nach Vereinbarung
	Projektionsfläche		elektrische Leinwand für Beamer (wenn keine freie Wand verfügbar)
	Tische	mind. 6Stk	Beschaffung Stadt Wien, 120x 60 cm
	Sessel		Beschaffung Stadt Wien
	div. Sitzgelegenheiten		Beschaffung Stadt Wien
	Computer		Beschaffung Stadt Wien
	Mischpult, Aufnahmegerät, Keyboard		Beschaffung bei Bedarf Stadt Wien
zusätzliche Mobile Ausstattung, falls Veranstaltungsstätte	mobile Bühne (Elemente je 2mx1m)		Beschaffung Stadt Wien
	Absturzsicherung für mobile Bühne		Beschaffung Stadt Wien
	Reihensessel		Beschaffung Stadt Wien
	Ablagetische		Beschaffung Stadt Wien

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.9**
Möbelsperre	Unterschrank	2lfm	
	Aufsatzschrank	2lfm	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Möblierung bezogen auf Standardraumgröße: 100m2 Weitere Ausstattung mit Teppichen, Sitzwürfeln, Sitzecken usw.: Beschaffung durch Stadt Wien.		

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	**	H=100cm
	Serienschalter	E21	**	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Decke	Bühnenbeleuchtung			falls Veranstaltungsstätte, Anzahl und Lage planungsabhängig
	Anschluss für Beamer	E32	1	einschl. Deckenhalterung (falls Veranstaltungsstätte)
	Projektionswand		1	nach Erfordernis
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	1	für Projektor/Beamer
	Schukosteckdose	E32	1	für Laptop und dergleichen
	Schlüsselschalter	E28	1	optional (für Bühnenvorhang)
	EDV-Anschlüsse	EN1	2	H= 30cm
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
Bereich Audio	Universalzuspielgerät		**	Flight Case
Bereich Wand/Decke	Lautsprecher		**	Einbaulautsprecher od. Wandlautsprecher
ELEKTRO ALLGEMEIN	Elektrische Projektionswand ist erforderlich, wenn die Projektionsfläche nicht baulich hergestellt werden kann. Die Situierung der Komponenten ist planungsabhängig. in Abstimmung mit Stadt Wien: Anschluss für Flight Case und zwei Musiklautsprecher (fix montiert). Verkabelung (HDMI) des Beamers und der Projektionswand ist bis zur Audionische vorzusehen. Beamer geeignet für Tageslichtverhältnisse, gute Sichtbarkeit im gesamten Raum.			

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85cm
(optional bei Musikschule)	WT-Montageelement	S16	1	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.9**
	Eckventil	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Spiegel 6mm		1	ca. 40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.10**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**BANDPROBERAUM** Mehrfachnutzung, auch für Musikunterricht			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	160	Für Schlagzeug, große Instrumente: 2-flg. (100+60cm)
	Akustik			Nachhallzeiten (laut ÖNORM B 8115-3 - Raumakustik, für Musikprobe)
	Schallschutz	dB	43	Tür/ Wand zum Gang
	Schallschutz	dB	55	Trennwand zu den Klassen
	Planungsabhängig: Berechnungen für akustische Nachweise. Dieser Raum ist für eine intensivere Nutzung mittels Schlagzeug angedacht. Auf eine geeignete Positionierung ohne angrenzende Unterrichts- oder Verwaltungssräume ist entsprechen Rücksicht zu nehmen. Auf Schallschutzmaßnahmen ist besonders zu achten (z. B. bauliche Entkopplung,...). Decken-Unterkonstruktionen und Aufhängevorrichtungen für Ton und Licht sind gemäß Statik und in Abstimmung mit der Stadt Wien anzuordnen.			
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend bis mind. Zargenoberkante
Decke	Gipskarton			teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Schallschutz			mind. 43dB
	Doppelfalz			
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.10**
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
	Schallschutz		mind. 38dB
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen

EINRICHTUNG		Stück	**Anmerkung**
	Schrank mehrtürig	2,4lfm	Beschaffung Stadt Wien*, für Instrumente Tiefe >60
	Regal	1,2lfm	Beschaffung Stadt Wien*, für Instrumente Tiefe 30cm
	Whiteboard (ca. 200x100cm)		
	Schüler*innensessel		Beschaffung Stadt Wien
	Tonanlage mit Aufnahmemöglichkeit		Beschaffung Stadt Wien
	Schlagwerk		Beschaffung Stadt Wien
	Pianino		Beschaffung Stadt Wien
Möbelsperre	Schrank		

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Die Medientechnikverkabelung ist mit der Stadt Wien abzustimmen und vorzusehen (Unterputzverkabelung für Bühnenlicht, Audio und TV).

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
ELEKTROANLAGE				
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	E21	1	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	4	H= 30cm
	EDV Anschluß	EN1	2	
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung

ELEKTRO ALLGEMEIN	

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.10**
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Kontrollierte Be- und Entlüftung. Es ist eine relative Luftfeuchtigkeit von mind. 40% zu gewährleisten (soweit eine Musikschule am Standort integriert ist).			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.11**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**BILDUNGSRAUM MUSIK** gemeinsame Nutzung mit Kindergärten und Schulen		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
	Akustik		Nachhallzeiten (laut ÖNORM B 8115-3 - Raumakustik, für Musikprobe)
	Schallschutz	dB 43	Tür/ Wand zum Gang
	Schallschutz	dB 55	Trennwand zu den Klassen
	Planungsabhängig: Berechnungen für akustische Nachweis		
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Haken	4 Stk	für Dekorationen
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Schallschutz		mind. 43dB
	Doppelfalz		
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.11**
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
	Schallschutz		mind. 38dB
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen

EINRICHTUNG		Stück	**Anmerkung**
	Schrank 2-türig (für Instrumente)	2lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm
	Regale (für Instrumente)	2lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm
	Magnettafel B=200cm, H=120cm		Beschaffung Stadt Wien*, alternativ in ausschließlich schulisch genutzten Räumen: Pinwand
	Lehrer*innensessel		Beschaffung Stadt Wien
	Lehrer*innentisch		Beschaffung Stadt Wien*, ca. 130 x 60cm
	Sessel		Beschaffung Stadt Wien*, für 6 Schüler*innen
Möbelsperre	Schrank		

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	**	H=100cm
	Serienschalter	E21	**	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	4	2 Steckdosen hinter Hochschrank situieren (Öffnung im Schrank beachten), für Equipment
	Schlüsselschalter	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
	EDV-Anschluß	EN1	2	für Schüler
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung

ELEKTRO ALLGEMEIN	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.11**
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.12**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ABSTELLRAUM MEHRZWECKRAUM INKL. MUSIK und gegebenenfalls Bandproberaum**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	120	2-flg. (80+40 cm)
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)			europäische Holzart
	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Alu			
	Drehsperre			integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.12**
	Schrankelemente mehrtürig, Höhe 200cm, Tiefe 50cm	4lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Regale, Höhe 200, Tiefe 50	4lfm	Beschaffung Stadt Wien*
	Ganzkörperspiegel (ca. 80x200cm)		Beschaffung Stadt Wien*
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Lagerfläche für die Reihenbestuhlung und mobile Bühne		

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Kontrollierte Be- und Entlüftung. Es ist eine relative Luftfeuchtigkeit von mind. 40% zu gewährleisten (soweit eine Musikschule am Standort integriert ist).			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.13**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**BIBLIOTHEK**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Haken	8Stk	für Dekorationen
Decke	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.13**
	Bücherregale (Mindestlänge Abwicklung Regalflächen)	150lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Breite ≤ 100 cm, Höhe ≤ 150 cm (frei stehend) bzw. 210 cm (an der Wand)
	Zeitschriftenablage		Beschaffung Stadt Wien*
	Sitzstufen (für mind. 25 Kinder)		Beschaffung Stadt Wien*, unterste Stufe ≤ 30cm
	Ausgabetisch (zudem bei Bedarf Beistelltisch)		Beschaffung Stadt Wien*, PC-Arbeitsplatz mit Ladenkorpus
	Wandschutz		nach Vereinbarung
	Unterschrank mehrtürig	5lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Türmodul<50cm, Tiefe 50cm
	Aufsatzschrank 2-türig	2lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Türmodul<50cm, Tiefe 50cm
	Magnettafel		Beschaffung Stadt Wien*, mind. 200x120cm, alternativ in ausschließlich schulisch genutzten Räumen: Pinwand
	Projektionsfläche		elektrische Leinwand für Beamer (wenn keine freie Wand verfügbar)
	Computerarbeitsplatz	2Stk	Beschaffung Stadt Wien*
	Tische (120 x 60cm)	mind. 6Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Sessel		Beschaffung Stadt Wien
	div. Sitzgelegenheiten		Beschaffung Stadt Wien
	Mischpult, Aufnahmegerät, Keyboard		Beschaffung bei Bedarf Stadt Wien
Möbelsperre	2 Unterschränke		
	2 Aufsatzschrank		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Weitere Ausstattung mit Teppichen, Sitzwürfeln, Sitzecken usw., Beschaffung nach Möglichkeit Stadt Wien. Projektionsfläche mit Sichtbeziehung zu Sitzstufen.		

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Decke	Anschluss für Projektionswand	E21	1	nach Erfordernis
Bereich Türe	Ausschalter	E20	2	H=100cm, einer für Projektionsbereich
	Serienschalter	E21	1	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	1	für mobilen Beamer (Bereich Sitzstufen)

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.13**
	Schukosteckdose	E32	1	für Laptop und dergleichen (Bereich Sitzstufen)
	EDV-Anschluß	EN1	1	für Lehrer (Bereiche Ausgabetisch)
	EDV-Anschluß	EN1	2	für Schüler (für Computer-Arbeitsplätze)
	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung, Projektionsbereich berücksichtigen
ELEKTRO ALLGEMEIN	in Abstimmung mit Stadt Wien: Anschluss für Flight Case und zwei Musiklautsprecher (fix montiert). Verkabelung (HDMI) des Beamers und der Projektionswand ist bis zur Audionische vorzusehen. Beamer geeignet für Tageslichtverhältnisse, gute Sichtbarkeit im gesamten Raum.			
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.14**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**LEHRKÜCHE mit Speisebereich für MS,** Mitnutzung durch VS		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
	Akustik		Nachhallzeit (ÖNORM B 8115)
	Schallschutz		planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		R 10
	Belag PVC-frei		nur bei Sanierung
	Sockelleiste		
Wand	Keramisch		mindestens bis Zargen-oberkante, alle Wandflächen
	Wandoberfläche		Dispersion
Decke	Metalldecke		geschlossen
	Gipskarton		optional, nach Erfordernis
	Unterkonstruktion	3Stk	für Dunstabzugshaube
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
	Insektenschutzgitter		bei einem Fenster
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Freistehende Küchenblöcke Größe: ca. 300/85/110cm	3Stk	inkl. Doppelabwäsche
	Küchenzeile (Arbeitsplattenhöhe=85cm)	4lfm	Türmodul <50cm, Tiefe 60cm
	Vorratsschrank (B=90cm, mit 3 Stk Innenladen)	3Stk	Türmodul < 50cm, sperrbar

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.14**
	Anrichte (B=300cm, Hängeschränke mit Glasrahmen-Türen)	1Stk	Türmodul < 50cm
	Magnettafel 300/120 cm	1Stk	für Speisebereich
	Tische		Beschaffung Stadt Wien, Ausreichende Anzahl
	Sessel	16Stk	Beschaffung Stadt Wien
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	1 Küchenblock mit einer ausziehbaren Arbeitsfläche (behindertengerecht und unterfahrbar) Bei einer externen Nutzung ist ein naheliegender Garderoberaum heranzuziehen oder ein eigener Raum mit Garderobebank und Haken vorzusehen - organisatorische Festlegung. Die Planung und die Kücheneinrichtung mit sämtlichen Installationen ist mit der Stadt Wien Bau- und Gebäudemanagement abzustimmen. Bei Sanierungen erfolgt die Planung durch die Stadt Wien Bau- und Gebäudemanagement. Löschdecke und Fettbrandlöscher nach Erfordernis.		

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	nach Erfordernis
Bereich Türe	Ausschalter	E20	2	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H=30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	3	für E-Geräte
	EDV-Anschluß	EN1	1	optional - Situierung in Absprache mit Stadt Wien
	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
Freistehender Küchenblock	Schukosteckdose	E32	3	pro Küchenblock
	Herdanschlussdose	E37	1	pro Küchenblock; für Backrohr und Kochmulde
Küchenzeile	Doppel-Schukosteckdose	E34	3	
	Schukosteckdose	E32	1	für E-Geräte
	indirekte Beleuchtung	E11		
E-Geräte	Backrohr	E62	3	
	Einbaukochmulde 4-fach mit Ceranfeld	E61	3	
	Dunstabzugshaube	E75	3	
	Kühl/Gefrierkombination	E71	2	
	Waschmaschine	E77	1	
	Mikrowelle	E76	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.14**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 75cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	Elektronische WT-Armatur	S56	1	berührungslos
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
Freistehender Küchenblock	SP-Einloch-Einhandmischer	S47	1	pro Küchenblock
	Eckventile	S51	2	pro Küchenblock
	Fertigablauf	S32	1	pro Küchenblock
	Wasser- und Ablauf-installationen für Wasch-maschine + Geschirrspüler	S52	**	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.15**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**BILDUNGSRAUM EDV FÜR MS**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Befestigungsvorkehrungen		für interaktiven Bildschrim
	Haken	6Stk	für Dekorationen
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Unterschrank mehrtürig	5lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 50cm
	Aufsatzschrank	2lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 50cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.15**
	Regal	1lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 30cm
	Bilderleisten	2lfm	
	Magnettafel		Beschaffung Stadt Wien*
	Laptop-Tisch (ca. 80x60cm)	1Stk	Beschaffung Stadt Wien*, Situierung neben interaktiven Screen
	interaktiver Screen		Beschaffung Stadt Wien
	Tische für EDV Schüler*innen		Beschaffung Stadt Wien
	Sessel für Schüler*innen		Beschaffung Stadt Wien
	Tisch für Lehrer*innen		Beschaffung Stadt Wien
Möbelsperre	2 Unterschränke		
	2 Aufsatzschrank		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
ELEKTROANLAGE				
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend; dimmbar
Bereich Türe	Taster (auf - ab)		3	dimmbar
	Schukosteckdose	E32	1	H=30cm
Bereich Fenster, Wand	Brüstungskanal	E32		(ausgenommen Tafelwand)
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
	Anschluß 230V		1	für interaktiven Screen
	Leerverrohrung		1	Lehrerarbeitsplatz-interaktiver Screen
	EDV-Anschluß	EN1	1	im Nahbereich zum interaktiven Screen
	EDV Anschluß	EN1	15	im Brüstungskanal
Bereich Tafel	Schukosteckdose	E32	2	H=30cm
	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN	Interaktiver Screen: Verkabelung und Lageanforderungen siehe Anhang zum Raumbuch, EDV-Anschlüsse sind fensterseitig zu situieren.			

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**	**5.15**
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung	
HLS ALLGEMEIN		
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.16**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**BILDUNGSRAUM PHYSIK / CHEMIE / BIOLOGIE für MS**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Anmerkungen: Die Leitungen sind im darunterliegenden Raum zu führen. Aufgrund der Führung der Gasleitung ist die abgehängte Decke in den leitungsführenden Raum durchlüftet auszustatten. Abstimmung mit Brandschutzplanung bezüglich Anzahl der erforderlichen Zugangstüren.			
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
	Belag PVC - frei			elektrostatisch ableitfähig; optional mit Abstimmung Stadt Wien
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch			Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Vollverdunkelung	elektrisch			innenliegend in Schienen geführt (gilt auch bei etwaigen Innenverglasungen)

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.16**
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Labortisch für Lehrer*innen Größe: 310/75cm	1Stk	mit Wasser-, Gas- und Elektroanschlüssen
	Spritzschutzwand bei Lobortisch Lehrer	1Stk	verschiebbar
	Labortisch für Schüler*innen Größe 215/120cm	6Stk	mit Wasser-, Gas- und Elektroanschlüssen freistehend, Mindestabstand: 80cm zur Wand und Schülerlabortischen; 120cm zum Lehrertisch
	Ansatztisch fahrbar	2 Stk	ca 75 x 75cm
	Sammlungsschränke mit verschiedenen Innenausstattungen	**	teilweise mit Glas-Rahmentüren
	Wandtafel 200/200cm		Beschaffung Stadt Wien
	interaktiver Screen		Beschaffung Stadt Wien, alternativ bei Sanierungen nach Vereinbarung: Pylonentafel
	Pädagog*innen PC-Tisch (ca. 80 x 60cm)	1Stk	Beschaffung Stadt Wien, Situierung neben interaktivem Screen
	Bilderleisten	2lfm	
	Sessel für Schüler*innen	25Stk	Beschaffung Stadt Wien
Möbeloberflächen	Arbeitsplatte		Feinsteinzeug-Verbundplatte
Möbelsperre	Sammlungsschränke		
	LehrerInnentisch		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Die Einrichtung mit sämtlichen Installationen ist mit der Stadt Wien Bau- und Gebäudemanagement abzustimmen. Bei Sanierungen erfolgt die Planung durch die Stadt Wien Bau- und Gebäudemanagement. Im Zuge der Labortischplanung sind die Anzahl der Steckdosen, Schlüsselschalter, Augendusche etc. bei Labortischen festzulegen.		

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend; dimmbar
Bereich Eingangstüre	Taster (auf - ab)		3	dimmbar
	Not-Aus-Taster mit Schlüsselschalter		**	innen; für Gas- und Strom, gemäß ÖVGW-Richtlinien G F
	Not-Aus-Taster (hinter Glas)		**	außen; für Gas- und Strom
	Schukosteckdose	E31	1	H=30cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.16**
Bereich Wand	Anschluss 230 V		1	für interaktiven Screen
	Leerverrohrung		1	Lehrerarbeitsplatz-interaktiver Screen
	Schukosteckdose	E31	3	H=30cm
	EDV-Anschluß für Lehrerarbeitsplatz	EN1	1	im Nahbereich zum interaktiven Screen
	EDV-Anschluß für Schüler*innen	EN1	2	optional - Situierung Rückwand Bildungsraum
Bereich Verbindungstüre	Not-Aus-Taster mit Schlüsselschalter		**	für Gas- und Strom, gemäß ÖVGW-Richtlinien G F
Vollverdunkelung	Taster (auf - ab)			Schlüsselschaltersteuerung beim Labortisch Lehrer*innen, 1x für Bereich Labortisch LehrerInnen,1x restl. Fenster
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
Verkabelungen	Verkabelungen für Labortische			siehe Labortischplanung
ELEKTRO ALLGEMEIN	Taster für Beleuchtung dimmbar bei jeder Zugangstür und im Lehrertisch (Saal).			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Wasser	Wasserhauptleitung (Kalt/Warm)		2	mit Unterputzabsperrventil (3/4")
	Wasser- und Ablauf-leitungen für Labortische (Kalt/Warm)			mit Absperrventil (1/2") siehe Labortischplanung
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 75 cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
nur optional, wenn Pylonentafel ausgeführt wird	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
Gas	Gasflasche			mit Absperrhahn
	Doppelmagnetventil			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.16**
	Gasmangelsicherung			
	Gasleitungen für Labortische			mit Absperrventile, gemäß ÖVGW-Richtlinie F G
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Es ist eine Flüssiggasversorgung mit Flasche im Lehrer*innenlabortisch herzustellen. Bei allfälliger dezentraler Warmwasseraufbereitung bei den Labortischen ist auf ausreichende Dimensionierung zu achten.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.17**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SAMMLUNG PHYSIK / CHEMIE / BIOLOGIE**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Feinsteinzeug		optional
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch		im Bereich des Labortisches mind. bis Zargenoberkante
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Labortisch ca 130 x 65cm	1Stk	mit Wasser- und Elektroanschlüssen
	Sammlungsschränke mit verschiedenen Innenausstattungen	**	teilweise mit Glas-Rahmentüren

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.17**
	Säure-/Basenschrank inkl Giftfach	1Stk	Ausführung in Metall, Größe ca.60x60cm, Raumhoch
Möbeloberflächen	Arbeitsplatte		Feinsteinzeug-Verbundplatte
Möbelsperre	Labortisch		
	Sammlungsschränke		
	Säure-/Basenschrank inkl. Giftfach		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Die Einrichtung mit sämtlichen Installationen ist mit der Stadt Wien Bau- und Gebäudemanagement abzustimmen. Bei Sanierungen erfolgt die Planung durch die Stadt Wien Bau- und Gebäudemanagement.		

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Eingangstüre	Wechselschalter	E22	2	
	Not-Aus-Taster mit Schlüsselschalter		**	innen; für Gas- und Strom, gemäß ÖVGW-Richtlinien GF
	Not-Aus-Taster (hinter Glas)		**	außen; für Gas- und Strom, gemäß ÖVGW-Richtlinien GF
	Schukosteckdose	E31	1	H=30cm
Bereich Labortisch	Not-Aus-Taster mit Schlüsselschalter		1	für Gas- und Strom, gemäß ÖVGW-Richtlinien G F
Bereich Verbindungstüre	Not-Aus-Taster mit Schlüsselschalter		**	für Gas- und Strom, gemäß ÖVGW-Richtlinien G F
	Schukosteckdose	E31	1	H=30cm
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Labortisch für Pädagog*innen	Wasser- und Ablauf-leitungen für Labortisch (Kalt/Warm)			mit Absperrhahn (1/2")
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.17**
Säure- und Basenschrank	Abluftventilator			Abzug über Dach; 30m³/h
HLS ALLGEMEIN	Die Lüftung des Säure- und Basenschrank ist in einer säurefesten Ausführung herzustellen. Steuerung Lüftung für Säure-/Basenschrank ist mit Laborfirma abzustimmen.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**		**5.18**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Abstellraum für EDV**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC-frei		
	Stabparkett (Sanierung)		optional; europäische Holzart
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		planungsabhängig
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend			planungsabhängig
	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Metallregal mit 5 Fachböden		Beschaffung Stadt Wien*, T=60cm, H= 200 cm, ca 3,5 lfm je 12 Klassen MS
	Computerarbeitsplatz ca 120x60cm		Beschaffung Stadt Wien

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Kreativbereiche**			**5.18**
	Laptop-Transportbehälter (für jeweils 10 Laptops, inkl. Aufladefunktion), Lage unter Regalen			Beschaffung Stadt Wien, 3 Stk. Je 12 MS-Klassen, Maße ca.. B= 80cm, T= 50cm, H= 60 cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H=30cm
	EDV Anschluß	EN2	**	für Service Laptop; * Anzahl der Anschlüsse Projekt abhängig (13 Stk. Je 12 MS-Klassen), Lage hinter Metallregalen
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Therapiebereiche**			**10.1**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**THERAPIERAUM**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	100	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend bis Zargenoberkante
	Keramisch			im Bereich Waschtisch
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
	Deckenkreuz aus Stahl, elektrisch angetrieben (für 4 Schaukelelemente)			für Hebelifter etc., inkl. Hebelifter und der erforderlichen Anschlüsse; von der Decke absenkbar; auf Rohdecke verankert; Hinweisschild mit Gewichtsangabe
	Schienensystem			bei basalen Klassen für Hebelifter etc., inkl. Hebelifter und der erforderlichen Anschlüsse - nur bei Basalen Klassen am Standort erforderlich
	Therapiehaken			optional für Plattformschaukel
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Therapiebereiche**		**10.1**
Sonnenschutz außenliegend	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Boulderwand mit mobilen Fallschutz	1Stk	Mindestgröße H=250cm, B= 300cm
	Ballbecken (mit Bälle)	1Stk	Mindestgröße=ca. 200x200cm; T=50cm
	Wandverkleidung (gepolstert)	1Stk	abwaschbar
	Sprossenwand	1Stk	
	Ballablage	1Stk	ca. 1,5 lfm
	Plattformschaukel (gepolstert)	1Stk	
	Spiegel	1Stk	ca. 100 x 200cm
	Malwand	1Stk	ca. 120 x 200cm
	Schrank	1Stk	ca. 200xRHx60cm
	Aufhängevorrichtung	1Stk	für Leichtturnmatten
	Montagehaken	1Stk	für Lagerhaltung
	Sprossenbock	1Stk	Rutschbrett mit Einhänge-leiste
	Schaumstofftreppe	1Stk	passend zu Sprossenbockhöhe
	Gruppentisch	1Stk	
	Leichtturnmatten	**	

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Plattformschaukel einhängbar auf Therapiehaken die auf der Rohdecke verankert werden muss.

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend; dimmbar
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Waschtisch	Geräteanschlußdose	E37	1	
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	5	H= 30cm
	EDV-Anschluss	EN1	1	
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung

ELEKTRO ALLGEMEIN	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Therapiebereiche**			**10.1**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S98	1	höhenverstellbar
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	Waschtischsifon	S17	1	
	WT-Einloch-Ärztemischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Seifenspender	S70	1	neben Waschtisch, gut für mobilitätseingeschränkte Personen erreichabr
	Tropftasse	S73	1	
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	
	Spiegel 6mm		1	ca. 40x100cm, in den Fliesen eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60 l, Beschaffung Stadt Wien*
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Therapiebereiche**			**10.2**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SNOEZELENRAUM (passiv)** (wenn möglich keine Fenster)			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	100	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			Raumhoch
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu			planungsabhängig
	Drehsperre			integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen
Vollverdunkelung	elektrisch			innenliegend in Schienen geführt

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Therapiebereiche**		**10.2**
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Musikwasserbett	1Stk	ca. 200x140x45cm
	Spiegel	1Stk	ca. B=100 x H=200cm
	Blubbersäule	**	eine davon in einer Rückzugsecke
	Sitzelemente	**	Sitzhöhe ca. 40 cm
	Wandverkleidung (gepolstert)	**	abwaschbar
	mobiler Aromazerstäuber	**	inkl. Erstausstattung (Duftöl-Set)
	Discokugel	1Stk	mit Spot
	mobiler Hebelifter	1Stk	Beschaffung Stadt Wien; Flächenbedarf ca. 2x2m
	Faseroptikstränge	**	mit Projektor, Deckenmontage
	Funkfernbedienung	1Stk	für Blubbersäule, Dufteffektsäule, Faseroptik,
	Technikschrank (versperrbar)	1Stk	für Laptop, Audio-/Optik komponenten, optional Steuerung Projektionswand
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Kabelführungen nach Erfordernis. Die einzelnen Elemente sollen mittels Fernbedienung bzw. die Steuerung im Technikschrank bedienbar sein.		

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
	Schwarzlichtleuchte		**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Decke	Deckenanschluss		2	für Discokugel mit Farbwechsler
	Schukosteckdose	E32	1	für Beamer
	Anschluß für Beamer		1	HDMI Anschluß
	Beamer		1	inkl. Deckenhalterung
	Anschluß Projektionswand		1	
	elektrische Projektionswand		1	Blickrichtung Wasserbett
Bereich Wand	Ausschalter	E20	**	für die besonderen Lichtquellen
	Schukosteckdose	E32	5	H= 30cm
	Lautsprecher	N9.1 N9.2	4	Einbaulautsprecher od. Wandlautsprecher

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Therapiebereiche**			**10.2**
Technikschrank sperrbar	Schukosteckdose	E32	4	
Lichte Abmessung:70/40/40cm	Universalzuspielgerät	N9.6	1	Lautsprecherdirektanschluss
	Verstärker	N9.7	1	
	EDV-Anschlüsse	EN1	1	H= 30cm
	Lüftungsblende		2	
	Netzwerkanschlussdose	N1	1	für Telefon
	Steuerungsgerät kompatibel mit Beamer (zB Laptop)		1	inkl. Simulationsprogramme z.B. Wolken, Sonnenaufgang, Sternenhimmel
Bereich Fenster	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	**	E28	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN	Die Verkabelung des Beamers und der Projektionswand ist bis zur Audionische vorzusehen. Beamerprojektion für gute Sichtbarkeit vom Wasserbett. Elektrische Projektionswand ist erforderlich, wenn die Projektionsfläche baulich nicht hergestellt werden kann. Die Situierung der Komponenten ist planungsabhängig.			
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**	**15.1**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**NORMTURNSAAL 15x27 m, mittig teilbar (je 15x13,5 m) bzw. MEHRFACHTURNHALLE / GYMNASTIKSAAL / BEWEGUNGSRAUM** Multifunktionale Nutzung durch alle Bildungsanbieter, für schulinterne und optional auch für außerschulische Veranstaltungen	

PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe Normturnsaal	M1	5,5	Mindestraumhöhe hindernisfrei
	Raumhöhe Mehrfachturnhalle	M1	7,5	Mindestraumhöhe hindernisfrei
	Raumhöhe Gymnastiksaal	M1	4,5	Mindestraumhöhe hindernisfrei
	Raumhöhe Bewegungsraum	M1	3	Mindestraumhöhe hindernisfrei
	Tür-Durchgangsbreite	cm	130	Tür zum Gang, Gehflügel: 90cm
	Bei Nutzung als Veranstaltungsstätte: Schall- und Brandschutz laut Auflagen Stadt Wien - MA 36 V - Technische Angelegenheiten des Veranstaltungswesens und laut Veranstaltungsstättengesetz. Einbringmöglichkeit Turngeräte beachten (z.B. Langbank mit 4,5 m Länge).			

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Sportbelag		Fugenlos; optional bei Sanierung Fugen verschweisst
	optional Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Bodenmarkierungen		
	Befestigungsvorkehrungen		Bodenhülsen für Turngeräte
Wand	Holzverkleidung		Höhe=mind 300cm; teilweise gelocht (Akustik)
	Prallschutz		allseitig bis mind. Höhe=200cm ü. FFOK
	Befestigungsvorkehrungen		für Turngeräte (z.B. Sprossenwand)
	Anschlüsse zu Verglasungen etc.		horizontale Flächen immer abgeschrägt (ca. 45°)
Decke	Holzverkleidung		nach Erfordernis teilweise gelocht (Akustik); Mindestabhänghöhe = 30cm
	Befestigungsvorkehrungen		für Turngeräte
	Deckenkreuz aus Stahl, elektrisch angetrieben (für 4 Schaukelelemente)		nur bei Heilpädagogischen Bildungsräumen und/oder Basalen Klassen am Standort (ein mal pro Standort, vorzugsweise im Gymnastiksaal); von der Decke absenkbar; auf Rohdecke verankert

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**		**15.1**
Raumteiler	Trennvorhang (elektrisch bedienbar)		Mehrfachturnhalle: jeweils zwischen den Normturnsälen (mittige Trennung). Situierung Motor nicht an der Decke (hoher Wartungsaufwand!), wenn möglich, in einem geeigneten Raum (Zwischengeschoss), planungsabhängig
Tür	Zarge		in die Wandverkleidung integriert
	Objektband		
	Drücker		Turnsaalseitig versenkt
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		Muschelgriff mit versenktem Drücker, Panikverschluss
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		bündig in die Wand-verkleidung integriert
	Befestigungsvorkehrungen		für Türbänder in Zarge und Türblatt entsprechend des Gewichtes des Türblattes
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Verglasung		Innenverglasung: Verbund-sicherheitsglas (VSG)
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
	elektrisch öffenbar		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	fixe Einrichtung / Geräte		
	mobile Geräte		Beschaffung durch und in Abstimmung mit Stadt Wien
	Wandvertäfelung mit integr. Wandrutsche		bei Sonderpädagogik am Standort (ein mal pro Standort, vorzugsweise im Gymnastiksaal), B= ca. 150cm
	Boulderwand mit mobilen Fallschutz		mind 1 Boulderwand für Standort
	Boulderwand mit mobilen Fallschutz und elektrische Neigungsverstellung mit Fernsteuerung		bei Sonderpädagogik am Standort in Abstimmung mit Stadt Wien (ein mal pro Standort, vorzugsweise im Gymnastiksaal)

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**		**15.1**
	Griffe für Boulderwand		wenn Boulderwand vorgesehen wird, mind. 4 Stk. / m², Schwierigkeitsstufen in Abstimmung mit Stadt Wien
	Spiegelwand		H= ca. 2,0 m; B= ca. 4 m, Abdeckbarkeit in Abstimmung mit Stadt Wien (vorzugsweise im Gymnastiksaal und Bewegungsraum)
	Spiegelwand Musikschule		H= ca. 2,0 m; über die gesamte Länge einer Wand, (vorzugsweise im Gymnastiksaal, Abstimmung mit Musikschule
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Die Einrichtungs- und Geräteplanung erfolgt durch den Fachplaner in Absprache mit der Stadt Wien - Sportamt und Schulen. Schieberecks sind vorzusehen (Steckrecks nur nach Vereinbarung) . Allfällige elektrisch, betriebene Wandrutsche herausklappbar aus der Wandverkleidung. Eine Einbringöffnung für die Geräte ist planlich zu berücksichtigen.		
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Sporthallenleuchte	E5	**	
	Notbeleuchtung ballwurfsicher			wandeben, wenn Veranstaltung dann lt. Bescheid MA36-V
Bereich Wand	Lautsprecher		**	N 9.1 Einbaulautsprecher od. N 9.2 Wandlautsprecher
	Druckkammerlautsprecher	N9.5	**	für Pausensignal
	Uhr digital	N12	**	Saalmitte, wandeben, ballwurfsicher
	Klingel	E54	1	für Eingang zur Garderobe, nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	230V Anschluß			nach Erfordernis für ausklappbare Rutsche und Boulderwand
	Netzwerkanschlussdose für Access Points W-Lan	N1	**	Menge in Abstimmung mit MA 01 - Wien Digital, Maximalhöhe 2,50cm üFOK, optional Situierung im Geräteraum
Bereich Decke	230V Anschluß		**	Trennvorhang
	230V Anschluß		**	nach Erfordernis für Decken-kreuz, planungsabhängig

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**			**15.1**
Audionische sperrbar Lichte Abmessung:70/50/40cm im Eingangsbereich bündig in die Wandverkleidung integriert Notrufnummer Tür innenseitig Notruftelefonsymbol außenseitig	Schukosteckdose	E32	4	
	Universalzuspielgerät	N9.6	1	Lautsprecherdirektanschluss
	Verstärker	N9.7	1	
	Mikrofon		**	anlassbezogen batteriebetrieben!
	Paneel	N9.8	1	
	Ablage Leerfach	N9.9	1	
	EDV-Anschluß	EN2	1	
	Lüftungsblende	N9.10	2	
	EDV-Anschluß	EN2	1	
Hinweis:	Anordnung der einzelnen Anschlüsse und Elemente in Abstimmung mit der Stadt Wien - Schulen			
Nische (eine je Turnsaalhälfte) Lichte Abmessung:70/40/30cm im Eingangsbereich, Lage einer Nische unterhalb der Audionische möglich, bündig in die Wandverkleidung integriert	Schukosteckdose	E32	4	
	Verteilereinbauschalter		**	je Fensterfront sowie je Teilhalle für elektrisch öffenbare Fenster (230V) und für elektrische Jalousien über Gruppensteuerung in Kombination mit Heizung und Lüftung; für Beleuchtung, für Trennvorhang
	EDV-Anschluß	N1	1	für Telefon
	Platz für Telefon		1	Beschaffung Telefon Stadt Wien
	Hinweisschild Notrufnummern auf Türe		1	inkl. Vorwahl "00"
ELEKTRO ALLGEMEIN	Accesspoints sind ballwurfsicher zu verkleiden (kein Metallgitter) Bei Mehrfachturnhallen: Stückzahl gemäß Anzahl Normtursäle multipliziert.			

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	Mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Steuerung der Heizung und Lüftung in Kombination mit den Fenstern.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**		**15.2**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GERÄTERAUM Turnsaal / Gymnastiksaal / Bewegungsraum** Aufbewahrung mobiler Turngeräte		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite-Gang	cm 200	planungsabhängig, wenn vorhanden
	Durchgang zu Turnsaal / Gymnastiksaal	cm 250	als öffenbares Sprossenwand-element möglich
	Durchgang zu Bewegungsraum	cm 100	als öffenbares Sprossenwand-element oder auch als Klettnetz möglich
	Einbringmöglichkeit Turngeräte beachten (z.B. Langbank mit 4,5 m Länge).		
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag		Oberfläche wie im Turnsaal; jedoch nicht elastisch
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochgänzend, mind. bis Zargenoberkante
	Anfahrschutz		bis 1m ü.FOK
	Holzverkleidung		optional bei Sanierung (europäische Holzart)
	Befestigungsvorkehrungen		für Turngeräte
Decke	Dispersion		
	Holzverkleidung		optional bei Sanierung (europäische Holzart)
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Turnsaal Gerätekästen (für Normturnsaal), ca. 100x60cm	2Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Turnsaal Gerätekästen (für Gymnastiksaal / Bewegungsraum), ca. 100x60cm	1Stk	Beschaffung Stadt Wien
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Die Einrichtungs- und Geräteplanung erfolgt durch den Fachplaner in		

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**			**15.2**
	Absprache mit der Stadt Wien - Sportamt und - Schulen.			
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Sporthallenleuchte	E5	**	
	Notbeleuchtung ballwurfsicher			wandeben, wenn Veranstaltung dann lt. Bescheid Stadt Wien - MA 36 V - Technische Angelegenheiten des Veranstaltungswesens
Bereich Wand	Ausschalter	E20	1	
	Schukosteckdose	E36	1	schlagsicher, Oberflächen-bündig im Anfahrschutz bzw. Holzverkleidung
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	Mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**			**15.3**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GARDEROBEN Turnsaal / Gymnastiksaal / Bewegungsraum Schüler*innenumkleideraum**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Feinsteinzeug			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Wandverkleidung			im Bereich der Hakenleiste bis Zargenoberkante; groß- flächig kunststoffbeschichtet
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
Gangtür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Knopf			außen, wenn WC von Garderobe direkt zugänglich ist
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre, Wechselschloss			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Türschließer			ohne Offenstellung, stabile Ausführung (mit großem Öffnungswinkel)
Tür	Zarge			in die Wandverkleidung integriert
	Objektband			
	Drücker			versenkt
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			Panikverschluß
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			bündig in die Wand-verkleidung integriert
	Befestigungsvorkehrungen			für Türbänder in Zarge und Türblatt entsprechend des Gewichtes des Türblattes

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**			**15.3**
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Garderobebänke mit Schuhrost (klappbar) und für mind. 25 Personen			Garderobebank: H=38cm, mind. 30cm Sitzfläche/Kind, bei ausschlliesslicher Nutzung durch Mittelschule H=42cm
	Garderobehaken (zurückgebogen) für mind. 25 Personen			Haken nach innen oder zur Seite gebogen; Hakenunterkante H=140cm, Hakenabstand mind. 30cm; bei ausschlliesslicher Nutzung durch Mittelschule H=150cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Sporthallenleuchte	E5	**	
	Notbeleuchtung ballwurfsicher			wandeben, wenn Veranstaltung dann lt. Bescheid MA36-V
Bereich Garderobeeingang	Wechselschalter	E22	1	H=100cm
Türe zum Turnsaal	Wechselschalter	E22	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H=30cm
Türe zum Duschvorraum	Ausschalter	E20	1	H=100cm
Garderobeeingang aussen	Taster	E23	1	H=100cm, im Gang vor Garderobe für Klingel im Turnsaal
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	Mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**	**15.3**
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**	**15.4**

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

PÄDAGOG*INNEN-UMKLEIDERAUM

PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Feinsteinzeug		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		innen
	Knopf		außen
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre, Wechselschloss		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG		**Anmerkung**
	Schreibpult mit versperrbarer Lade	OK=72cm; Beschaffung Stadt Wien
	Sessel	Beschaffung Stadt Wien
	Garderobehaken 3Stk	Beschaffung Stadt Wien

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	

ELEKTRO ALLGEMEIN

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**			**15.4**
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**			**15.5**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**TROCKEN- / DUSCHRAUM** **Turnsaal / Gymnastiksaal**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Anmerkungen: Wasserablenkende, keilförmige Schwelle zwischen Dusch- und Trockenbereich (Barrierefreiheit beachten), Dusch- und Trockenbereich mit Zwischenwand getrennt (offener raumhoher Durchgang)			
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			Barfußbereich, R10/B, rutschhemmend, Gefälle in Richtung Rinnen (Gully) sowie Richtung Bodenablauf im Trockenbereich
	Bodenrinne			im Duschbereich
Wand	Keramisch			
Decke	Metalldecke			geschlossen
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
Bereich Wand	Schukosteckdosen	E40	1	für Haartrockner ind der Nähe von dem Spiegel
ELEKTRO ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**			**15.5**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Barrierefreier-Waschtisch Dusch-Vorraum	Barrierefreier-Waschtisch	S88	1	OK = 80cm
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Seifenspender	S70	1	Situierung über Waschtisch
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	
	Spiegel		1	ca. 40x100cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien *
Barrierefreie-Dusche	Barrierefreie-Dusche	S96	1	Klappsitz; Sitzhöhe= 47 cm
Waschtisch Dusch-Vorraum planungsabhängig optional für Sanierung und Adaptierung	Waschtisch	S12	**	OK = 75cm
	WT-Montageelement	S16	**	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	**	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	**	
	Eckventile	S51	**	
	Waschtischsifon	S17	**	
	Seifenspender	S70	**	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	**	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	**	ca. 25-30 cm über OK WT
	Spiegel		**	ca. 40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung MA56
Bereich Wand	Aufhängeknöpfe		6	davon 2 Stk. in barrierefreier Höhe
	Auslaufventile	S40	**	H = ca. 45cm, mit Steckschlüssel, Schlauchanschluss 3/4"
Dusche	Kopfbrause	S44	**	
	Selbstschluss-Brause-Thermostat	S55	**	
	Bodenablauf	S1	2	in Duschrinne
	Bodenablauf Dichtflansch	S2	2	
	Seifenablagen	S74	**	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	Mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Die tatsächlich erforderliche Anzahl an barrierefreien Duschen im Gebäude			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Sportbereiche**	**15.5**
	ist mit Stadt Wien Technische Stadterneuerung abzustimmen.	
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**	**20.1**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**BÜRO LEITUNGEN VS, MS, SONDERPÄDAGOGIK, MUSIKSCHULADMINISTRATION, CAMPUSADMINISTRATION, SEKRETARIAT und FREIZEITLEITUNG** Verbindungstüren zwischen den Büros und optional zum Ärzt*innenraum und zum Besprechungsraum	

PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Projektabhängig bei Sanierungen nach Vereinbarung inklusive Archiv. Bei Musikschulen Einrichtung und Ausstattung für eine Person.			

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
	Feinsteinzeug		nur bei Parkett; im Bereich Waschtisch (B=120cm)
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch		Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**		**20.1**
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu - Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Hochschrank mehrtürig	1lfm	Beschaffung Stadt Wien*, mit Garderobe, Tiefe 60cm
	Hochschrank mehrtürig	3lfm	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 50cm
	Unterschrank mehrtürig		Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 50cm
	Unterschrank (B=80cm, T=60cm)		Beschaffung Stadt Wien*, für Multifunktionsgerät
	Pinnwand		Beschaffung Stadt Wien*
	Schreibtisch L-Kombination	2Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Besprechungstisch DM 80cm		Beschaffung Stadt Wien
	Direktionssessel	2Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Besucher*innensessel	4Stk	Beschaffung Stadt Wien
Möbelsperre	Hochschrankelemente		alle Elemente sperrbar, ausgenommen allfälliger Waschtischverbau
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Ein Tresor (ausgenommen Sekretariat und Freizeitleitung): Beschaffung Stadt Wien, Versicherungswert (Geschäftswert) € 7300,-- (Größe: Innenmaße HxBxT ca.53/41/30cm, Gewicht mind. 100kg), in einen Hochschrank integriert, Höhe über FFOK ca. 80cm, entsprechende Verstärkung z.B. mittels Stahlrahmen; zusätzlich Schlüsselkasten für ausreichend Schlüssel gemäß Schließkonzept (bei Campus-Projekten Unterbringung im FM-Center)		

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	E21	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Brüstungskanal	Schukosteckdose	E32	**	
	EDV-Anschluß	EN1	2	
	Multifunktionsgerät		1	Beschaffung Stadt Wien
	Netzwerkanschlussdose	N1	2	
	Jalousietaster	E27	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
Bereich Wand	Taster für Hausalarm		1	mit Beschriftung; H=100cm, falls nicht im Bedientableau integriert
	Stör- und Bedientableau	E53	1	optisch und akustisch

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**			**20.1**
	Ausschalter	N10	1	für Pausensignal, gekennzeichnet 1/0, falls nicht im Bedientableau integriert
	Nebenuhr	N11	1	nach Bedarf
	Schukosteckdose	E32	**	
	Spiegellampe mit Schalter	E14	1	oberhalb des Waschtisches (nur wenn vorhanden), abschaltbar
	Schukosteckdose	E32	2	für allfälligen höhen-verstellbaren Schreibtisch
ELEKTRO ALLGEMEIN	zusätzlich weitere Tableaus bzw. Bedienelemente nach Erfordernis, soweit nicht in Bedientableau integriert (vgl. Vorgaben im Raumbuch, z.B. Paralleltableau für BMA, Pausensignalanlage mit Sprechstelle, Türüberwachung, etc.).			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch (nur bei Sanierungen und Erweiterungen optional nach Vereinbarung)	Waschtisch	S12	1	OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Spiegel 6mm		1	ca. 40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Ablageplatte	S66	1	
	Papierkorb		1	ca. 60l, Beschaffung Stadt Wien*
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**			**20.2**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SCHULÄRZTLICHER DIENST / PSYCHAGOG*IN** Verbindungstür zu Leitungsbüro, wenn aneinander angrenzend			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	100	90cm nur optional, nach Vereinbarung bei Sanierungen
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)			europäische Holzart
	Belag PVC-frei			
	Feinsteinzeug			bei Parkett; im Bereich Waschtisch (B=120cm)
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch			Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
	Sichtschutz			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**		**20.2**

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Hochschrank dreitürig		Beschaffung Stadt Wien*, mit Garderobe. Tiefe 60cm
	Pinnwand		Beschaffung Stadt Wien*
	Schreibtisch		Beschaffung Stadt Wien
	Drehsessel		Beschaffung Stadt Wien
	Besucher*innensessel		Beschaffung Stadt Wien
	Untersuchungsliege		Beschaffung Stadt Wien, nur beim schulärtzlichen Dienst
	Personenwaage, Körperhöhenmaß		Beschaffung Stadt Wien, nur beim schulärtzlichen Dienst
Möbelsperre	Hochschrankelemente		alle Elemente sperrbar

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	
	Waschtisch nicht im Möbel eingebaut.

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Wechselschalter	E22	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	2	
	Schukosteckdose	E2	2	für Kühlschränke
	EDV Anschluß	EN1	1	Positionierung beim Büroarbeitsplatz
	Telefonanschlussdose	N1	2	nur wenn eine herkömmliche Telefonanlage vorhanden ist
	Jalousietaster	E27	1	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
Elektrogeräte	Kühlschrank freistehend	E70	2	mit Tiefkühlfach (3-Stern), sperrbar, ein Kühlschrank optional

ELEKTRO ALLGEMEIN	
	Platzbedarf für optionalen, zweiten Kühlschrank planlich berücksichtigen

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Ärztemischer	S37C	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**			**20.2**
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Universal–Präparatspender	S71	1	1xDesinfektion
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Spiegel 6mm		1	ca. 40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**		**20.3**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**BESPRECHUNGSRAUM / SOZIALRAUM (inkl. Küche)** zugleich Sozialraum für Verwaltungspersonal, zugleich Raum für Elternbesprechungen		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
	Feinsteinzeug		bei Parkett; im Bereich der Wasserentnahmestellen (B=120cm)
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch		Bereich der Wasser-entnahmestellen
	flexible Trennwand		optional (nur bei mehreren aneinandergeschalteten Besprechungsräumen)
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
	Sichtschutz		Sichtschutz bei allen Verglasungen in Abstimmung mit Stadt Wien

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**		**20.3**
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Küchenzeile	3lfm	mit Unter- und Hänge-schränken, bei Sanierungen optional nach Vereinbarung
	Garderobewand		Beschaffung Stadt Wien*, mit 4 Haken
	Unterschränke	3lfm	Beschaffung durch Stadt Wien - Schulen
	Magnettafel B=ca 200cm, H=ca 120cm		Beschaffung Stadt Wien, weiss
	Besprechungstisch für mind. 10 Personen		Beschaffung Stadt Wien
	Besuchersessel	10Stk	Beschaffung Stadt Wien
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Löschdecke und Fettbrandlöscher nach Erfordernis (bei Herdplatten und/ oder Backrohr)		

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Küchenzeile	Schukosteckdose	E32	1	für Kochplatte
	Schukosteckdose	E32	1	für Kühlschrank
	Schukosteckdose	E32	1	für Geschirrspüler
	Schukosteckdose	E32	1	für Mikrowelle
	Doppel-Schukosteckdose	E34	**	H=100
	indirekte Beleuchtung	E11	1	
E-Geräte	Kochplatte	E60	1	
	Kühlschrank	E70	1	
	Geschirrspüler	E73	1	
	Mikrowelle	E76	1	
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	3	H= 30cm
	EDV-Anschluß	EN1	1	
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	1	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**			**20.3**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Küchenzeile	SP-Einloch-Einhandmischer	S46	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventil	S51	1	
	Eckventil mit Geräteanschluss	S52	1	für Geschirrspüler
	Fertigablauf mit Überlauf	S33	1	
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16	1	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**			**20.4**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Kopierraum** (Kopiergerät, Druckergerät) im Verwaltungsbereich			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)			europäische Holzart
	Belag PVC-frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene (optional, wenn Fenster)			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			optional
	Drehsperre			integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**		**20.4**
	Regale, alternativ Unterschränke, Aufsatzschränke bzw. Hängeregale		Beschaffung Stadt Wien*, zur Lagerung (insbesondere Papier)
	Arbeitsplatte für Hebelschere, Laminiergerät usw.		Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe=100cm
	Planschrank (B/H/T = 120/85/85cm)		Beschaffung Stadt Wien*, kann unter Arbeitsplatte situiert werden
	Postfächer, Brieffächer je 25/8/35 cm		pro Pädagog*in ein Fach, mind. Größe A4 mit integriertem Etiketten-einschub, auf Unterschrank aufgesetzt, Hmin 50cm/ max 200cm
	Magnettafel B=ca 200cm, H=ca120cm		Beschaffung Stadt Wien, weiss
	Präsentationsbereich (Tisch oder Zeitschriftenständer		Beschaffung Stadt Wien*
	Multifunktionsgerät	**	Beschaffung Stadt Wien
	Hebelschere, Laminiergerät		Beschaffung Stadt Wien
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Bei Sanierungen und Erweiterungen können die Postfächer in Abstimmung mit Stadt Wien auch im Teamraum bzw. Pädagog*innenarbeitsraum untergebracht werden. Im Kopierraum wird mind. ein Wochenbedarf an Papier gelagert.		

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
ELEKTROANLAGE				
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Wechselschalter	E22	2	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	Nähe Arbeitsplatte
	EDV-Anschluß	EN1	**	
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	1	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN	Platzbedarf für optionales zweites Multifunktionsgerät planlich berücksichtigen			

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**	**20.4**
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung	
HLS ALLGEMEIN		
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**			**20.5**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Druckerraum** (im Bereich der Cluster)			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)			europäische Holzart
	Belag PVC-frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene (optional, wenn Fenster)			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			K HPL - beschichtet
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Glasausschnitt			Sicherheitsglas (ESG/VSG)
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Unterschränke, Breite ca. 80 cm, Tiefe ca. 60 cm, für Papier			Beschaffung Stadt Wien* (Lage Drucker auf Unterschrank)
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Verwaltungsbereiche**			**20.5**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Drucker		1	Beschaffung Stadt Wien
	EDV-Anschluß	EN2	1	für Drucker
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.1**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ZENTRALE / DEZENTRALE AUFWÄRMKÜCHE** Aufwärmen von Kühlkost, Tiefkühlkost; externe Anlieferung durch Catering-Firma; zentrale Küche mit Ausgabe			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			R10, mit Bodengully bzw. R11/4, wenn bei Sanierungen kein Bodengully möglich ist
Wand	Wandoberfläche			Dispersion (Bereich Anlieferung)
	Keramisch			raumhoch
	Anfahrschutz			bis H= 100 cm über FFOK
Decke	Metalldecke			geschlossen bis zur Wand
Tür	Edelstahlzarge			
	Anfahrschutz (Zarge)			optional bei Sanierung im Bestand; bis H= 100 cm über FFOK
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Schlagleiste mit autom. Türöffner			nach Erfordernis (keine mechan. Türschließer)
	Türe zum Speiseraum			90/200cm mit Sichtschlitz
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
	Insektenschutzgitter			
Durchreiche (nur bei zentraler Aufwärmküche)	Rollbalken			über Ausgabebereich (elektrisch)
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**		**25.1**
	Arbeitsschränke		mit Ladenstock
	Arbeitstische		Tiefe=70cm
	Wärmeöfenuntergestell		Höhe=60cm, Tiefe=80cm, Breite nach Erfordernis
	Hängeschränke		über den Arbeitstisch/Schrank
	Spültisch		
Bereich Geschirrspüler	Zulauftisch		mit Pendelbrause und Korbführung
	Ablauftisch		mit Korbführung; sperrbar
	Arbeitstisch		
E-Geräte	Durchschubgeschirrspülmaschine mit Wasserenthärtung		mit integr. Dosiergerät für Reiniger und Klarspülmittel, 400V
Elektrogeräte	Wärmeöfen (Ragus)		Beistellung von Cateringfirma
	Tellerspender		unbeheizt
	Kochplatte		
	Kühlschrank		GN2/1
	Servierwagen		
	Abfallrolli		
	Abfalleimer mit Fußhebel		
	Wischtuchhalterungen für Edelstahlflächen		Beschaffung Stadt Wien
Möbeloberflächen	Edelstahl		Werkstoff: 1.4301

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

Die Einrichtung mit sämtlichen Installationen ist mit der Stadt Wien - Bau- und Gebäudemanagement abzustimmen. Bei Sanierungen erfolgt die Planung durch die Stadt Wien - Bau- und Gebäudemanagement. Hinweis: bei der Anordnung Brandmelder und Wärmeöfen ist ein entsprechender Sicherheitsabstand zu beachten (planungsabhängig). Löschdecke und Fettbrandlöscher nach Erfordernis.

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Serienschalter	E21	1	Fenster- und gangseitig H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Doppel-Schukosteckdose	E34	**	H=110cm
	Schukosteckdose	E36	1	für Kochplatte, H=110cm
	Geräteanschlussdose	E37	**	für Ragus, H=80cm
	Geräteanschlussdose	E37	**	für Geschirrspüler, H=40cm

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.1**
	Jalousietaster	E27	1	für Rollbalken (nur bei zentraler Küche mit Ausgabe)
	Jalousietaster	E27	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
	Netzwerkanschlussdose	N1	1	für optionales Telefon
ELEKTRO ALLGEMEIN	Die Geräteanschluß- bzw. Schukosteckdosen und die Anzahl der Ragus-Öfen ist abhängig von der Schüler*innenanzahl.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Handwaschbecken	Handwaschbecken (Edelstahl)		1	mit Kniebetätigung und Armatur
	Eckventile	S51	2	
	Fertigablauf mit Überlauf	S33	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Universal-Präparatspender	S71	1	1xSeife, über Waschtisch
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
Zulauftisch	Pendelbrause-Armatur		1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
Spültisch	SP-Einloch-Einhandmischer	S46	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
Bodenablauf	Bodenablauf	S1	1	
	Bodenablauf Dichtflansch	S2	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
	Abluft			über Ragus-Öfen
	Dunstabzugshaube	E75		für Geschirrspüler
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.2**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SPEISESAAL**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	Mindestmaß, größere Breite planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Feinsteinzeug			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch			Bereich der Wasser-entnahmestellen
	Keramisch			im Bereich der Buffet
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			Profilzylinder
	Sperre			
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**		**25.2**
	Anrichte		nur bei Mitbenützung vom Kindergarten erforderlich; KKG H=50; KG H=60cm
	Magnettafel weiß (ca. 200/200)		weiss
	Warm-/Kaltbuffet		Menge nach Erfordnis, planungsabhängig; KG:60cm VS: 75cm, MS: 90cm
	mobiler Tellerstapler		VS: 75cm, MS: 90cm
	mobiler Besteckwagen		
	mobiler Abräumwagen		
	Thermoportwagen		wenn der Speisesaal nicht angrenzend an der Küche ist
Hobbyküche	Hobbyküche inkl. Hängeschränke	3lfm	nur wenn keine Lehrküche am Standort vorhanden ist, Arbeitshöhe 75 cm
	Sessel		Beschaffung Stadt Wien
	Tisch		Beschaffung Stadt Wien
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Richtwert: Essen in 4 Tranchen (entsprechende Anzahl an Tischen, Sessel und mobiler Einrichtung berücksichtigen), andere Anzahl Tranchen nur in Abstimmung mit Stadt Wien In Abstimmung mit Stadt Wien kann die Hobbyküche projektabhängig auch an anderer Stelle im Gebäude untergebracht werden.		

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
ELEKTROANLAGE				
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H=30cm
Bereich Wand	Schukosteckdosen	E32	**	H=30cm
	Schukosteckdose	E32	**	für Buffet und Thermoport
	EDV-Anschluß	N1	1	Lehrerarbeitsplatz-Situierung in Absprache mit Stadt Wien
	Schlüsselschalter (Halbzylinder)	E28	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
	Not-Aus-Taster mit Schlüsselschalter		1	für Hobbyküche (ohne Kühlschrank)
Hobbyküche (falls erforderlich)	Geräteanschlußdose	E37	1	für E-Herd (400 V)
	Schukosteckdosen	E32	**	H=100cm
	indirekte Beleuchtung		1	unter dem Hängeschrank
	Schukosteckdose	E32	**	für E-Geräte
Elektrogeräte	Kühlschrank	E71	1	
	Einbaukochmulde 4-fach mit Ceranfeld	E61	1	Ceran
	Backrohr	E62	1	
	Dunstabzugshaube	E75	1	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.2**
	Geschirrspüler	E73	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Für das Warmbuffet sind entweder Wandsteckdosen oder Fußbodensteckdosen (IP 65) auszuführen - planungsabhängig.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Hobbyküche	Einfachspüle mit Abtropftasse	S31	1	
	SP-Einloch-Einhandmischer	S47	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Fertigablauf	S32	1	
Reihenwaschanlage	Reihenwaschanlage	S22	**	Menge abhängig von Kinder-anzahl, mit Siebventil (verschraubt, inkl. Füll-standrohr) mit Komplett-befestigung OK für KKG = 55cm, OK für KDG = 58cm, OK für VS/MS = 75cm
	SP-Wand-Einhandmischer	S50	**	Höhe = 20 cm über OK-WT
	Fertigablauf	S32	**	
	Seifenspender	S70	**	2 Stk. je 3 Armaturen (Lage zwischen den Armaturen)
	Faltpapierhandtuchspender	S75	**	ca. 25-30 cm über OK Reihenwaschanlage
	Papierkorb		**	einer unterhalb jedes Papierhandtuchspenders, ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
Barrierefreier-Waschtisch	Barrierefreier-Waschtisch	S88	1	OK = 80cm
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Seifenspender	S70	1	Situierung über Waschtisch
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	
	Spiegel		1	ca. 40x100cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien *
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Richtwert: ca. eine Reihenwaschanlage mit 3 Armaturen pro 50 Kinder optionale Verortung der Reihenwaschanlagen vor dem Speiseraum			

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**	**25.2**
	(planungsabhängig) in Abstimmung mit Stadt Wien. Wenn das Marktamt einen Waschtisch für das Küchenpersonal fordert, dann ist der barrierefreie Waschtisch mit einer berührunglosen Armatur und einem zusätzlichen Desinfektionsmittelspender (bei Kindergärten: Höhe in Abstimmung mit MA11 und Marktamt) auszustatten.	
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**	**25.3**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ANLIEFERUNG UND ABHOLUNG**	

PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	100	
	Anlieferung baulich von Abholung getrennt			

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		mit Bodengully (Bereich Abholung)
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Keramisch		bis Zargenoberkante
	Anfahrschutz		bis H= 100 cm über FFOK
Decke	Deckenoberfläche		Dispersion, abgehängte Decke nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge		
	Anfahrschutz (Zarge undTürblatt)		bis H= 100 cm über FFOK
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türfeststeller		
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Standregale aus Edelstahl	**	im Bereich Anlieferung

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm

ELEKTRO ALLGEMEIN	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.3**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Bodenablauf	Bodenablauf	S1	1	Bereich Abholung
	Bodenablauf Dichtflansch	S2	1	Bereich Abholung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**	**25.4**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**FETTABSCHEIDER** vorzugsweise als Unterfluranlage soweit möglich, Situierung nächst Aussenwand, innenliegend Flächenbedarf bei Situierung im Gebäude ca. 10 m² Lage beachten (Aufstellort Abpumpwagen, Schlauchlänge)	

PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Estrich versiegelt		
	Ölfanggrube		nach Erfordernis
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
Decke			
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG			**Anmerkung**

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E25	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E40	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdosen	E40	2	

ELEKTRO ALLGEMEIN

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.4**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Fettabscheider	Fettabscheider			
HEIZUNG	Fußbodenheizung			planungsabhängig
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Abstimmung mit Wien Kanal			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.5**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SPEIS** im Verband zur Anlieferung			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Keramisch			mind. bis Zargenoberkante
Decke	Metalldecke			geschlossen bis zur Wand
Tür	Edelstahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Standregal aus Edelstahl		**	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	E1	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.5**
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.6**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**KÜHLRAUM**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK Kühlzellenpaneel)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	nach Erfordernis
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Kühlzellenpaneelboden		1	Unterlüftung, Paneel in Absenkung, ebenerdiger Zugang (ohne Schwelle)
Wand	Kühlzellenpaneele			Wandpaneel auf Rohdecke befestigt, Hinterlüftung berücksichtigen
Decke	Kühlzellenpaneele			
Kühlzelle	Kühlzellenpaneele			
Tür	Kühlzellentüre Edelstahl			beidseitig öffenbar
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Edelstahlregale			optimale Ausnutzung der vorhandenen Stellfläche
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Kühlzellenbeleuchtung			planungsabhängig
Bereich Türe	Ausschalter oder Bewegungsmelder in Zelle			planungsabhängig
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG	Kondensatablauf		**	
HEIZUNG				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.6**
LÜFTUNG				
KÄLTE	Kühlzellenaggregat			über Dach oder in einem eigenen Raum (dann Freonabsaugung notwendig)
HLS ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.7**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**LAGERRAUM für Küchenmaterial** Verbindungstüre(n) in Abhängigkeit zu den Erfordernissen des Küchenbetriebs (üblicherweise zu Aufwärmküche und Gang)			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
	Sockelleiste			
	Schutzanstrich			hochglänzend bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nach Vereinbarung, vorwiegend bei Sanierung
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Standregale aus Edelstahl		**	
	Haken			für Schutzkleidung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Anbauleuchte	E2	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.7**
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.8**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ALLGEMEINE SPEIS** als Verband zur Küche			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
	Feinsteinzeug			
	Sockelleiste			
Wand	Keramisch			bis Zargenoberkante
	Schutzanstrich abwaschbar			ab Zargenoberkante
Decke	Metalldecke			geschlossen bis zur Wand
Tür	Edelstahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Standregale aus Edelstahl		**	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	E1	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Küchenbereiche**			**25.8**
HEIZUNG				
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			planungsabhängig
HLS ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**		**30.1**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WC Schüler*innen / Fremdbenutzung Damen und Herren** Anzahl WCs gemäß Raum- und Funktionsprogramm wenn Veranstaltung zugeordnet: Veranstaltungsstättengesetz beachten		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
	Türbreite WC-Zellen (nach außen aufgehend)	cm 80	Mindestbreite, bei Sanierungen Anpassung an Bestand (planungsabhängig)
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		R 10, mit Bodengully (ausgenommen Einzel-WCs)
Wand	Keramisch		bis mind. Zargenoberkante, Raumhoch bei Garten-WC und Jugendzentrum
Decke	Metalldecke		geschlossen
Tür zum Gang	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	WC-Sperre		nur bei Einzel-WCs
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Glaslichte (ausgenommen Einzel-WCs sowie WC-Gruppen einer Veranstaltungsstätte)		Sicherheitsglas (ESG): alternativ Fixverglasung neben Türe; Sichtverbindung zu Waschbeckenbereich und Vorbereich WC-Zellen, keine Einsicht auf Urinale (Lage berücksichtigen!)
	Türschließer		mechanisch, ohne Offenstellung
Aussentür (nur bei Garten-WC)	Türblatt		Holz-Alu oder Alu, gedämmt oder ungedämmt
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	WC-Sperre		nur bei Einzel-WCs
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türschließer		mechanisch, ohne Offenstellung, mit Öffnungsbegrenzer

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**		**30.1**
WC-Zellen, Tür	Trennwand		H=205cm, Bodenfreiheit=10cm
	Trennwand-Stützen		Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder		
	Drücker		
	WC-Sperre		
	Türpuffer		
	Oberfläche		Kunststoff, Kanten eingefaßt (bevorzugt in Leichtmetall)
	Kleiderhaken		pro Zelle ST 1,00, nur bei Nutzung durch Erwachsene H = 170cm
bei Schüler und Herren	Urinal-Trennwand		wie Trennwand, zwischen Urinalen und bei angrenzenden Waschtisch
Fenster	Holz-Alu oder Alu		planungsabhängig
	Sichtschutz		
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	bei Garten-WC Putzmittelkästchen (sperrbar, ca. 70x50x30 cm)		

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	E1	**	
Bereich Gangtüre	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	FR-Schukosteckdose	E40	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**			**30.1**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	**	OK = 75cm; bei ausschliesslicher Nutzung von Erwachsene bzw. Musikschule: OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16	**	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	**	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	**	
	Eckventile	S51	**	
	Waschtischsifon	S17	**	mit Siebventil
	Seifenspender	S70	**	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	**	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	**	ca. 25-30 cm über OK WT
	Spiegel		**	ca. 40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		**	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
Wasseranschluss	Auslaufventil	S40	1	ausgenommen bei Einzel-WCs; H = ca. 45 cm, sperrbar mit Steckschlüssel, Schlauchanschluss 3/4"
Bodenablauf	Bodenablauf	S1	1	ausgenommen bei Einzel-WCs
	Bodenablauf Dichtflansch	S2	1	
WC	Wandtiefspülklosett	S3 S9	**	mit Montageelement OK-Keramik = 40cm Sitzhöhe = 42cm
	Schallschutz-Set	S6	**	für WC-Schale und Schrauben
	Klosettsitz	S10	**	passend zu S3
	Betätigungsplatte	S8	**	
	WC-Rollenpapierhalter	S58A	**	Höhe = 70 cm
bei Schülerinnen und Damen	Hygieneabfallbehälter (Wandmontage)		**	ca. 3 l, mit Deckel, Beschaffung bei Bedarf Stadt Wien, keine Wandmontage
Urinal	Wasserloses Urinal	S78 C-D	1*	Höhe Vorderkante = 50/57cm für VS/MS, für Erwachsene 65cm
bei Schüler und Herren	Urinal-Montageelement	S84	1*	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**	**30.1**
HLS ALLGEMEIN	Garten-WC: Die komplette Anlage ist leicht entleerbar zu installieren. WC-Bürste und Halterung (keine Wandmontage) werden von Stadt Wien beigestellt	
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**			**30.2**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WC PÄDAGOG*INNEN (WC PERSONAL)**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Gang	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
Wand	Keramisch			bis mind. Zargenoberkante
	Kleiderhaken			2 Stück (H= 170 cm)
Decke	Metalldecke			geschlossen
Gangtür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	WC-Sperre			
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			planungsabhängig
	Sichtschutz			
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Sofern ein Vorraum vorgesehen ist, gelten die Anforderderungen an WC-Zellen bzw. Trennwände und Ausstattung sinngemäß zu den WCs Schüler*innen (Höhen aber immer für Erwachsene)			
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	E1	**	
Bereich Gangtüre	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	FR-Schukosteckdose	E40	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**			**30.2**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16	1	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Elektronische WT-Armatur	S56	1	berührungslos, sofern erforderlich statt WT-Einloch-Einhandmischer (z.B. für Küchenpersonal)
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	mit Siebventil
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Universal–Präparatspender	S71	1	1xDesinfektion, sofern erforderlich (z.B. bei Küchenpersonal)
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Spiegel 6mm		1	ca. 40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien *
WC	Wandtiefspülklosett	S3 S9	1	mit Montageelement OK-Keramik = 40cm Sitzhöhe = 42cm
	Schallschutz-Set	S6	1	für WC-Schale und Schrauben
	Klosettsitz	S10	1	passend zu S3
	Betätigungsplatte	S8	1	
	WC-Rollenpapierhalter	S58A	1	Höhe = 70 cm
	Hygieneabfallbehälter (Wandmontage)		1	ca. 3 l, mit Deckel, Beschaffung bei Bedarf Stadt Wien, keine Wandmontage
Urinal	Wasserloses Urinal	S78 C-D	1*	Höhe Vorderkante = 65cm
nur bei WC-Gruppen nach besonderer Vereinbarung	Urinal-Montageelement	S84	1*	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	WC-Bürste inkl Halterung (keine Wandmontage) werden von Stadt Wien beigestellt			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**	**30.2**
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**	**30.3**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WC BARRIEREFREI** (zugleich zweites Pädagog*innen-WC) **Ausführung nach ÖNORMEN B 1600 ff.** bei Garten-WCs: von außen begehbar	

PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		
Wand	Keramisch		bis mind. Zargenoberkante, Raumhoch bei Garten-WC und Jugendzentrum
	Kleiderhaken	2Stk	H=120 und 170 cm
Decke	Metalldecke		geschlossen
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre/Doppelschlosskasten		Profilzylinder, als Doppelschlosskasten (zusätzlich für Eurokey)
	WC-Sperre		
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Aussentür (nur bei Garten-WC)	Türblatt		Holz-Alu oder Alu, gedämmt oder ungedämmt
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre/ Doppelschlosskasten		Profilzylinder, als Doppelschlosskasten (zusätzlich für Eurokey)
	WC-Sperre		nur bei Einzel-WCs

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	
	bei Garten-WC Putzmittelkästchen (sperrbar, ca. 70x50x30 cm)

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H=85cm
	Quittiertaster	E23	1	H=150cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**			**30.3**
Bereich WC	Alarmanzeige barrierefreies WC	E50	1	aussen
	230V-Anschluss		1	für Elektronikschalter mit Elektromagnethalter
	Zugtaster	E24	1	rot, H=85cm
ELEKTRO ALLGEMEIN	Optische und akustische Alarmmeldung außerhalb des WC sowie an einer ständig besetzten Stelle (Direktion, Schulwart*in, FM-Manager*in). Alarmrückstelltaster im WC.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Barrierefreier-Waschtisch	Barrierefreier-Waschtisch	S88	1	OK = 80cm
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Seifenspender	S70	1	Situierung über Waschtisch
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	
	Spiegel		1	ca. 40x100cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien *
Barrierefreies-WC	Barrierefreies-WC	S85	1	Wandtiefspülklosett OK-Keramik = 45cm Sitzhöhe = 47cm
	Barrierefreies-WC-Zubehör	S87	1	
	Hygieneabfallbehälter (Wandmontage)		**	ca. 3 l, mit Deckel, Beschaffung bei Bedarf Stadt Wien, keine Wandmontage
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	Mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**			**30.4**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GARTEN-WC - WC barrierefrei für Mehrfachnutzung** für Fremdnutzung in mehrfachgenutzter Fläche: gegen Vandalismus sichere Ausführung			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite Gang	cm	90	
Anmerkungen	Im Gebäude von aussen begehbar. Jeweils getrennter Zugang. Für barrierefreies WC in mehrfach genutzten Flächen: gesamte Ausstattung in Qualität Edelstahl laut Ausstattungsbeschreibung der Stadt Wien für öffentliche WC-Anlagen. Einbring- bzw. Revisionsöffnungen für die Gesamtgröße des WC-Anlagen-Einschubmodells berücksichtigen.			
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Bodenbelag			entsprechend den Kriterien zu Rutschgefahr auf Bodenbelägen (z.B. GUV-R Regeln, Bestimmungen der AStV. § 6)
Wand	Wandpaneele Edelstahl			raumhoch
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Aussentür	Türblatt Edelstahl			Metalltüre, gedämmt oder ungedämmt
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	WC-Sperre			
	Türstopper			keine Bodenmontage
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Bauausführung laut Ausstattungsbeschreibung der Stadt Wien für öffentliche WC-Anlagen. Einbring- bzw. Revisionsöffnungen für die Gesamtgröße des WC-Anlagen-Einschubmodells berücksichtigen.			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchte		**	vandalensichere Ausführung
Bereich Türe	Ausschalter		**	
	Quittiertaster	E23	**	H=150cm
	Alarmierungsanzeige		**	
	Schukosteckdose		**	sperrbar; vandalensicher
Bereich Wand	Notrufttaster		**	
Bereich WC	230V-Anschluss		**	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**			**30.4**
ELEKTRO ALLGEMEIN	Elektroausstattung laut Ausstattungsbeschreibung der MA 48 für öffentliche WC-Anlagen			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Barrierefreier-Waschtisch	Barrierefreier-Waschtisch (Edelstahl)		1	
	Thermischer Verbrühschutz		1	
	Seifenspender (Edelstahl)		1	
	Tropftasse		1	
	Lufthändetrockner		1	
	Spiegel		1	
	Papierkorb		1	Wandmontage
Barrierefreies-WC	Barrierefreies-WC (Edelstahl)		1	
	Barrierefreies-WC-Zubehör		1	
	WC-Papierrollenhalter (Edelstahl)		1	
Bodenablauf	Bodenablauf		1	
	Bodenablauf Dichtflansch		1	
HEIZUNG				
LÜFTUNG	Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Die komplette Anlage ist leicht entleerbar zu installieren. Die Eckventile sind mit Entleerungsschrauben zu installieren. Sanitärausstattung in Qualität Edelstahl laut Ausstattungsbeschreibung der			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**		**30.5**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WICKELRAUM + DUSCHE + WC** (Barrierefreiheit beachten, Ausführung nach ÖNORMEN B 1600 ff.)		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 100	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		Barfußbereich, R10/B, bei Dusche
Wand	Keramisch		mind. bis Zargenoberkante
	Wandoberfläche		Dispersion
Decke	Metalldecke		geschlossen
	Deckenkreuz aus Stahl, elektrisch angetrieben (für 4 Schaukelelemente)		für Hebelifter etc., inkl. Hebelifter und der erforderlichen Anschlüsse; von der Decke absenkbar; auf Rohdecke verankert
	Schienensystem		bei basalen Klassen für Hebelifter etc., inkl. Hebelifter und der erforderlichen Anschlüsse - nur bei Basalen Klassen am Standort erforderlich
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre, Wechselschloss		Profilzylinder
	WC-Sperre		
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Hochschrank	2lfm	mit offenen und geschlossenen Bereichen
	höhenverstellbarer Wickeltisch	1Stk	Beschaffung Stadt Wien
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Ausführung elektrischer Hebelifter auf einem eigenen 2-Schienen-System über die Rohdecke fixiert, sodass eine Längsverstellung des Lifters möglich ist. Alle Bereiche im Raum müssen mit dem Hebelifter erreichbar sein.		

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**			**30.5**
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Quittiertaster	E23	1	H=170cm
	Schukosteckdose	E32	1	
Bereich Wand	Herd- und Geräteanschlussdose	E37	**	Waschmaschine und Trockner
	Zugtaster	E24	1	H=85cm
	Alarmanzeige barrierefreies WC	E50	1	aussen
	Anschluß Steckbeckenspüler		**	230V/400V, Modellabhängig
	Schukosteckdose	E32	**	
	FR-Schukosteckdose	E40	**	für Waschmaschine
	FR-Schukosteckdose	E40	**	für Wäschetrockner
Elektrogeräte	Waschmaschine	E77	**	Beschaffung Stadt Wien
	Kondensattrockner	E78	**	Beschaffung Stadt Wien
ELEKTRO ALLGEMEIN	Optische Meldung bzw. Quittierung vorort bei mehreren Wickelräumen am Standort ist in Abstimmung mit Stadt Wien ggf. eine Reduktion der Anzahl an Waschmaschinen und Trocknern möglich (die Anschlüsse sind aber immer vorzurichten)			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Barrierefreier-Waschtisch	Barrierefreier-Waschtisch	S88	1	OK = 80cm
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Seifenspender	S70	1	Situierung über Waschtisch
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	
	Spiegel		1	ca. 40x100cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien *
Barierrefreies-WC	Barierrefreies-WC	S85	1	Wandtiefspülklosett OK-Keramik = 45cm Sitzhöhe = 47cm
	Barierrefreies-WC-Zubehör	S87	1	
	Hygieneabfallbehälter (Wandmontage)		**	ca. 3 l, mit Deckel, Beschaffung bei Bedarf Stadt Wien, keine Wandmontage

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sanitärbereiche**			**30.5**
Barrierefreie-Dusche	Barrierefreie-Dusche	S96	1	Klappsitz; Sitzhöhe= 47 cm
	Handtuchknöpfe		3	verchromt
	Stützklappgriff mit Spritzschutz	S97		für pädagogisches Personal
	Montageelement	S100		für Klappsitz
Bereich Wickeltisch	Pflegetuchspender		1	Wandmontage nachfüllbar
	Einmalhandschuhspender	S201	1	Wandmontage nachfüllbar
	Steckbeckenspüler		1	nur, wenn Basale Klassen dem Raum zugeordnet sind, in Schrankverbau integriert
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Es muss ein barierrefreier Zugang (Zufahrt) bis in die Dusche möglich sein.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Schulwart*in- / FM-Bereiche**			**35.1**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SCHULWART*INNEN / DIENSTWOHNUNG** - Mindestens 2 Zimmer, Wohnküche, Bad, WC, Abstellraum, Vorraum			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)			europäische Holzart
	Belag PVC-frei			
	Feinsteinzeug			R 10, im Eingangs- und Nassbereich
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Keramisch			OK: mind. Zargenhöhe; im Nassbereich und im WC; Fliesenschild Küchenzeile
Decke	Gipskarton			Dispersion, Revisions-öffnungen nach Erfordernis
	Rohdecke gespachtelt und gemalt			bei Mindestraumhöhe
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Eingangstür	Sicherheitstüre			in Brandschutz-Qualifikation
	Stahlzarge			in Brandschutz-Qualifikation
	Objektband			
	Spion			
	Drücker			
	Knauf			Wohnungstüre außen
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Wohnungseingangstür mit Profilzylinder
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Innentüren	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Sperre			Türen mit Buntbartschlüssel, WC und Bad mit Drehknopf innen
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Schulwart*in- / FM-Bereiche**		**35.1**
Sonnenschutz außenliegend	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
Bereich Küche	Küchenzeile mit Türen und Ladenauszügen	4-5lfm	Beschaffung Stadt Wien (inkl. Geräte)
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
ELEKTROAUSSTATTUNG				
Bereich Decke	Lichtauslass		**	je Raum mind. 1 Stk
Bereich Türe	Wechselschalter	E22	**	H=100 cm
	Schukosteckdose	E32	**	H=30cm, je unter Lichtschalter
Eingangstür/Vorraum	Gegensprechanlage mit Klingel		1	beim Schuleingang
	Klingel/Gong	E54	1	Innenbereich
	Stör- und Bedientableau	E53	**	optisch und akustisch
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	H=30cm, zusätzlich je Raum
	EDV-Anschluß	EN1	**	im Vorraum, Zimmer und Wohnzimmer
Bereich Küchenzeile	Geräteanschlußdose	E37	1	E-Herd (400V)
	Doppel-Schukosteckdose	E34	**	H=100cm, Arbeits-bereich, Abstimmung mit Stadt Wien
	Lichtauslaß für indirekte Beleuchtung		1	unter den Hängeschränken, sowie im Bereich der Spüle
	Schukosteckdose	E31	1	für Kühlschrank
	Schukosteckdose	E31	1	für Geschirrspüler
	Schukosteckdose	E31	1	für Mikrowelle hinter offenem Hängeschrank
	Schukosteckdose	E31	1	für Dunstabzug
	Lichtschalter		1	für Lichtleiste, Bereich UK Oberschränke
Elektrogeräte	Einbaukochmulde 4-fach mit Ceranfeld	E61	1	Beschaffung Stadt Wien 4-fach mit Ceranfeld
	Einbaubackrohr	E63	1	Beschaffung Stadt Wien
	Kühlschrank	E79	1	Beschaffung Stadt Wien Nutzinhalt: 180-200l
	Geschirrspüler	E73	1	Beschaffung Stadt Wien

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Schulwart*in- / FM-Bereiche**			**35.1**
	Mikrowelle	E76	1	Beschaffung Stadt Wien Standgerät, mind. 750 Watt im offenen Hängeschrank inkludiert
	Dunstabzugshaube	E75	1	Beschaffung Stadt Wien
Bereich Badezimmer	Schukosteckdose	E40	1	im Bereich Waschtisch
	Schukosteckdose	E40	1	für Waschmaschine; unterhalb vom Waschtisch
	Spiegellampe	E14	1	
Sonnenschutz	Jalousietaster	E27	1	je Raum, für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN	Für Internettelephonie/Kabelfernsehen ist eine entsprechende Leerverrohrung bis zum Telekon-Hauptanschlußkasten, sowie die adäquate Verkabelung innerhalb der Wohnung herzustellen.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	Bad,OK = 85cm
	Waschtisch	S14	1	WC, OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S38	1	Bad
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	WC
	Eckventile	S51	3	
	Eckventil mit Geräteanschluss	S52	1	Bad
	Waschtischsifon	S17	2	
	Waschgeräte-Einbausifon	S57	1	H = ca. 60 cm; mit Geruchsabdeckung
Brause	Einbaubrausewanne	S25	1	
	Wannenfußmontageset	S26	1	
	Brausewannensifon	S27	1	
	Brause-Wandbatterie	S54	1	
	Brausegarnitur	S45	1	
	Brausewannen-Schiebetür	S28	1	optional (Einfachtür Glas)
	Handtuchknöpfe		2	verchromt
WC	Wandtiefspülklosett	S3 S9	1	mit Montageelement OK-Keramik = 40cm Sitzhöhe = 42cm
	Schallschutz-Set	S6	1	für WC-Schale und Schrauben
	Klosettsitz	S10	1	passend zu S3
	Betätigungsplatte	S8	1	
	Toilettenpapierhalter		1	
Küchenzeile	Einfachspüle mit Abtropftasse	S30	1	Beschaffung Stadt Wien
	SP-Einloch-Einhandmischer	S48	1	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Schulwart*in- / FM-Bereiche**			**35.1**
	Fertigablauf	S34	1	Beschaffung Stadt Wien
	Eckventil	S51	1	
	Eckventil mit Geräteanschluss	S52	1	mit Geräteanschluß
Abstellraum (optional)	Waschgeräte-Einbausifon	S57	1	H = ca. 60 cm; mit Geruchsabdeckung
	Eckventil mit Geräteanschluss	S52	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			für die Nassräume
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**		**40.1**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ABSTELLRAUM Vorschule / VS / I-VS / MS / I-MS / SoPäd / Kreativbereich / Therapiebereich**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett (Neubau)		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Stabparkett (Sanierung)		europäische Holzart
	Belag PVC-frei		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		planungsabhängig
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend			planungsabhängig
	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG		Stück	**Anmerkung**
	Regale (mind. 1,5lfm pro Bildungsraum)		Beschaffung Stadt Wien*, H=200cm; T=50cm
	Schränke (mind. 1,5lfm pro Bildungsraum)		Beschaffung Stadt Wien*, H=200cm; T=60cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.1**
Abstellraum Therapiebereich	Wandschutz			gegen Wandschäden durch Rollstühle ua.
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**	**40.2**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**PUTZRAUM (Raum für Reinigungsgeräte)**	

PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		R 10, mit Bodengully bzw. R 11, wenn bei Sanierungen kein Bodengully möglich ist
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Keramisch		Bereich Ausgußbecken
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG		Stück	**Anmerkung**
	Metallregale	2 lfm	Beschaffung Stadt Wien*, H=200cm

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	
	Der Platzbedarf für das Reinigungsgerät (Parken, Befüllen, Entleeren) ist nachzuweisen. Wenn zwei Putzräume zusammengefasst werden, sind 4 lfm Metallregale vorzusehen.

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.2**
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Ausgussbecken	Ausgussbecken	S20C	1	OK-Höhe = 50cm; mit Rost
	MZ-Montageelement	S24		bei Bedarf
	Auslaufventile	S40	2	mit Metallgriffen, starr
	Fertigablauf	S32	1	
Geräteanschluss	Auslaufventil	S40	1	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
Bodenablauf	Bodenablauf	S1	1	
	Bodenablauf Dichtflansch	S2	1	
HEIZUNG	Fussbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**		**40.3**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**FM- / SCHULWART*INNEN- / KÜCHENPERSONAL-SOZIALRAUM INKL KÜCHE**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Der FM-/Schulwart*In-Sozialraum kann projektabhängig nach Vereinbarung auch mit dem FM- Center / Schulwart*In-Dienstraum und/oder der FM- / Schulwart*In- Garderobe zusammengelegt werden			
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Keramisch			Bereich der Wasserentnahmestellen
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
Bereich Küche	Küchenzeile mit Türen und Ladenauszügen		4-5lfm	Beschaffung Stadt Wien (inkl. Geräte)

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**		**40.3**
	Hängeschrank		über der Kleinküche und dem Unterschrank
	Unterschrank (B = ca. 60cm)		neben der Kleinküche
	Garderobewand		mit 4 Haken
	Magnettafel weiß, B=200cm H=150cm		Beschaffung Stadt Wien*
	Tisch		Beschaffung Stadt Wien
	Sessel		Beschaffung Stadt Wien
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	zusätzliche Einrichtung nach Erfordernis laut Eigenbedarf FM Löschdecke und Fettbrandlöscher nach Erfordernis (bei Kochplatten und/oder Backrohr)		

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Kleinküche	Schukosteckdose	E32	1	für Kochplatte
	Schukosteckdose	E32	1	für Kühlschrank
	Schukosteckdose	E32	1	für Geschirrspüler
	Doppel-Schukosteckdose	E34	1	H=100cm, über den Unterschrank
E-Geräte	Geschirrspüler		1	optional
	Mikrowelle	E76	1	
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	H= 100cm
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	1	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
Bereich Wand für FM / Schulwart*innen	Taster für Hausalarm		1	mit Beschriftung; H=100cm, falls nicht im Bedientableau integriert
	Netzwerkanschlussdose	N1	**	optional, nach Erfordernis
	Büroarbeitsplatz		*	in Abstimmung mit Stadt Wien, Anzahl Büros nach Bedarf FM (in diesem Fall ggf. zusätzliche Anschlüsse laut Bedarf FM)
	Stör- und Bedientableau	E53	**	optisch und akustisch
	Ausschalter	N10	1	für Pausensignal, gekennzeichnet 1/0, falls nicht im Bedientableau integriert
	Taster	E32	1	mit Beschriftung für Gongtest
ELEKTRO ALLGEMEIN	zusätzlich weitere Tableaus bzw. Bedienelemente nach Erfordernis, soweit nicht in Bedientableau integriert (vgl. Vorgaben im Raumbuch)			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.3**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Kleinküche	Kleinküche	S35	1	mit 2 Kochplatten, Kühl-schrank und Abwaschbecken
	SP-Einloch-Einhandmischer	S46	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventil	S51	1	
	Eckventil mit Geräteanschluss	S52	1	für Geschirrspüler
	Fertigablauf mit Überlauf	S33	1	
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN	Waschtisch bei Sozialraum Küchenpersonal gegebenfalls mit berührungsloser Armatur ausstatten (Abstimmung mit Marktamt).			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**	**40.4**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**FM- / SCHULWART*INNEN- / KÜCHENPERSONAL-GARDEROBE inkl. WC+ Dusche** Geschlechtertrennung nach Erfordernis	

PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Der FM-/Schulwart*In-Sozialraum kann projektabhängig nach Vereinbarung auch mit dem FM- Center / Schulwart*In-Dienstraum und/oder der FM- / Schulwart*In- Garderobe zusammengelegt werden			

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Feinsteinzeug		Bereich WC
	Feinsteinzeug		Barfußbereich R10/B, bei Dusche
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		im Garderobenbereich, hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Keramisch		im Nassbereich und im WC
	Keramisch		Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Metalldecke		im Nassbereich und im WC
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**		**40.4**
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Spinde		Beschaffung Stadt Wien*, Bereich Garderobe, Anzahl in Abstimmung mit Stadt Wien - Schulen (für Küchenpersonal 2 Spinde je Person)
	Tisch		Beschaffung Stadt Wien*, Bereich Garderobe
	Sessel		Beschaffung Stadt Wien*, Bereich Garderobe
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Die allfällige Geschlechtertrennung kann im Garderobebereich über Spinde erfolgen (keine Zwischenwand erforderlich), zusätzliche Einrichtung nach Erfordernis laut Eigenbedarf FM		

		Text-bst.	Stück	Anmerkung
ELEKTROAUSSTATTUNG				
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
	Leuchten höher Schutzart	E6	**	Bereich Dusche
	Spiegellampe	E14	1	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	**	
	Schukosteckdose	E31	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E40	1	in der Höhe der Ablageplatte
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	1	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN	zusätzliche Schalter und Steckdosen nach Bedarf (Geschlechtertrennung, Aufteilung in mehrere Räume)			

		Text-bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Seifenspender	S70	1	über Waschtisch, ca. 15-20 cm ü.OK WT
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	ca. 25-30 cm über OK WT

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.4**
	Spiegel 6mm		1	ca. 40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien*
Brause (anschließend an entsprechende Garderobe)	Duschkomplettkabine	S90	1	
	Brausewannensifon	S27	1	
	Handtuchknöpfe		2	verchromt
WC (anschließend an entsprechende Garderobe)	Wandtiefspülklosett	S3 S9	1	mit Montageelement OK-Keramik = 40cm Sitzhöhe = 42cm
	Schallschutz-Set	S6	1	für WC-Schale und Schrauben
	Klosettsitz	S10	1	passend zu S3
	Betätigungsplatte	S8	1	
	WC-Rollenpapierhalter	S58A	1	Höhe = 70 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	zusätzliche Ausstattung nach Bedarf (Geschlechtertrennung beachten)			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**	**40.5**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ALLGEMEINER ABSTELLRAUM, LAGER für Reinigungsmittel sowie Hygieneartikel**	

PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Estrich versiegelt		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
Decke	Deckenoberfläche		Dispersion
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG		**Anmerkung**
	Schrankelemente 2-türig	**	planungsabhängig; Beschaffung Stadt Wien*, Breite≤100cm, Tiefe 60cm, H=200cm
	Regale	**	Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm, H=200cm; Material planungsabhängig

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	
	Raum so konzipieren, dass sich möglichst viele Regale ausgehen (Zuschnitt beachten)

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Anbauleuchte	E2	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H=30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	2	im Lager für Reinigungsmittel

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.5**
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.6**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**RAUM FÜR GÄRTNER*IN / GEBÄUDEDIENSTE**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	optionale Innentüre
	Tor-Durchgangsbreite	cm	200	Lichte Torhöhe für allfälligen Schneepflug; 270 cm
	Wenn möglich Lage im Gebäude, jedenfalls von aussen begehbar.			
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Asphalt			
	Estrich versiegelt			optional
	Ölauffanggrube			bei Bedarf
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Außentor	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türfeststeller			
	Türblatt			
Innentür (optional)	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türblatt			
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Metallregale			Beschaffung Stadt Wien*, H=200cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Anzahl und Tiefe der Metallregale nach Erfordernis (laut Bedarf Schulwart*In)			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.6**
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchte höher Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Wechselschalter	E22	1	H=100cm, optional falls Innentüre vorgesehen wird
	Schukosteckdose	E32	4	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Ausgussbecken	Ausgussbecken	S20C	1	OK-Höhe = 50cm; mit Rost
	MZ-Montageelement	S24		bei Bedarf
	Auslaufventile	S40	2	mit Metallgriffen, starr
	Fertigablauf	S32	1	
HEIZUNG				
LÜFTUNG	Lüftung			statisch
HLS ALLGEMEIN	Wasseranschluß nach Erfordernis (entleerbar; mit entsprechendem Ablauf). Heizung mindestens frostfrei			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.7**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**RAUM FÜR SPIEL- UND SPORTGERÄTE** (von Freiflächen begehbar; Zugänglichkeiten für unterschiedliche Nutzergruppen beachten - Aufteilung projektabhängig möglich)			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	Mindestbreite
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Asphalt			
	Estrich versiegelt			optional
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Wandschutz			planungsabhängig
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			planungsabhängig
	Öffnungsbegrenzer			
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Metallregale			Beschaffung Stadt Wien*, ca.1 lfm je 5m² Raumgröße
	Wandhaken		1Stk	je 5m² Raumgröße
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchte höher Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.7**
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG				
LÜFTUNG				
HLS ALLGEMEIN	Heizung mindestens frostfrei			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.8**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MÖBELLAGER allgemein bzw. für Veranstaltungsstätte**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	120	2-flg., 120 cm (80+40 cm)
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Estrich versiegelt			optional
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür	Stahlzarge			
	Anfahrschutz (Zarge und Türblatt)			bis H= 100cm über FFOK
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Bodenabdeckplatten inkl.Mattenwagen			optional (im Fall einer Veranstaltungsstätte)
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Lagerfläche für die Reihenbestuhlung und mobile Bühne			
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Anbauleuchte	E2	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.8**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.10**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WASCHKÜCHE**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			1 R 10
Wand	Keramisch			bis mindestens Zargenoberkante
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
	Abgehängte Decke			planungsabhängig
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			planungsabhängig
	Öffnungsbegrenzer			
ALLGEMEINES HOCHBAU	Sockel Höhe ca. 45cm für Waschmaschine(n) und Wäschetrockner.			
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E25	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E40	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdosen	E40	2	für Waschmaschine
	Schukosteckdose	E40	1	für Wäschetrockner
E-Geräte	Waschmaschine	E77	2	Beschaffung Stadt Wien (nach Bedarf evtuell auch nur 1 Stk.)
	Wäschetrockner	E78	1	Beschaffung bei Bedarf Stadt Wien
ELEKTRO ALLGEMEIN	zusätzliche Ausstattung mit weiteren Anschlüssen und Geräten nach			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.10**
	Erfordernis in Abstimmung der Stadt Wien			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Ausgussbecken	Ausgussbecken	S20C	1	OK-Höhe = 50cm; mit Rost
	MZ-Montageelement	S24	1	bei Bedarf
	Auslaufventil	S40	2	mit Metallgriff und Strahlregler
	Fertigablauf	S32	1	
Geräteanschluss	Auslaufventil	S40	2	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
	Waschgeräte-Einbausifon	S57	2	
Bodenablauf	Bodenablauf	S1	1	
	Bodenablauf Dichtflansch	S2	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	Mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	zusätzliche Ausstattung mit weiteren Anschlüssen nach Erfordernis in Abstimmung der Stadt Wien			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.11**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ARCHIV für Direktion - Schule, Lager/Archiv für Musikschule**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	Musikschule: 2-flg., 120 cm (80+40 cm)
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Hochschrankelemente 2-türig			Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 50cm
	Regale			Beschaffung Stadt Wien*, Tiefe 60cm
Möbelsperre	Hochschrankelemente			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Raum so konzipieren, dass sich möglichst viele Schränke und Regale ausgehen (Zuschnitt beachten), Aufteilung ca. 50:50			
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Anbauleuchte	E2	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.11**
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Bei Musikschulen ist eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von mind. 40% auszuführen.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Breiche**			**40.12**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MÜLLRAUM (inkl. Schleuse)** bei Sanierungen und Erweiterungen kann projektabhängig nach Vereinbarung auch ein außen liegender Bereich herangezogen werden. Planung und Ausführung in Abstimmung mit Stadt Wien - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Aussentür-Durchgangsbreite	cm		gemäß Richtlinien der Stadt Wien (MA 48)
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Boden			lt. Richtlinien MA 48
	Bodenablauf			1
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Wandschutz			Riffelblech; bis Höhe Müllcontainer
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Aussentür 2-flügelig	Türblatt			Metall
	Objektband			
	Zargen Anfahrschutz			bis Höhe Müllcontainer
	Knauf			außen
	Drücker			innen
	Notausgangsverschluss			
	Sperre			Doppelzylinder
	Türstopper			
	Türschließer			mit 90° Arretierung
	Türfeststeller			
	Schlagleiste			innen
Innentür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			
Fenster planungsabhängig	Metall			
	Dreh-/Kippflügel			
	Öffnungsbegrenzer			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Anfahrschutz für Auslaufventil (Bügel).			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Breiche**			**40.12**
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Wechselschalter	E25	2	H=100cm
Bereich Wand	Schukosteckdose FR	E40	**	H= 30cm; für Konfiskatkühler
	Schukosteckdose FR	E40	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN	Elektroanschluss für Ventilator.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Bodenablauf	Bodenablauf	S1	1	
	Bodenablauf Dichtflansch	S2	1	
Wasseranschluss	Auslaufventil	S40	*	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
HEIZUNG				
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			mit Zeitplansteuerung über Dach
HLS ALLGEMEIN	inkl. Wasseranschluss (selbstentleerbar, mit Anfahrschutz) mit Bodenablauf, Ausstattung gemäß Richtlinie der Stadt Wien - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**		**40.13**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SAAL (ohne Musikschule)**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 4	Mindestraumhöhe hindernisfrei
	Tür-Durchgangsbreite mind.	cm 180	Gehflügel: 90cm
	Akustik		Nachhallzeiten (ÖNORM B 8115-3)
	Schallschutz	dB 43	Tür/ Wand zum Gang
		dB 55	Trennwand zwischen Klassen
	Bei Nutzung als Veranstaltungsstätte: Schall- und Brandschutz laut Auflagen Stadt Wien - MA 36 V - Technische Angelegenheiten des Veranstaltungswesens und laut Veranstaltungsstättengesetz. Einbringöffnungen für Möblierungen sind zu beachten.		
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett		Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Sockelleiste		Material wie Bodenbelag
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis mind. Zargenoberkante
	Befestigungsvorkehrungen		für Bühnendekorationen
	Haken	12Stk	für Dekorationen
Decke	Gipskarton mit Akustikeinlage		mit Streulochung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
	Vorhangschiene		im Bühnenbereich elektrisch bedienbar (Beispielhaftes Erzeugnis: Silent Gliss 5300)
	Stromschiene		für Bühnenbeleuchtung (E-Inst.; 3-phasig)
	Projektionsfläche		elektrische Leinwand für Beamer (wenn keine freie Wand verfügbar)
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Absenkdichtung		
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Schallschutz		mind. 43dB

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**		**40.13**
Fluchtwegstür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Paniktürverschluss		mit horizontaler Betätigungsstange
	Knauf		außen
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		intregriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		alternativ: Anschlagpunkte
	Schallschutz		mind. 38dB
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Alu - Lamellen		Raffstores

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	mobile Bühne	10Stk	Beschaffung Stadt Wien, Elementgröße 200cmx100cm
	Absturzsicherung für mobile Bühne		Beschaffung Stadt Wien
	Reihensessel		Beschaffung Stadt Wien
	Ablagetische		Beschaffung Stadt Wien
	Beamer		Beschaffung Stadt Wien, inklusive Deckenhalterung
	Projektionswand		nach Erfordernis, elektrisch gesteuert
	Hochschränke	6lfm	Beschaffung Stadt Wien

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	
	Reihenbestuhlung nach Vorgaben Veranstaltungsstättengesetz § 13: Sitze starr miteinander verbunden; ab 100 Sitzgelegenheiten auch blockweise

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchten		**	dimmbar; 3-Zonen
Bereich Türe	Ausschalter	E20	**	H=100cm
	Serienschalter	E21	**	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.13**
Bereich Decke	Bühnenbeleuchtung			falls Veranstaltungsstätte, Anzahl und Lage planungsabhängig
	Schukosteckdose	E32	1	für Beamer
	Anschluß für Beamer		1	einschl. Deckenhalterung
	Anschluß Projektionswand		1	nach Erfordernis
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	
	Schukosteckdose	E32	1	für Projektor
	Schlüsselschalter	E28	2	für Sonnenschutz- 2 getrennte Schaltkreise
	Schlüsselschalter	E28	**	für Bühnenvorhang, Projektionsbereich berücksichtigen
	CEE Einbausteckdose	E39	**	400V/16A (für Ton)
	CEE Einbausteckdose	E39	**	400V/32A (für Licht)
	Leerverrohrung			Beamer - Audiozentrale, Deckel mit HDMI-Auslass
Audio	Ausschalter	E20	1	für Stromschiene
	Universalzuspielgerät		**	
	Lautsprecher		**	
	EDV-Anschluß	EN1	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN	Die Verkabelung des Beamers und der Projektionswand ist bis zur Audiozentrale (planungsabhängig; z.B. Audionische oder versperrbarer Kasten) vorzusehen. Elektrische Projektionswand ist erforderlich, wenn die Projektionsfläche baulich nicht hergestellt werden kann. Die Situierung der Komponenten ist planungsabhängig.			
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Steuerung der Raumluftkonditionierung (Heizung, Lüftung etc.) in Kombination mit den Fenstern.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.14**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SAAL (mit Musikschule)**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	4	Mindestraumhöhe hindernisfrei
	Tür-Durchgangsbreite mind.	cm	180	Gehflügel: 90cm
	Akustik			Nachhallzeiten (ÖNORM B 8115-3 - Musikaufführung)
	Schallschutz	dB	43	Tür/ Wand zum Gang
		dB	55	Trennwand zwischen Klassen
	Bei Nutzung als Veranstaltungsstätte: Schall- und Brandschutz laut Auflagen Stadt Wien - MA 36 V - Technische Angelegenheiten des Veranstaltungswesens und laut Veranstaltungsstättengesetz. Einbringöffnungen für Möblierungen sind zu beachten.			
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Industrieparkett			Optik geölte Oberfläche, europäische Holzart
	Sockelleiste			Material wie Bodenbelag
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend bis mind. Zargenoberkante
	Befestigungsvorkehrungen			für Bühnendekorationen
	Haken		12Stk	für Dekorationen
Decke	Gipskarton mit Akustikeinlage			mit Streulochung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
	Vorhangschiene			im Bühnenbereich elektrisch bedienbar (Beispielhaftes Erzeugnis: Silent Gliss 5300)
	Formrohr (FR) -Traverse (planungs-abhängig, nach statischen Erfodernis; Belastungsangabe 150kg/lfm)			rundum der Bühne, sowie im Zuschauerbereich
	Projektionsfläche			elektrische Leinwand für Beamer (wenn keine freie Wand verfügbar)

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**		**40.14**
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Absenkdichtung		
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Schallschutz		mind. 43dB
Fluchtwegstür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Paniktürverschluss		mit horizontaler Betätigungsstange
	Knauf		außen
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		intregriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		alternativ: Anschlagpunkte
	Schallschutz		mind. 38dB
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Alu - Lamellen		Raffstores

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	mobile Bühne	10Stk	Beschaffung Stadt Wien, Elementgröße 200cmx100cm
	Absturzsicherung für mobile Bühne		Beschaffung Stadt Wien
	Reihensessel		Beschaffung Stadt Wien
	Ablagetische		Beschaffung Stadt Wien
	Beamer		Beschaffung Stadt Wien, inklusive Deckenhalterung
	Projektionswand		nach Erfordernis, elektrisch gesteuert
	Hochschränke	6lfm	Beschaffung Stadt Wien
	Tisch für Tontechniker*innen		Beschaffung Stadt Wien
	Drehsessel für Tontechniker*innen		Beschaffung Stadt Wien

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	
	Reihenbestuhlung nach Vorgaben Veranstaltungsstättengesetz § 13: Sitze starr miteinander verbunden; ab 100 Sitzgelegenheiten auch blockweise. Bei Musikschulen für den Flügel (Beschaffung Stadt Wien): Tübreite 180cm und Einbringmöglichkeit berücksichtigen.

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.14**
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchten		**	dimmbar; 3-Zonen
Bereich Türe	Ausschalter	E20	**	H=100cm
	Serienschalter	E21	**	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Bereich Decke	Bühnenbeleuchtung Verkabelung			Anzahl und Lage mit Stadt Wien abzustimmen
	Bühnenbeleuchtung			Beschaffung Stadt Wien
	Lautsprecher Verkabelung			Anzahl und Lage mit Stadt Wien abzustimmen
	Lautsprecher Bühne			Beschaffung Stadt Wien
	Lautsprecher		**	für Universalzuspielgerät
	Mikrofone Verkabelung			Anzahl und Lage mit Stadt Wien abzustimmen
	Mikrofone			Beschaffung Stadt Wien
	Schukosteckdose	E32	1	für Beamer
	Anschluß für Beamer		1	einschl. Deckenhalterung
	Anschluß Projektionswand		1	nach Erfordernis
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	
	Schukosteckdose	E32	1	für Projektor
	Schlüsselschalter	E28	2	für Sonnenschutz- 2 getrennte Schaltkreise
	Schlüsselschalter	E28	**	für Bühnenvorhang, Projektionsbereich berücksichtigen
	CEE Einbausteckdose	E39	**	400V/16A (für Ton)
	CEE Einbausteckdose	E39	**	400V/32A (für Licht)
	Leerverrohrung			Beamer - Audiozentrale, Deckel mit HDMI-Auslass
Bereich Licht-/Tontechniker*innen	Verkabelung für Beamer, Licht- und Tontechnik			Anzahl und Lage mit Stadt Wien abzustimmen
	EDV-Anschluß	EN1	1	H= 30cm
Bereich Bühnenzentrale	Verkabelung für Beamer, Licht- und Tontechnik			Anzahl und Lage mit Stadt Wien abzustimmen
	Universalzuspielgerät		**	
	EDV-Anschluß	EN1	1	H= 30cm
Bereich Licht-/Tonschränke	Verkabelung für Beamer, Licht- und Tontechnik			Situierung im Möbellager Saal
	Modemschränke		2	Situierung im Möbellager Saal
ELEKTRO ALLGEMEIN	Die Verkabelung ist mit der Stadt Wien abzustimmen. Elektrische Projektionswand ist erforderlich, wenn die Projektionsfläche baulich nicht hergestellt werden kann. Die Situierung der Komponenten ist planungsabhängig.			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.14**
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Steuerung der Raumluftkonditionierung (Heizung, Lüftung etc.) in Kombination mit den Fenstern.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**	**40.15**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GARDEROBE Veranstaltungsstätte**	

PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Feinsteinzeug		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Wandverkleidung		im Bereich der Hakenleiste bis Zargenoberkante; groß- flächig kunststoffbeschichtet
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
Tür	Zarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		Panikverschluß
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		

EINRICHTUNG		**Anmerkung**
	Garderobeständer	Anzahl laut Personenvorgabe für Veranstaltungsstätte, optional mobil
	Anfahrschutz	für Garderobeständer

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
	Notbeleuchtung			Bei Veranstaltung gemäß Auflagen MA36-V

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.15**
Bereich Gangtüre	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdosen	E32	2	H=30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	Mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.16**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**KINDERWAGEN UND SCOOTER**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	100	planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend bis mind. Zargenoberkante
	Wandschutz			Riffelblech; bis H=100cm
	Konsole			zur Aufbewahrung von Buggy
	Scooterständer			
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür	Stahlzarge			
	Anfahrschutz (Zarge und Türblatt)			bis H= 100cm über FFOK
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Schlagleiste			innen
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Versperrbare Scooterständer, Wand- oder Bodenmontage Anzahl Scooterständer in Abstimmung mit Stadt Wien - Schulen			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Anbauleuchte	E2	**	
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	E20	1	H=100cm, außerhalb vor der Tür
	Schukosteckdose	E32	1	innen; H= 30cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Sonstige Bereiche**			**40.16**
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			planungsabhängig
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Außenbereiche**	**45.1**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Begehbare Dachflächen und Terrassen in OG (optional) sowie Freiklassen** (nach Vorgabe Raum- und Funktionsprogramm)	
PLANUNG		
Nutzfläche	Plattenbelag R11 oder R10/V4, Nutzflächen klar gekennzeichnet	
Ausstattung	Wind- und Sonnenschutz mobile Tische / Sitzgelegenheiten (Beschaffung Stadt Wien) Wasseranschlüsse für Reinigungs- und Wartungszwecke, mit Schlauchanschluss, sperrbar mit Steckschlüssel, Anzahl nach Erfordernis, Auslaufventil auf mind. 130cm, inkl. Hinweisschild "Kein Trinkwasser" Stauraum für Mobiliar, Spielmaterial etc. Bei Türen im Bereich der Kindergartennutzung: Kindersicherung zusätzlicher Bügel auf 170cm	
Geländer	Geländerhöhe mind. 120 cm ab letzter Aufstiegshilfe, Ausführung in Abstimmung mit MA 11 (siehe Raumbuch, auch mobile Tische und Sessel zählen als Aufstiegshilfe), Stababstand: max. 8 cm	
Pflanzenflächen	Intensivdachbegrünung in Abstimmung mit Stadt Wien Wiener Stadtgärten; mit automatischer Bewässerung auch bei Pflanzentrögen	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Bodenfläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil zu verwenden.	
HLS ALLGEMEIN	Planung und Ausführung eines Be- und Entwässerungskonzeptes aller Dach- und Freiflächen (Dachterrassen)	
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Außenbereiche**	**45.2**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**BEWEGUNGS-, SPIEL, RUHE- UND LERNBEREICH**	

PLANUNG

Allgemein

Kennwert 6-10 Jahre: 8 m² pro Kind, 10-16 Jahre: 5 m² pro Kind
Laufbahn kann Teil dieser Fläche sein (vgl. Raum- u. Funktionsprogramm), möglichst hoher Anteil an begrünten, beschatteteten und nicht versiegeltem Freiflächen (Zielwert: mind. 80%).
Mehrfachnutzung von Teilbereichen in Abstimmung mit Stadt Wien.
Richtwert max. Anteil mehrfach genutzter Fläche: VS: ca. 50%, MS: ca. 80%.
Ausführung im Bereich der mehrfach genutzten Fläche vandalensicher.
Kleinkinderspielbereiche und Freifläche Sonderpädagogik: Jedenfalls als exklusiver Freibereich, im Bereich der jeweiligen Nutzung.
Anforderungen bei Nutzung durch Kindergarten, siehe Raumbuch und entsprechende Raumblätter.

Feuerwehrzufahrt

Zufahrt und Aufstellflächen als bespielbare Oberfläche. Freihalten von standortgebundener Möblierung.

Spielgeräte

Standortgebunden mit Fallschutz; für verschiedene Bewegungsarten (Klettern, Rutschen, Schaukeln, Drehen, Balancieren, etc.) und für die jeweilige Altersgruppe geeignet.
Fallschutz (nach Stand der Technik) an Stellen mit Absturzgefahr ab 60cm. Höhe, Boulderwand in Abstimmung mit Stadt Wien.
Bei Sanierungen und Erweiterungen nach Möglichkeit Erhalt bestehender Spielgeräte (bei Demontage und Wiederaufstellung sowie Neuaustellung TÜV-Abnahme beachten), für EPDM-Fallschutz HIC Prüfung beachten, zusätzliche Spielgeräte nach Vereinbarung.

Allgemein

		Anmerkung
befestigte Flächen		mit Entwässerung, R11 oder R10/V4, möglichst helle Oberflächen
unbefestigte Flächen		Fallschutz beachten
Rasenflächen		Abstimmung mit Wiener Stadtgärten
Pflanzungen		Abstimmung mit Wiener Stadtgärten
Bäume		bestehende Bäume nach Möglichkeit erhalten, baubegleitende Baumkontrolle, Abstimmung mit Wiener Stadtgärten, Abstand zu Sportflächen und Fassade ist zu berücksichtigen, Obst-bäume nach Vereinbarung (Verschmutzung durch Fallobst beachten)

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Außenbereiche**		**45.2**
	Beschattungen (z.B. Bäume, Pergolen)		insbesondere für Bereiche mit längerem Aufenthalt wie z.B Sitzgelegenheiten, Spielgeräte, nach Möglichkeit auch Beschattung der Fassade durch Bäume (sommerliche Überwärmung)
	temporäre Beschattungen		nach Vereinbarung zusätzliche Beschattung im Bereich neuer Bäume, bis diese ausreichend Schatten spenden
	Bodenmodellierung		Abstimmung mit Wiener Stadtgärten
	Sitzgelegenheiten		Anzahl planungsabhängig, für die jeweilige Nutzungsgruppe geeignet, teilweise mit Rücken- und Armlehnen; auch für Betreuungspersonal
	mobile Sitzgelegenheiten		Anzahl planungsabhängig, Beschaffung nach Möglichkeit mit Stadt Wien
	mobile Gartentische		Beschaffung nach Möglichkeit Stadt Wien, teilweise mit Rollstuhl unterfahrbar; auch für Betreuungspersonal
	Müllbehälter		mit Deckel
	Zufahrtsmöglichkeit (Zufahrtsbeschränkung)		für Gärtner*innenleistungen, Sandaustauch etc., in Abstimmung mit Wiener Stadtgärten
Freiflächen	Spielgeräte		für die jeweilige Altersgruppe geeignet, mind. 5 unter-schiedliche Bewegungsarten
	Gartenbeete / Hochbeete / mit Betreuung durch die Kinder		Abstimmung mit Wiener Stadtgärten; mit Wasserentnahmestellen
	Obstbäume und Beerensträucher		Abstimmung mit Wiener Stadtgärten
	Strauchpflanzungen ("Strauchzimmer")		Abstimmung mit Wiener Stadtgärten
	befestigte Flächen		mit Entwässerung
	unbefestigte Flächen		z.B. loser Fallschutz und Sand (Sandmulde/-kiste) mit Sickerkoffer
Freiflächen für Sonderpädagogik	direkter Zugang zu den Bildungsräumen / MuFu SoPäd		
	Räumliche Abgrenzung		Bepflanzung, optional Einfriedung
	Wippfläche Rollstuhl		

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Außenbereiche**		**45.2**
	Duftgarten		
	Nestschaukel		
	Naschgarten		
	Sandmulde/-kiste		mit Sonnensegel inkl. Abdeckfunktion
	Liege (bei Bedarf für Basale)		
	Sinnesspielgeräte		z.B. Klangsäule
	Lernpfad		
	Wasserspielstelle		
	befestige Flächen		mit Entwässerung
	unbefestigte Flächen		

BAUWERK - AUSBAU

Stiegen

Ausführung mit Tritt- und Setzstufen und nicht vorspringenden Trittplatten, Steigungsverhältnis 15/30 cm. Seitliche Absicherung der Handläufe am Stiegenanfang.
Unterlaufschutz: Stiegen sind auf deren Projektionsflächen bis zu einer Höhe von 210 cm geschlossen zu unterbauen (alternativ runde Formrohr-Profile oder Sitzbänke).

Einfriedungen

Stabilgitterzaun (oder gleichwertig) ca. 180cm; Stabilgitterzaun zwischen Mehrfachnutzungszone und ÖG: 120cm, jeweils mind. eine versperrbare Tür 100cm Breite, selbstschließend zum ÖG (Zugang über befestigte Fläche); 1 versperrbares Tor (2 flügelig) zum ÖG mit Mindestbreite 350 cm, Verkehrszeichen (Zufahrtsbeschränkung).
Auch bei Türen mit Fluchtwegsanforderung ist der Durchgreifschutz zu beachten (z.B. Blechschild im Bereich des Türdrückers).

Geländer

Geländerhöhe lt. BO f. Wien, ÖNORM B 5371,
ggf. sind höhere Absturzsicherungen vorzusehen.
Stababstand: max. 8 cm; Handlaufhöhe beidseitig: 60-65cm und 100cm, bei ausschließlicher Nutzung von MS Handlauf in Höhe 90cm.

Sonnenschutz

durch Bäume, Gebäudeeinschnitte und -vorsprünge.
Einsatz von Markisen, Sonnensegel und -schirmen nur in Ausnahmefällen nach Abstimmung mit Stadt Wien

Interne Erschliessung

		Anmerkung
befestigte Flächen / Wege		Wegbreite = 1,20m - 1,50m
Belag		planungsabhängig
Raseneinfassungsleisten		Beton

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Beleuchtung (für Mehrfachnutzung)		**	eigene Steuergruppe (Zeitschaltung und Dämmerungsschaltung) nicht gut einsehbare Bereiche (bzw. "Angsträume") ggf. zusätzlich mittels Bewegungsmelder

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Außenbereiche**			**45.2**
	Aussensteckdosen (wenn nahe Gebäude zudem auch EDV-Anschluss)	EN1	**	an zentraler Stelle, Zusammenlegung mit Außensteckdosen des Hartplatzes möglich, versperrbar, mit Zentralsperre
ELEKTRO ALLGEMEIN	Beleuchtung nur bei Fluchtwegen und mehrfach genutzten Flächen; Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Bodenfläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil zu verwenden.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
	Wasserentnahmestellen (Funktionen Trinkbrunnen und Flaschen füllen), im Bereich der Mehrfachnutzung vandalensicher			mit Kanalanschluss, mind. 1 Stk. je Freibereich (SoPäd, exklusiv, Mehrfachnutzung / Hartplatz), genaue Anzahl in Abstimmung mit Stadt Wien, Höhe Auslass und Betätigung für die jeweilige Altersgruppe geeignet
	Wasserentnahmestellen			auch für Wasserspielstellen
HLS ALLGEMEIN	Garten- und Sommerwasserleitungen (siehe Raumbuch) Gartenwasseranlage, versenkbare Regner, Unterflurhydranten Trinkbrunnen planungsabhängig; Unterflurhydranten sperrbar, Teibereiche automatisch bewässert (z.B. Beete) in Abstimmung mit Stadt Wien Schulen und Wiener Stadtgärten Schlauchanschluss, sperrbar mit Steckschlüssel, Anzahl nach Erfordernis, Auslaufventil auf mind. 130cm Ausführung der Bewässerung für Pflanztröge in Abstimmung mit Wiener Stadtgärten			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		
FUNKTIONSSTELLE	**Außenbereiche**	**45.3**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**LAUFBAHNANLAGE** (Teil des Bewegungs-, Spiel-, Ruhe- und Lernbereichs)	
PLANUNG		
Allgemein	Planung in Abstimmung mit Stadt Wien nach Möglichkeit 2 Laufbahnen mit 60m Länge (alternativ 100m mit 4 Laufbahnen), dazu 3m Anlauf, 17m Auslauf, Breite der Bahnen: je 1,25m, dazu jeweils 2m Sicherheitsstreifen, optional mit Sitzgelegenheiten, optional mit Sprunggrube (direkt an Laufbahn anschließend).	
		Anmerkung
Boden	Sportbelag (EPDM)	entsprechender Unterbau

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Beleuchtung (für Mehrfachnutzung)		**	eigene Steuergruppe
	Beleuchtung (für Mehrfachnutzung)		**	Zeitschaltung und Dämmerungsschaltung

ELEKTRO ALLGEMEIN	Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Bodenfläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil zu verwenden.

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Außenbereich**		**45.4**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SPORTPLATZ / HARTPLATZ**		
PLANUNG			
Nutzfläche	Größe projektabhängig nach Abstimmung mit Stadt Wien Standard: 968 m² (22m x 44m) Gliederung in bis zu drei Teilbereiche möglich (davon zwei Ballspielfelder, ein Feld ohne Markierungen für Gymnastik etc.) Ballspielfeld (sofern möglich): 12m x 18m, 2m Randstreifen (16mx18m) Bodenmarkierung Völkerball, sowie nach Möglichkeit Basketball / Volleyball / Badminton / Fußball		
Ausstattung	2Stk. Basketballkörbe: Schallhemmende Ausführung; höhenverstellbar nur nach Vereinbarung 2Stk. Volleyballständer inkl. Volleyballnetz (einschl. Bodenhülsen; Netz höhenverstellbar und witterungsbeständig) Fußballtore: Größe planungsabhängig		
	Ballfangzaun		mindestens an den Stirnseiten der Ballspielfelder, sowie wenn in Gebäudenähe oder im Nahbereich bzw. angrenzend an ÖG, H=6,00m
	Netzabdeckung		nach Erfordernis (jedenfalls, wenn im Nahbereich zu ÖG bzw. wenn auf Dachflächen), Schneelast berücksichtigen
	Müllbehälter (abgedichteter Deckel)		
	Sitzgelegenheiten		vandalensichere Ausführung
Boden	Sportplatzbelag		entsprechender Unterbau
BAUWERK - AUSBAU			
Einfriedung	Edelstahlnetz		H=6,00m bei Ballspielfeldern, ab einer Höhe von 3,00m optional Kunststoffnetz
	Stabilgitter oder gleichwertig		H=6,00m bei Ballspielfeldern, körperschallisoliert bei Sanierung nach Vereinbarung
	Türe(n) zu Mehrfachnutzung und ÖG (sofern vorhanden)		versperrbar, B=mind. 100cm, selbstschließend

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Außenbereich**		**45.4**
	Tafeln bei den äußeren Zugängen zu mehrfach genutzten Freiflächen (Mehrfachnutzung)		Größe (119 cm x 84 cm), Material (Aluminium), Lochung je 4,5 cm vom Rand (oben/unten/seitlich). Zusätzliches Loch links bzw. rechts nach 6,5 cm. Text in Abstimmung mit Stadt Wien, Beschaffung (ausgenommen Montage) über Stadt Wien (Stadtteilplanung und Flächenwidmung Nordost, Druckerei)
	Hinweisschilder		Anzahl nach Erfordernis z.B. Rauchverbotstafel, Hundeverbotsschilder, Haftungsausschluss bei Fahrrad- und Scooter-Abstellplätzen, Informations-tafel für Mehrfachnutzung. Lage, Design und Anzahl in Abstimmung mit Stadt Wien.

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Beleuchtung (für Mehrfachnutzung)		**	dimmbar, eigene Steuergruppe
	Beleuchtung (für Mehrfachnutzung)		**	dimmbar, Zeitschaltung und Dämmerungsschaltung
	Aussensteckdosen		**	im Nahbereich zu Hartplatz, versperrbar, mit Zentralsperre
ELEKTRO ALLGEMEIN	Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Bodenfläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil zu verwenden.			

HLS ALLGEMEIN	
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte

FUNKTIONSBEREICH			
FUNKTIONSSTELLE	**Außenbereiche**		**45.5**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**VORPLATZ HAUPTEINGANG / NEBENEINGÄNGE**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	taktile Bodenmarkierung		vom Öffentlichen Gut bis zum Eingang bzw. Torsprechstelle in Abstimmung Stadt Wien Strassenverwaltung und Strassenbau
	Hinweisschilder		Anzahl nach Erfordernis z.B. Rauchverbotstafel, Haftungsausschluss bei Fahrrad- und Scooter-Abstellplätzen, Informationstafel für Mehrfachnutzung
	Fahnenmaste		2 Stk
	Vitrine/ Schaukästen (Richtwert: DIN A1)		1 Stk. und zusätzlich 1 Stk. je Bildungsanbieter (VS, MS, etc.), versperrbar, magnetische Rückwand; mind. 1 Stk. vom ÖG aus gut einsehbar
	Briefkasten		1 Stk. je Bildungsform und 1 Stk. für FM / SchulwartIn, wenn in Fassade integriert wandeben
	Fahrradständer		nach Möglichkeit mind. 50% überdacht
	Scooterständer		sperrbar; möglichst überdacht
	Spielplatzgeräte + Fallschutz		optional, jedenfalls vandalensichere Ausführung
	Sitzgelegenheiten		teilweise mit Rückenlehnen, vandalensicher
	Papierkörbe		1 Stk./ 2 Sitzgruppen
	keine Einfriedung Vorplatz zu ÖG		bei Sanierungen und Erweiterungen Einfriedung nach Vereinbarung
	Prallgitter oder dergleichen		als Abgrenzung zu Fahrbahnen, wenn erforderlich
	Sonnenschutz		wenn möglich, als natürliche Beschattung durch Bäume, insbesondere für die Sitzgelegenheiten
	Rohrzylinder (z.B. für Feuerwehr, Rathauswache, Energieversorger, Aufzug)		Anzahl nach Erfordernis + 1 Stk. Reserve
	Nebeneingänge (z.B. Sportzugang, Anlieferung): reduzierte Ausstattung in		

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Außenbereiche**			**45.5**
	Abstimmung mit Stadt Wien. Masszahlen Fahrradabstellplätze und Scooterständer siehe Raumbuch Schnittstelle zu ÖG (Stadt Wien Strassenverwaltung und Strassenbau und Wien Leuchtet) ist zu beachten			
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag			planungsabhängig
	Rampe			barrierefreie Ausführung
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Vordachbeleuchtung, Vorplatzbeleuchtung		**	eigene Steuergruppe je Vorplatz (Zeitschaltung und Dämmerungsschaltung) nicht gut einsehbare Bereiche (bzw. "Angsträume") ggf. zusätzlich mittels Bewegungsmelder
Bereich Türe	Torsprechstelle (Anzahl Ruftasten in Abstimmung mit Stadt Wien)	N3	1	Oberkante=130cm,Unterputz; taktile Beschriftung des Bedienungselementes
ELEKTRO ALLGEMEIN	Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Bodenfläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil zu verwenden.			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				
FUNKTIONSSTELLE	**Außenbereiche**			**45.6**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ANLIEFERUNG / PFLICHTSTELLPLÄTZE** **Stellplätze inkl. Zufahrtsfläche**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Einfriedung			in Abstimmung mit Stadt Wien
	Pflichtstellplätze - optionale Ablöse oder Unterbringung der Stellplätze an anderer Stelle nur in Abstimmung mit Stadt Wien)			mit Beschriftungsangaben (Nummerierung, zusätzliche Beschriftung nach Erfordernis - z.B. Behinderten-Stellplätze)
	Abstellplätze Behindertentransport			Anzahl gemäß Raum- und Funktionsprogramm
	Poller oder Schranken			in Abstimmung mit Stadt Wien
	Zufahrt Anlieferung Müllabfuhr, Versorgungslogistik, Feuerwehr etc. Schnittstelle zu ÖG (Stadt Wien Fachdienststellen)			
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag			planungsabhängig
	Rampe			barrierefreie Ausführung
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Beleuchtung		**	Ausführung planungs-abhängig;eigene Steuer-gruppe (Zeitschaltung und Dämmerungsschaltung) nicht gut einsehbare Bereiche (bzw. "Angsträume") ggf. zusätzlich mittels Bewegungsmelder
ELEKTRO ALLGEMEIN	Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Bodenfläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil zu verwenden.			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Erschließungsbereiche**			**50.1**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**EINGANGSHALLE / WINDFANG**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Lichte Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	Mindestbreite, Gehflügel 90 cm, gegebenenfalls auch größer, nach planlicher Erfordernis
	barrierefreier Zugang			nach ÖNORM B1600 ff.
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
	Terrazzoplatten			
	Natur- oder Kunststein			
	Sockelleiste			
	Fußabstreifmatte (im Windfang, bei den Nebeneingängen nach Erfordernis)			niveaueben eingelassen, Rollstuhltauglich, einrollbar für Reinigungszwecke
	Grobabstreifer (im Windfang, bei den Nebeneingängen nach Erfordernis)			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mind. bis Zargenoberkante
	Brandschutzkasten ("Feuerwehrplankasten")			in Abstimmung mit Stadt Wien - Baupolizei Kompetenzstelle Brandschutz
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Barrierefreier Zugang / Zugang in 2. Zutrittsebene	Schiebetür oder Drehtür			keine Nurglastüren, lt. ÖNORM B 1600 ff.
	Taster außen und innen			
	zusätzliche Drehtür*			nach Erfordernis
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Sicherheitsglas (ESG/VSG)			Kontrastkennzeichnung
Außentüren, 1- oder 2-flg. optional	Türblatt			z.B. Stahl-Glas oder Alu-Glas
	Glaslichte			Sicherheitsglas (ESG/VSG)
	Objektband			
	Bügelgriff			
	Rollenfallenschloss			
	Paniktürverschluss			mit horizontaler Betätigungsstange
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			Schule
FUNKTIONSSTELLE	**Erschließungsbereiche**		**50.1**
	Türschließer		
	Sicherheitskennzeichnung		
Windfangtür	Türblatt		z.B. Stahl-Glas oder Alu-Glas
	Glaslichte		Sicherheitsglas (ESG/VSG)
	Objektband		
	Paniktürverschluss		mit horizontaler Betätigungsstange
	Sperre		Blindzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türschließer		
	Sicherheitskennzeichnung		
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		

EINRICHTUNG			Anmerkung
	Kommunikationsbereiche		z.B. Sitzgelgenheiten, Anzahl in Abstimmung mit Stadt Wien
	Vitrinen (Richtwert: DIN A0)		1 Stk. je Bildungsanbieter (VS, MS, etc.), sperrbar, ESG
	Schaukästen (Richtwert: DIN A1)		1 Stk. und zusätzlich 1 Stk. je Bildungsanbieter (VS, MS, etc.), versperrbar, magnetische Rückwand
	Widmungstafel		Größe, Material und Text in Abstimmung mit Stadt Wien, Beschaffung (ausgenommen Montage) über Stadt Wien (MA 21 - Druckerei)
	Hinweisschilder, Orientierungstafeln, Anzeigevorrichtungen (z.B. für PV-Anlage), etc.		nach Erfordernis bzw. gemäß Leitsystem

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	
	Bilder, Pläne, Zeichnungen an Wänden: Ausführung laut Richtlinie Stadt Wien Baupolizei (Brandschutztechnische Standards in Bildungseinrichtungen).

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Auf- oder Einbauleuchten bzw. Wandleuchten		**	Ausführung planungsabhängig
Bereich Türe	Ausschalter oder Taster mit Kontrollicht	E20 E23	**	H=100cm, Lage planungsabhängig

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Erschließungsbereiche**			**50.1**
Bereich Wand	Taster	E23	**	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	**	H= 30cm
	EDV-Anschluß	EN2	1	für Infoscreen
	Bewegungssensor		**	planungsabhängig
	Infoscreen (ca. 55 Zoll)			Beschaffung Stadt Wien; Situierung in Eingangshalle, Höhe für Kinder nicht erreichbar (UK Screen mind. 2,5m über FOK) oder hinter Glas
	Universalhalterung für Infoscreen			
	diverse technische Anzeigen, Bedientableaus etc.			nach Erfordernis
ELEKTRO ALLGEMEIN	Eine Fluchttürsteuerung (Textbaustein N14) ist bei Campus mit Kindergarten auszuführen. Die Situierung ist projektsbezogen durch die Planung in Abstimmung mit den Stadt Wien - Dienststellen vor der Auftragsvergabe an die AN festzulegen und in den Plänen ausreichend zu dokumentieren. "Feuerwehrplankasten" in Abstimmung mit Stadt Wien - Feuerwehr und Katrastrophenschutz.			
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
HEIZUNG	Heizkörper			optional im Neubau falls erforderlich (Bauphysik)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Erschließungsbereiche**	**50.2**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**STIEGENHAUS**	

PLANUNG			**Anmerkung**
	Orientierungssystem		laut Raumbuch
	Feuerlöscher inkl. Einhausung		gemäß Brandschutzkonzept, OK ca. 80-90 cm ü. FFOK
Stiegen, Stiegenhäuser	**Anmerkungen:** Ausführung mit Tritt- und Setzstufen und nicht vorspringenden Trittplatten. Steigungsverhältnis höchstens 16/30cm. Seitlicher Abschluss des untersten Stiegenlaufes bis Höhe 2,10m geschlossen. Stiegen sind auf deren Projektionsflächen bis zu einer Höhe von 2,10 m geschlossen zu unterbauen (Alternativ runde Formrohr-Profile bzw Sitzbänke). Bei über Geschoßhöhe durchgehenden Verglasung ist ein waagrechter Abschluss im Fußbodenbereich vorzusehen. keine Profilit-Verglasung und keine Glasbausteine. Lüftungsflügel im Podestbereich. Große Glasflächen sind wegen sommerlicher Überwärmung zu vermeiden. Lufträume nur in Abstimmung mit der Stadt Wien, ggf. sind raumhohe		
Geländer	Geländer-/Brüstungshöhe an absturzgefährdeten Stellen (Spindel, Galerie, oberste Podest): 1,20m. Maximaler Abstand von der Trittfläche zur Geländerunterkante max. 8cm. Stababstand Geländer: max. 8cm. Handläufe beidseitig: für Kinder H=75cm, für Erwachsene H=100cm (wenn ausschließlich MS: ein Handlauf auf 90cm). Seitliche Absicherung der Handläufe am Stiegenanfang. Abstimmung mit der Stadt Wien (MA 11 als Behörde) laut Raumbuch beachten.		

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		
	Terrazzoplatten		Gleitschutzstreifen gestockt oder eingefräst
	Natur- oder Kunststein		Gleitschutzstreifen gestockt oder eingefräst
	Sockelleiste		auch im Bereich der Treppen (zu Wand sowie zum Stiegenauge, als Wischleiste)
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend bis Zargenoberkante
	Kantenschutz		bei exponierten Kanten in stark frequentierten Bereichen jedenfalls als aufgesetzter Kantenschutz, bis Zargenoberkante
Decke	Deckenoberfläche		Dispersion

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Erschließungsbereiche**		**50.2**
Brandabschnittstüren			
	Zarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Rauchabschluß/Brandabschluß		lt. Vorschreibung der Baubehörde
	Offenhaltevorrichtung		Haltemagnete
	Glaslichte		
Fenster			
	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert,bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend			
	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
			Anmerkung
EINRICHTUNG			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Auf- oder Einbauleuchten bzw. Wandleuchten		**	Ausführung planungsabhängig
	Sicherheitsstrom-versorgungsanlage			siehe Allgemeine Vorbemerkungen Raumbuch
Bereich Wand				
	Taster	E23	**	H=100cm
	Brandrauchentlüftung			mit Schlüsselschalter im letzten Podest und Notbetätigung (hinter Glas) im Stiegenaufgang
	E-Anschluß für Haltemagnete		**	über Brandmeldezentrale und Taster
	E-Anschluß für Haltemagnete		**	optional über Türsensor und Taster bei Sanierung
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Erschließungsbereiche**			**50.2**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Erschließungsbereiche**			**50.3**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN (z.B. Gänge)**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Feuerlöscher inkl. Einhausung			gemäß Brandschutzkonzept, OK ca. 80-90 cm ü. FFOK
	Fluchtwegbeschilderung			gemäß Brandschutzkonzept
	Fluchtwegsorientierungspläne			im Nahbereich der vertikalen Erschließung, gemäß Brandschutzkonzept
	Hinweisschilder, Orientierungstafeln, etc.			nach Erfordernis bzw. gemäß Leitsystem
	Anmerkungen: Im Zentralbereich z.B Verwaltung sind bis zu 3 Nischen für Getränkeautomaten vorzusehen. Große Glasflächen sind wegen sommerlicher Überwärmung zu vermeiden. Lufträume nur in Abstimmung mit der Stadt Wien, ggf. sind raumhohe Absturzsicherungen vorzusehen.			
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
	Terrazzoplatten			
	Natur- oder Kunststein			
	Sockelleiste			
	Fußabstreifmatte (bei stark frequentierten Zugängen vom Freiraum bzw. Terrassen)			in Abstimmung mit Stadt Wien, niveaueben eingelassen, rollstuhltauglich, einrollbar für Reinigungs-zwecke, alternativ Gitterrost vor den Türen
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Kantenschutz			bei exponierten Kanten in stark frequentierten Bereichen jedenfalls als aufgesetzter Kantenschutz, bis Zargenoberkante
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH			Schule
FUNKTIONSSTELLE	**Erschließungsbereiche**		**50.3**
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
	Anmerkungen: Die Zugängigkeit der Installationstrasse(n) muß gewährleistet sein.		

EINRICHTUNG			Anmerkung
	Magnettafel	**	Abstimmung mit Stadt Wien
	Bilderleiste	**	Abstimmung mit Stadt Wien
	Kommunikationsbereich (z.B.: Sitzbänke)		planungsabhängig, im Bereich der Verwaltung (Wartebereich Eltern), sowie gegebenenfalls zwischen den Clustern bzw. in zentralen Zonen
	Bewegungsbereiche		planungsabhängig, zwischen den Clustern bzw. in zentralen Zonen
	Hinweisschilder, Orientierungstafeln		nach Erfordernis bzw. gemäß Leitsystem
	Fluchtwegsorientierungspläne		gemäß Brandschutzkonzept
	Getränkeautomaten		Abstimmung mit Stadt Wien

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	
	Bilder, Pläne, Zeichnungen an Wänden: Ausführung laut Richtlinie Stadt Wien Baupolizei (Brandschutztechnische Standards in Bildungseinrichtungen)

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Auf- oder Einbauleuchten bzw. Wandleuchten		**	Ausführung planungsabhängig
	Sicherheitsstrom-versorgungsanlage			siehe Allgemeine Vorbemerkungen Raumbuch
Bereich Decke	Lautsprecher	N9.3	**	für Durchsagen, Pausensignal und Alarmierung
Bereich Wand	Taster	E23	**	H=100cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Erschließungsbereiche**			**50.3**
	Schukosteckdose	E38	**	H= 30cm
	Taster und E-Anschluß		**	für Türschließmagnet bzw. Türschließer
	Nebenuhr	N11	**	Anzahl und Lage in Abstimmung mit Stadt Wien
	Druckknopftaster		**	Feuer-/Hausalarm
	Haussirene		**	für die Einbruchsalarmanlage
	Bewegungsmelder		**	für die Einbruchsalarmanlage
	Schukosteckdose	E38	**	H=30cm für Getränkeautomat
	Netzwerkanschlußdose	N1	**	pro Geschoss für Wandtelefon, nur bei Sanierung nach Vereinbarung
ELEKTRO ALLGEMEIN	Eine Fluchtwegtechnikanlage (siehe Raumbuch Ergänzungen Kindergärten) ist bei Campus mit Kindergarten auszuführen. Einbaulautsprecher müssen überall im Gebäude gut hörbar sein. Pro Geschoß 1 Gangapparat, nur bei Sanierung nach Vereinbarung, Unterputz, Sperrbar in die Schließanlage. Die Versorgungsleitungen sind in Schächten zu führen.			
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Erschließungsbereiche (MUSIKSCHULE)**			**50.4**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WARTEBEREICH (INKL. ABSTELLFLÄCHE FÜR KINDERWAGEN)**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
	Keramisch			Bereich der Wasserentnahmestelle
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend bis mind. Zargenoberkante
	Keramisch			Bereich der Wasserentnahmestelle
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			intregriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Telskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			
	Raffstores			Alu - Lamellen

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Erschließungsbereiche (MUSIKSCHULE)**			**50.4**
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Tische		**	Beschaffung Stadt Wien*
	Sessel		**	Beschaffung Stadt Wien*
	Infoscreen (ca. 55 Zoll)		**	Beschaffung Stadt Wien*
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Auf-/Einbauleuchten		**	
Bereich Türe	Schukosteckdose	E38	1	H= 30cm
Bereich Wand	Taster	E23	**	H=100cm
	Schukosteckdose	E38	**	H= 30cm
	Taster	E23	**	für Türschließmagnet bzw. Türschließer
	EDV-Anschluß	EN2	1	für Infoscreen
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Trinkbrunnen	Trinkbrunnen	S93A	1	mit Trinkarmatur
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG				
	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikbereiche**			**55.1**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**HAUSTECHNIKRAUM / HEIZRAUM und LÜFTUNGSZENTRALE**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	nach technischer Erfordernis gegenfalls auch größer (z.B. für Austausch von Elementen), planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Betonestrich versiegelt			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür Brandschutz-Qualifikation, planungsabhängig	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker/Knauf			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türblatt			
Fenster (soweit vorhanden)	Metall			Brandschutz-Qualifikation, planungsabhängig
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höhere Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter FR	E25	1	H=100cm
	Schukosteckdose FR	E40	1	H= 30cm
Bereich Wand	Schukosteckdose FR	E40	3	H= 30cm
Steuerschrank Haustechnik	Netzwerkanschluss-Dose	N1/ N2	**	Gebäudeleittechnik (GLT) gemäß Stadt Wien - Leitfaden für Gebäudeautomation
ELEKTRO ALLGEMEIN	Angepasste E-Installation für Haustechnikanlage			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikbereiche**			**55.1**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Ausgussbecken	Ausgussbecken	S21	1	OK = 50cm
	MZ-Montageelement	S24		bei Bedarf
	Auslaufventil	S40	2	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
	Fertigablauf	S32	1	
Bodenablauf	Bodenablauf	S1	1	
	Bodenablauf Dichtflansch	S2	1	
	Pumpensumpf	S32	1	optional bei Sanierung
HEIZUNG				
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
GEBÄUDELEITTECHNIK	Gebäudeleittechnik (GLT)			gemäß Stadt Wien - Leitfaden für Gebäudeautomation
HLS ALLGEMEIN	Heizung mindestens frostfrei. Zu- und Abluft lt. techn. Anforderungen. Zusätzliche Anforderungen planungsabhängig (z.B. nach Richtlinie Fernwärme Wien).			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikbereiche**			**55.2**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**TECHNIKRAUM für Nachrichtentechnische Anlagen** (z.B. Uhrenanlage, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Akustikanlage, ohne IKT Anlagen)			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			antistatisch mit Potentialausgleich
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür Brandschutz-Qualifikation, planungsabhängig	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker/Knauf			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türblatt			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	innen; H=100cm
	Schukosteckdose	E31	1	H= 30cm
Bereich Wand	Rohr- oder Tragsystem		1	Sternpunkt für Alarm, Akustik
	Schukosteckdose	E31	**	
	Geräteanschlußdose	E37	**	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Hinweis: Raumlüftung abhängig vom technischen Inventar			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikbereiche**			**55.2**
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Keine Sanitär- und Kanalrohre.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikbereiche**			**55.3**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**TECHNIKRAUM für Niederspannungshauptverteilung**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			antistatisch mit Potentialausgleich
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür Brandschutz-Qualifikation, planungsabhängig	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker/Knauf			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türblatt			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	innen: H=100cm
	Schukosteckdose	E31	1	H= 30cm
Bereich Wand	Rohr- oder Tragsystem		**	
	Schukosteckdose	E31	**	
	Geräteanschlußdose	E37	**	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Hinweis: Raumlüftung abhängig vom technischen Inventar			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikbereiche**			**55.3**
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Keine Sanitär- und Kanalrohre.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikbereiche**	**55.4**

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

MA 01 IKT-Technikraum
Situierung und definitive Größe in Abstimmung mit Stadt Wien - Wien Digital

PLANUNG

			Anmerkung
Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
Tür-Durchgangsbreite	cm	90	

Siehe Stadt Wien - Wien Digital - Ausstattungsbeschreibung Objekt Infrastruktur, IKT - Versorgung

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Bodenbelag PVC - frei		antistatisch mit Potentialausgleich
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
Decke	Deckenoberfläche		Dispersion
Tür Brandschutz-Qualifikation, planungsabhängig	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker/Knauf		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türblatt		

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

Bodenbelag: Mindestanforderungen an die elektrischen und elektrostatischen Eigenschaften: Klasse III der ÖNORM B 5220, Hartbodenausführung

ELEKTROAUSSTATTUNG

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	innen; H=100cm
	Schukosteckdose	E31	1	H= 30cm
Bereich Wand	Rohr- oder Tragsystem		**	Sternpunkt für die WAN-Anbindung, für EDV und anteilige Stockwerksverteiler
	EDV Anschluß		**	Planung Stadt Wien - Wien Digital
	Schukosteckdose		**	Planung Stadt Wien - Wien Digital
	IKT-Schrank		**	Planung Stadt Wien - Wien Digital
	Kühlgerät		**	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikbereiche**			**55.4**
ELEKTRO ALLGEMEIN	Einbringung der EDV-Versorgung erfolgt in Abstimmung mit der Stadt Wien - Wien Digital und ist in der Planung zu berücksichtigen. Eine Übergabe der Zuleitung in den zu errichtenden Serverraum ist planerisch nachzuweisen und hat auf kurzem Weg vom öffentlichen Gut zu erfolgen.			
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Ablaufanschluß für Kühlgerät. Keine Sanitär- und Kanalrohre.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikbereiche**			**55.5**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**TECHNIKRAUM für Batterieanlage** (Ausführung nach OVE EN IEC 62485-2, Situierung planungsabhängig, möglichst im Untergeschoß)			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Bodenbelag/Estrich			planungsabhängig
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür Brandschutz-Qualifikation, planungsabhängig	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker/Knauf			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türblatt			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	innen; H=100cm
	Schukosteckdose	E31	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN	Raumkühlung zur Einhaltung der geforderten Umgebungstemperaturen der Batterien nach Erfordernis.			
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH		**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikbereiche**	**55.5**
HLS ALLGEMEIN	Keine Sanitär- und Kanalrohre.	
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikbereiche**			**55.6**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MA 01 IKT-Verteilerraum** Situierung und definitive Größe in Abstimmung mit Stadt Wien - Wien Digital			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Siehe Stadt Wien - Wien Digital - Ausstattungsbeschreibung Objekt Infrastruktur, IKT - Versorgung			
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			antistatisch mit Potentialausgleich
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür Brandschutz-Qualifikation, planungsabhängig	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker/Knauf			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Bodenbelag: Mindestanforderungen an die elektrischen und elektrostatischen Eigenschaften: Klasse III der ÖNORM B 5220, Hartbodenausführung			
ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Anbauleuchte	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	innen; H=100cm
	Schukosteckdose	E31	1	H= 30cm
Bereich Wand	Rohr- oder Tragsystem		**	Sternpunkt für EDV
	EDV Anschluß		**	Planung Stadt Wien - Wien Digital
	Schukosteckdose		**	Planung Stadt Wien - Wien Digital
	IKT-Schrank		**	Planung Stadt Wien - Wien Digital
	Kühlgerät		**	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH				**Schule**
FUNKTIONSSTELLE	**Technikbereiche**			**55.6**
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Ablaufanschluß für Kühlgerät. Keine Sanitär- und Kanalrohre.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.1**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Gruppenraum Kleinkindergruppe (KKG 0-3 Jahre) für 15 Kinder, Familien-, Kindergarten- und Hortgruppe für 25 Kinder** Funktion: Multifunktioneller Raum für Spiele und Ruhephasen, Schlafphasen, Esssituation und Pflege Direkter Zugang zugehörige Freifläche für Kleinkinder- und Familiengruppe	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Fenster				Parapethöhe=61cm ü. FFOK öffenbare Flügel: ab 120cm
	Sichtfenster				zum Waschraum UK 110cm über FFOK

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Haken	4Stk	für Dekorationen
	Keramisch		Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
	Therapiehaken		1 Stk in die Rohdecke bef. + Hinweisschild Tragkraft
für Heilpädagogische Gruppe	Deckenkreuz aus Stahl, elektrisch angetrieben (für 4 Schaukelelemente)		für Hebelifter etc., inkl. Hebelifter und der erforderlichen Anschlüsse; von der Decke absenkbar; auf Rohdecke verankert
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		Drückerhöhe = 90cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Glaslichte		Sicherheitsglas (ESG/VSG)
Fenster	Holz-Alu oder Alu		

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.1**
Sonnenschutz außenliegend	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
	Innenjalousie		bei der Fluchttüre
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Fensterarbeitstische		in Abstimmung mit Stadt Wien
	Bilderleisten	4lfm	auf Zargenhöhe
	Ladenkästchen		Beschaffung Stadt Wien; Pro Kind eine Lade, Papiergröße: 21x30cm
	mobiles Schreibpult	1 Stk	Beschaffung Stadt Wien
	Tische		Beschaffung Stadt Wien
	Sessel		Beschaffung Stadt Wien
	Hocker		Beschaffung Stadt Wien
	Regale		Beschaffung Stadt Wien
nur bei KKG 0 - 3 Jahre und bei FAM 0 - 6 Jahre	Heizkörperverkleidung		mit abnehmbarer senkrechter Heizkörperverkleidung, Lüftungschlitze (fingersicher)
nur bei Hortgruppe	Schultaschenregale		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Therapiehaken: Platzbedarf für das Ausschwingen berücksichtigen		

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
ELEKTROAUSSTATTUNG				
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
	Wandleuchte		1	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	2	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
	Netzwerkanschlussdose 2-fach	N2	1	H=170 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	10	H= 30cm
	Auslässe (Wandleuchte und Schalter)		2	Wandleuchte mit Schalter für Kuschelecke
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	1	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN	eventuell Subverteiler			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.1**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S13	1	Nur auf Anordnung durch Stadt Wien, OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37A	1	schwenkbar
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Universal–Präparatspender	S71	1	1xSeife,über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	HUK = 100 cm
	Papierkorb		1	ca.60l;Beschaffung Stadt Wien *
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.2**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ABSTELLRAUM Kindergarten** direkt angrenzend zum Gruppenraum Die Raumkonfiguration ist der nutzerspezifischen Einrichtung anzupassen	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Deckenoberfläche		Dispersion, abgehängte Decke nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		Höhe=90cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
für KKG, FAM, KDG, Hortgruppe, Mehrzweckraum	Metallregale		H=200cm, T= mind. 40 cm
für KKG, FAM, KDG, Hortgruppe, Mehrzweckraum	Regale		H=200cm; mit einem absperr-baren Kästchen (40x50 cm)
für KKG, FAM, KGG, Hortgruppe, Mehrzweckraum	Bettenkasten (KKG: für 15 Matten, FAM 2-6: für 9 Matten, KDG: für 6 Matten, HPG+FAM 0-6: für 12 Matten)		H=200 cm; T=mind. 60 cm (ohne Türen)
für KKG, FAM, KDG, Hortgruppe	Papierladenschrank		nach Abstimmung mit Stadt Wien; H=200 cm; mit 5 Auszügen Papiergröße: 70x80 cm

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.2**
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	E20	1	H=100cm, außerhalb vor der Tür
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**				
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**				**60.3**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GARDEROBERAUM Kindergarten für KKG, FAM, KDG, HORTGRUPPE, Mehrzweckraum**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Fenster				Parapethöhe=61cm ü. FFOK öffenbare Flügel: ab 120cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				
	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				hochglänzend, bis mind. Zargenoberkante
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Mineralfaser				mit Sichtschienen
	Gipskarton				optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				Drückerhöhe = 90cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				keine Bodenmontage
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas (ESG/VSG)

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.3**
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
KKG, KDG, I-KDG, MZR, FAM 3-10, HORT	Garderobebänke mit Schuhrost (klappbar), Rückwand, Ablagefach mit Abtrennung und Dreifachhaken		1 lfm je 5 Plätze, Haken Garderobebank KKG: H=30cm, KDG, I-KDG, FAM 3-10, MZR: H=33cm, Hort: 38cm Hakenhöhe KKG: H=110cm, KDG, I-KDG, FAM 3-10, MZR: 120cm, Hort: 140cm
FAM 0-6	Garderobebänke mit Schuhrost (klappbar), Rückwand, Ablagefach mit Abtrennung und Dreifachhaken		1 lfm je 5 Plätze, Haken Garderobebank: H=30cm, Hakenhöhe: H=110cm, 120cm
	Schultaschenregal H=max170cm		bei Hortgruppen
	Heizkörperverkleidung		für KKG, FAM 0-6, MZR mit abnehmbarer senkrechter Heizkörperverkleidung, Lüftungschlitze (fingersicher)
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	KKG: 15 Plätze/Haken, KDG, I-KDG, FAM, Hort: 25 Plätze/Haken, HP-KDG: 12 Plätze/Haken Im Vorraum integrierte Garderobenbereiche sind mit Garderobenschränken (B,s1,d0) auszuführen		

		Text-bst.	Stück	Anmerkung
ELEKTROAUSSTATTUNG				
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30cm
Wand	Druckknopfmelder		**	Feuer-/Hausalarm
ELEKTRO ALLGEMEIN				

		Text-bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.3**
HLS ALLGEMEIN		
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.4**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SANITÄRRAUM WC - KKG und FAM 0-6**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Garderobe	cm	90	
	Sichtfenster (Einsehbarkeit möglichst der gesamte Gruppenraum			zum Bildungsraum, UK=110cm über FFOK
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			R 10
Wand	Keramisch			bis mind. Zargenoberkante
	Wandoberfläche			Dispersion
	Sichtfenster zum Gruppenraum			oberhalb Wickeltisch
Decke	Metalldecke			geschlossen
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			Drückerhöhe = 90cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Glaslichte			Sicherheitsglas (ESG/VSG)
WC-Zellen und Tür (Kindergartensystem)	Trennwand			H=205cm, Bodenfreiheit=10cm
	Trennwand-Stützen			Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder			
	Drücker			Drückerhöhe = 90cm
	WC-Sperre			
	Türpuffer			
	Oberfläche			Kunststoff, Kanten eingefaßt (bevorzugt in Leichtmetall)
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Wickeltisch (ca. 90x87x80cm; bei ausgezogener Aufstiegshilfe T=160cm)			mit Laden und integrierter, ausziehbarer Aufstiegshilfe; Beschaffung Stadt Wien
	Putzmittel-/Windelschrank			sperrbar; Größe:ca. 80x205x25cm
	Heizkörperverkleidung			mit abnehmbarer senkrechter Heizkörperverkleidung, Lüftungschlitze (fingersicher)

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.4**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Direkte Sichtverbindung Wickeltisch/Gruppenraum (nicht seitlich)	

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	E20	1	H=100 cm, außerhalb vor der Tür

ELEKTRO ALLGEMEIN	

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch im Bereich des Wickeltisches	Waschtisch	S12	1	OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Universal–Präparatspender	S71	2	1x Seife, 1x Desifektion; Höhe vom Betätigungshebel = 120cm; Situierung in Abstimmung mit Stadt Wien
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	HUK = 100 cm
	Papierkorb	1		ca.60l;Beschaffung Stadt Wien *
	geruchsdichter Windeleimer		1	Beschaffung Stadt Wien
Waschtisch	Waschtisch	S13	2	OK = 58cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	2	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	2	
	Eckventile	S51	4	
	Waschtischsifon	S17	2	
	Universal–Präparatspender	S71	1	1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel = 80 cm
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	H UK = 80 cm
	Spiegel		2	40x60cm VSG;hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.4**
Kinder-WC	Kinder - Tiefspülklosett mit WC-Sitz	S5 S9	2	mit Montageelement OK-Keramik = 37cm Sitzhöhe = 39cm, WC-Sitz ungeteilt
	Schallschutz-Set	S6	2	für WC-Schale und Schrauben
	Betätigungsplatte	S8	2	
	WC-Rollenpapierhalter	S58A	2	H = 70cm
Baby-WC	Baby - Tiefspülklosett mit WC-Sitzring	S7 S9	1	am Boden stehend; mit Montageelement OK-Keramik = 26cm Sitzhöhe = 28cm; WC-Sitzring ungeteilt
	Betätigungsplatte	S8	1	
	WC-Rollenpapierhalter	S58A	1	H = 70cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.5**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SANITÄRRAUM WC - KDG 3-6, MZR**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Sichtfenster (Einsehbarkeit möglichst der gesamte Gruppenraum			zum Bildungsraum, UK=110cm über FFOK, in Abstimmung mit Stadt Wien
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			R 10
Wand	Keramisch			bis mind. Zargenoberkante
	Wandoberfläche			Dispersion
	Sichtfenster zum Gruppenraum			oberhalb Wickeltisch
Decke	Metalldecke			geschlossen
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			Drückerhöhe = 90cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Glaslichte			Sicherheitsglas (ESG/VSG)
WC-Zellen und Tür (Kindergartensystem)	Trennwand			H=205cm, Bodenfreiheit=10cm
	Trennwand-Stützen			Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder			
	Drücker			Drückerhöhe = 90cm
	WC-Sperre			
	Türpuffer			
	Oberfläche			Kunststoff, Kanten eingefaßt (bevorzugt in Leichtmetall)
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Putzmittelschrank			sperrbar; Größe:ca. 40x205x25cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.5**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Platz vorsehen in der Kindergartengruppe für den Wickeltisch (ca. 90x87x80cm) - multifunktionale Gruppennutzung (z. B: Fam 2-6)	

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	E20	1	H=100 cm, außerhalb vor der Tür

ELEKTRO ALLGEMEIN	

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Universal–Präparatspender	S71	2	1x Seife, 1x Desifektion; Höhe vom Betätigungshebel = 120cm; Situierung in Abstimmung mit Stadt Wien
	Tropftasse		1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	HUK = 100 cm
	geruchsdichter Windeleimer		1	Beschaffung Stadt Wien
Waschtisch	Waschtisch	S13	2	OK = 58cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	2	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	2	
	Eckventile	S51	4	
	Waschtischsifon	S17	2	
	Universal–Präparatspender	S71	1	1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel = 80cm
	Tropftasse	(S71)	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	H UK = 80cm
	Spiegel		2	40x60cm VSG;hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.5**
WC	Kinder - Tiefspülklosett mit WC-Sitz	S5 S9	2	mit Montageelement OK-Keramik = 37cm Sitzhöhe = 39cm; WC-Sitz ungeteilt
	Schallschutz-Set	S6	2	für WC-Schale und Schrauben
	Betätigungsplatte	S8	2	UK=70cm
	WC-Rollenpapierhalter	S58A	2	H = 70cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.6**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SANITÄRRAUM WC - FAM 3-10, HORT 6-10**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Sichtfenster (Einsehbarkeit möglichst der gesamte Gruppenraum			zum Bildungsraum, UK=110cm über FFOK, in Abstimmung mit Stadt Wien
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			R 10
Wand	Keramisch			bis mind. Zargenoberkante
	Wandoberfläche			Dispersion
	Sichtfenster zum Gruppenraum			oberhalb Wickeltisch
Decke	Metalldecke			geschlossen
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			Drückerhöhe = 90cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Glaslichte			Sicherheitsglas (ESG/VSG)
WC-Zellen und Tür (Kindergartensystem)	Trennwand			H=205cm, Bodenfreiheit=10cm
	Trennwand-Stützen			Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder			
	Drücker			Drückerhöhe = 90cm
	WC-Sperre			
	Türpuffer			
	Oberfläche			Kunststoff, Kanten eingefaßt (bevorzugt in Leichtmetall)
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Putzmittelschrank			sperrbar; Größe:ca. 40x205x25cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.6**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	E20	1	H=100 cm, außerhalb vor der Tür
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S13	2	OK = 75cm, OK = 58cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	2	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	2	
	Eckventile	S51	4	
	Waschtischsifon	S17	2	
	Universal–Präparatspender	S71	1	1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel = 100cm
	Tropftasse	(S71)	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	H UK = 100 cm
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien
	Spiegel		2	40x60cm VSG;hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
WC	Kinder - Tiefspülklosett mit WC-Sitz	S5 S9	2	mit Montageelement OK-Keramik = 37cm Sitzhöhe = 39cm; WC-Sitz ungeteilt
	Schallschutz-Set	S6	2	für WC-Schale und Schrauben
	Betätigungsplatte	S8	2	UK=70cm
	WC-Rollenpapierhalter	S58A	2	Höhe = 70cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.6**
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.7**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Sanitärraum / Wickelraum für HP KDG**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90	barrierefrei
	Sichtfenster (Einsehbarkeit möglichst der gesamte Gruppenraum		zum Bildungsraum, UK=110cm über FFOK
	Duschbereich darf nicht einsichtbar sein (z.B. Sichtschutzwand oder Vorhang, je nach Platzerfordernis)		
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		
Wand	Keramisch		bis mind. Zargenoberkante
	Wandoberfläche		Dispersion
	Sichtfenster zum Gruppenraum		oberhalb Wickeltisch
Decke	Metalldecke		geschlossen
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		Drückerhöhe = 90cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
WC-Zellen und Tür (Kindergartensystem)	Trennwand		H=205cm, Bodenfreiheit=10cm
	Trennwand-Stützen		Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder		
	Drücker		Drückerhöhe = 90cm
	WC-Sperre		
	Türpuffer		
	Oberfläche		Kunststoff, Kanten eingefaßt (bevorzugt in Leichtmetall)
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Schrankverbau		mit offenen und geschlossenen Bereichen
	Putzmittelschrank		sperrbar; Größe:ca. 40x205x25cm
	höhenverstellbarer Wickeltisch		Beschaffung Stadt Wien

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.7**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Direkte Sichtverbindung Wickeltisch/Gruppenraum (nicht seitlich)	

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	E1	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	1	
	Direktanschluss		1	für den höhenverstellbaren Waschtisch
	Direktanschluss		1	für die berührungslose Armatur

ELEKTRO ALLGEMEIN	

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch höhenverstellbar	S98	1	OK = 80cm, mit berührungsloser Armatur
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Universal–Präparatspender	S71	1	1xSeife über Waschtisch, Situierung und Montagehöhe in Abstimmung mit MA10 und MA11
	Tropftasse	(S71)	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	H UK = 80cm
	Spiegel		1	ca. 40x100cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien *
Waschtisch neben dem Wickeltisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Universal–Präparatspender	S71	2	1x Seife, 1x Desifektion; Höhe vom Betätigungshebel = 120cm; Situierung und Montagehöhe in Abstimmung mit MA10 und MA11
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	H UK = 100 cm
	Papierkorb	1		ca.60l;Beschaffung Stadt Wien *

FUNKTIONSBEREICH	Kindergarten Bereiche			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.7**
	geruchsdichter Windeleimer		1	Beschaffung Stadt Wien
Waschtisch	Waschtisch	S13	1	OK = 58cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Universal–Präparatspender	S71	1	1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel = 80 cm
	Tropftasse	S73	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	H UK = 80 cm
	Spiegel		1	40x60cm VSG;hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca. 60l; Beschaffung Stadt Wien
Barrierefreies-WC	Barrierefreies-WC	S85	1	Wandtiefspülklosett OK-Keramik = 45cm Sitzhöhe = 47cm
	Barrierefreies-WC-Zubehör	S87	1	
	Hygieneabfallbehälter (Wandmontage)		**	ca. 3 l, mit Deckel, Beschaffung bei Bedarf Stadt Wien, keine Wandmontage
WC	Kinder - Tiefspülklosett mit WC-Sitz	S5 S9	1	mit Montageelement OK-Keramik = 37cm Sitzhöhe = 39cm; WC-Sitz ungeteilt
	Schallschutz-Set	S6	1	für WC-Schale und Schrauben
	Betätigungsplatte	S8	1	UK=70cm
	WC-Rollenpapierhalter	S58A	1	Höhe = 70cm
Barrierefreie-Dusche	Barrierefreie-Dusche	S96	1	Klappsitz; Sitzhöhe= 47cm
	Handtuchknöpfe		3	verchromt
	Stützklappgriff mit Spritzschutz	S97		für pädagogisches Personal
	Montageelement	S100		für Klappsitz
Bereich Wickeltisch	Pflegetuchspender		1	Wandmontage nachfüllbar
	Einmalhandschuhspender	S201	1	Wandmontage nachfüllbar
	Universal–Präparatspender	S71	1	1xDesinfektion, Situierung und Montagehöhe in Abstimmung mit MA10 und MA11
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.7**
HLS ALLGEMEIN	Es muss ein barierrefreier Zugang (Zufahrt) bis in die Dusche möglich sein. Duschbereich darf nicht einsichtbar sein (z.B. Sichtschutzwand oder Vorhang, je nach Platzerfordernis)	
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.8**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Bewegungsraum / Multifunktionsraum**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Fenster (Sicherheitsglas)			Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
	Sichtfenster (Einsehbarkeit möglichst der gesamte Gruppenraum			zum Bildungsraum, UK=110cm über FFOK, in Abstimmung mit Stadt Wien
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Gipskarton			gelocht mit Akustikeinlage
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
	Therapiehaken			1 Stk. in Rohdecke bef. + Hinweisschild Tragkraft
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Glaslichte			Sicherheitsglas
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.8**
				Anmerkung
EINRICHTUNG	Fensterarbeitstische			in Abstimmung mit Stadt Wien
	Heizkörperverkleidung			mit abnehmbarer senkrechter Heizkörperverkleidung, Lüftungschlitze (fingersicher)
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Sporthallenleuchte	E5		
Bereich Türe	Ausschalter	E20	2	H=100 cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	10	H= 30 cm, 5 Auslässe
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	1	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.9**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Büro Kindergartenleitung**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Sichtfenster			zum Eingangsbereich
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch			Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.9**
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Schrankwand	**	mit Garderobespind
	Schiebetürschrank	**	
	Pinnwand	**	
	Schreibtisch	**	Beschaffung Stadt Wien
	Besprechungstisch DM 80cm	**	Beschaffung Stadt Wien
	Drehsessel	**	Beschaffung Stadt Wien
	Besucher*innensessel	**	Beschaffung Stadt Wien
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100 cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	4	H= 30 cm
Brüstungskanal	Schukosteckdose	E32	4	
	EDV-Laptopplatz	EN2	3	
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	1	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
	Schukosteckdose	E32	2	für allfälligen höhen-verstellbaren Schreibtisch
ELEKTRO ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.9**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85 cm; in Abstimmung mit Stadt Wien
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S38	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Universal-Präparatspender	S71	1	1xSeife über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm
	Tropftasse	(S71)	1	nur wenn Situierung Spender über WT nicht möglich ist
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	HUK = 100 cm
	Spiegel		1	40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Ablageplatte	S66	1	OK = 120cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.11**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Sozialraum / Besprechungsraum**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch			Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, bei besonderer Erfordernis (Schallschutz, Akustik, teilweise gelocht)
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker/Knauf gangseitig			Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.11**
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Küchenzeile mit Einfachspüle, Kühlschrank, Mikrowelle, opt. Geschirrspüler		nach Absprache mit Stadt Wien
	Schiebetürschrank	**	
	Pinnwand	**	
	Besprechungstische	**	Beschaffung Stadt Wien
	Besucher*innensessel	**	Beschaffung Stadt Wien
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100 cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30 cm,
	Netzwerkanschlussdose 2-fach	N2	1	H=170cm
Kleinküche in Absprache mit Stadt Wien	Schukosteckdose	E32	1	für Mikrowelle
	Schukosteckdose	E32	1	für Kühlschrank
	Schukosteckdose	E32	1	für Geschirrspüler
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	3	H= 30 cm
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	1	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.11**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Küchenzeile in Absprache mit Stadt Wien	SP-Einloch-Einhandmischer	S46	1	
	Eckventile	S51	2	
	Fertigablauf mit Überlauf	S33	1	
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85 cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S38	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Universal-Präparatspender	S71	1	1xSeife, über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	HUK = 100 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.12**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Küche**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Lichte Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			R 11
Wand	Keramisch			Raumhoch, entlang an allen Wände
	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			Raumhoch
Decke	Metalldecke			geschlossen bis zur Wand
Tür	Stahlzarge			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
Fenster u. Fenstertüre	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
	Insektenschutzgitter			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.12**
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Küchenzeile mit Doppelspüle mit Abtropftasse und Einlegewaschtisch		mit Sockelverstellfüssen H=min.15 cm; Arbeitsplatte, z.B. Corian od. Alternativen (in Absprache mit Stadt Wien)
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Arbeitsplattentiefe für Gastrogeschirrspüler bzw. Wärmeofen: min. 65 cm. Arbeitsplattenhöhe für Wärmeofen: 70 cm. Gastrogeschirrspüler mit Edelstahlsockel versperrbar.		

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	2	H=110 cm
	Netzwerkanschlussdose 2-fach	N2	1	H=170cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30 cm
Küchenzeile	Doppel-Schukosteckdose	E34		Menge nach Erfordernis (min. 2,00 Stk; H=110 cm, mit Klappdeckel
	Indirekte Beleuchtung mit Abdeckung	E11		schaltbar von Bereich Tür
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30 cm für Elektronische WT-Armatur
	Schukosteckdose	E32	**	H= 30 cm für E-Geräte
	Schukosteckdose	E32	**	H= 15 cm für Kühlschrank
	Schukosteckdose	E32	**	H= 170 cm für Ragus
	Schukosteckdose	E32	**	für Dunstabzugshaube und Mikrowelle
	CEE-Einbausteckdose	E39	**	H= 30 cm für Geschirrspüler und Ceranfeld
Elektrogeräte	Kühl-Gefrierkombination	E70	**	freistehend
	Gastrogeschirrspüler	E74	1	Edelstahlfront, Sockelhöhe = ca. 35 cm
	Backrohr	E62	1	mit Einzelauszüge
	Einbaukochmulde 4-fach mit Ceranfeld	E61	1	
	Dunstabzugshaube	E75	1	Ab- und Umluftsystem
	Wärmeofen		**	in Abstimmung mit Stadt Wien
	Mikrowelle	E76	1	
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	1	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN	Die Elektrogeräte sind mit Stadt Wien abzustimmen. Annäherungsarmaturauslass unter Waschtisch = Einzelanschluss 230 V			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.12**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Küchenzeile	Doppelspüle mit Abtropftasse		1	in der Küchenzeile inkludiert
	SP-Einloch-Einhandmischer	S49	1	
	Eckventil	S51	1	
	Eckventil mit Geräteanschluss	S52	1	
	Fertigablauf	S34	1	
	Waschgeräte-Einbausifon	S57	1	
Waschtisch	Einlegewaschtisch		1	in der Küchenzeile inkludiert
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	Elektronische WT-Armatur	S56	1	berührungslos
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Universal-Präparatspender	S71	2	1x Desinfektion,1x Seife, Höhe vom Betätigungs-hebel=130 cm
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
	Abluft			über Ragus-Öfen
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.13**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**KÜCHE- ABSTELLRAUM, SPEIS** in Verbindung mit der Küche			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			R 11
	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Metalldecke			geschlossen bis zur Wand
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster u. Fenstertüre	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
	Insektenschutzgitter			
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Metallregale			H=200 cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.13**
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	E20	1	H=100 cm, außerhalb vor der Tür
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	H= 200 cm, für Kühlschränke
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	1	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.14**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Bistro** direkter Zugang zur Küche Direkter Zugang zugehörige Freifläche für Kleinkinder- und Familiengruppe		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1 2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
	Fenster (Sicherheitsglas)		Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		R 11
	Belag PVC-frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Verfliesung		Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Glaslichte		Sicherheitsglas (ESG/VSG)
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.14**
Sonnenschutz außenliegend	Führungshülsen für Teleskopstangen		
	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Anrichte		mit zwei unterschiedlichen Arbeitsplattenhöhen (KKG H=45, KG H=60cm)
	Heizkörperverkleidung		mit abnehmbarer senkrechter Heizkörperverkleidung, Lüftungschlitze (fingersicher)
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	2	H=100 cm
	Netzwerkanschlussdose 2-fach	N2	1	H=170
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	**	H= 30 cm
	Schukosteckdose	E32	2	im Bereich der Anrichte
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S13	1-2	OK = 58 cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1-2	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1-2	
	Eckventile	S51	2-4	
	Waschtischsifon	S17	1-2	
	Universal-Präparatspender	S71	1	1xSeife, über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 80 cm
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	HUK = 80 cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.14**
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.15**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Personalgarderobe** (geschlechtergetrennt, räumliche Abtrennung für Duschen und WC planungsabhängig)			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker/Knauf gangseitig			Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.15**
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Garderobespinde			pro Gruppenraum 4 Spinde
	Tisch			
	Sessel			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Die räumliche Abtrennung zwischen den Geschlechtern soll durch die Spinde flexibel möglich sein. Auf die Möblierbarkeit des Raumes ist zu achten.			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H=100 cm
	Schukosteckdose	E 32	1	H= 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E 32	2	H= 30 cm
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.16**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**PERSONALWASCHRAUM SANITÄRRAUM**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			Barfußbereich R10/B, bei Dusche
Wand	Keramisch			Raumhoch
Decke	Metalldecke			geschlossen
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder und zusätzliche WC-Drehsperre
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Waschtisch	Spiegellampe	E14	1	mit Steckdose und Schalter
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	E20	1	H=100 cm, außerhalb vor der Tür

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.16**
ELEKTRO ALLGEMEIN	Annäherungsarmaturauslass unter Waschtisch = Einzelanschluss 230 V			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85 cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	Elektronische WT-Armatur	S56	1	berührungslos
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Universal-Präparatspender	S71	2	1xSeife, über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	HUK = 100 cm
	Spiegel		1	40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Ablageplatte	S66	1	OK = 120 cm
Brause	Einbaubrausewanne	S25	1	
	Wannenfuß-Montageset	S26	1	
	Brausewannensifon	S27	1	
	Brause-Wandbatterie	S54	1	
	Brausegarnitur	S45	1	
	Brausewannen-Schiebetür	S28	1	mit Seitenteilen
	Handtuchknöpfe		3	verchromt
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.17**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WC für Personal**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Gang	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
Wand	Keramisch			Raumhoch
Decke	Metalldecke			geschlossen
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre mit EURO-Schloss			Doppelzylinder
	WC-Sperre			
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Kleiderhaken			1 Stk.
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	innen; H=100cm
	FR-Schukosteckdose	E40	1	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN	Annäherungsarmaturauslass unter Waschtisch = Einzelanschluss 230 V			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.17**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	OK = 85 cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	Elektronische WT-Armatur	S56	1	berührungslos
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Universal-Präparatspender	S71	2	1xDesinfektion,1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel=120 cm
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	HUK = 100 cm
	Spiegel		1	40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Papierkorb		1	ca.60l;Beschaffung Stadt Wien*
WC	Wandtiefspülklosett	S3 S9	1	mit Montageelement, OK-Keramik = 40 cm Sitzhöhe = 42 cm
	Schallschutz-Set	S6	2	für WC-Schale und Schrauben
	Klosettsitz	S10	1	passend zu S 3
	Betätigungsplatte	S8	1	
	WC-Rollenpapierhalter	S58A	2	H = 100 cm
	Hygieneabfallbehälter (Wandmontage)		1	ca. 3 l, mit Deckel, Beschaffung bei Bedarf Stadt Wien, keine Wandmontage
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.18**

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Barrierefreies - WC
(Im Falle der Doppelnutzung Personal und Besucher wird ein drittes Schloß für den Kindergarten-Generalschlüssel benötigt, da bei Personal= nutzung auch eine Desinfektion angebracht werden muss und die Toilette daher grundsätzlich versperrt ist, um Kindern keinen Zutritt zu gewähren).
Ausführung nach ÖNORM B 1600 ff.

PLANUNG

			Anmerkung
Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite	cm	90	

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug		
Wand	Keramisch		Raumhoch
Decke	Metalldecke		geschlossen
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre/Doppel-/bzw.Dreifachschloss=kasten		Profilzylinder, als Doppel-/bzw.Dreifachschlosskasten (zusätzlich für Eurokey)
	WC-Sperre		Frei-/Besetzt-Zeichen
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Kleiderhaken		

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROAUSSTATTUNG

		Text-bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H=85cm
	Quittiertaster	E23	1	H=150cm
	Alarmanzeige barrierefreies WC	E50	1	aussen
Bereich WC	230V-Anschluss		1	für Elektronikschalter mit Elektromagnethalter
	Zugtaster	E24	1	rot, H=85cm

ELEKTRO ALLGEMEIN

Quittierung der akustischer Alarmierung am Stör und Bedientableau.
Quittierung der optischen Alarmierung Vorort.
Annäherungsarmaturauslass unter Waschtisch = Einzelanschluss 230 V

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.18**
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Barrierefreies-WC	Barrierefreies-WC	S85	1	Wandtiefspülklosett OK-Keramik = 45 cm Sitzhöhe = 47 cm
	Barrierefreies-WC-Zubehör	S87	1	
Barrierefreier-Waschtisch	Barrierefreier-WC-Waschtisch	S89	1	OK = 80 cm, mit berührungsloser Armatur
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Universal-Präparatspender	S71	2	1xDesinfektion,1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel=120 cm
	Seifenschale	(S71)	2	unter Präparatspender
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	HUK = 100 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.19**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**PUTZMITTELRAUM** (Brandschutzqualifikation beachten)			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			Raumhoch
	Keramisch			Bereich der Wasserentnahmestellen
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker/Knauf gangseitig			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Metallregale			H=200 cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Zusätzliche Abstellfläche für den Wascheimer bei dem Ausgussbecken (OK-Höhe = 50 cm).			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.19**
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	E20	1	H=100 cm, außerhalb vor der Tür
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Ausgussbecken	Ausgussbecken	S20	1	OK-Höhe = 50 cm
	MZ-Montageelement	S24		bei Bedarf
	Fertigablauf	S32	1	
	Einhand-Wannenbatterie	S43	1	Höhe = 90 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.20**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ABSTELLRAUM ALLGEMEIN**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
	abgehängte Decke			nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker/Knauf gangseitig			Drückerhöhe= 90cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Metallregale			H=200 cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.20**
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	E20	1	H=100 cm, außerhalb vor der Tür
	Schukosteckdose	E32	**	H= 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.21**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WASCHKÜCHE**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			1 R 10
Wand	Keramisch			bis mindestens Zargenoberkante
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
	Abgehängte Decke			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker/Knauf gangseitig			Drückerhöhe= 90cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Sockel ca. 45 cm für Waschmaschine und Wäschetrockner (bauliche oder mobile Ausführung), gilt nicht für eine Waschtrockensäule			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter FR	E25	1	H=100 cm
	Schukosteckdose FR	E40	1	H= 30 cm
Wand	Schukosteckdosen FR	E40	1	für Waschmaschine
	Schukosteckdose FR	E40	1	für Wäschetrockner
	Schukosteckdosen FR	E40	2	Bügeleisen; H=100 cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.21**
E-Geräte	Waschmaschine	E77	**	
	Wäschetrockner	E78	**	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Die Elektrogeräte sind mit der Stadt Wien abzustimmen.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Ausgussbecken	Ausgussbecken	S20	1	OK-Höhe = 50 cm
	MZ-Montageelement	S24		bei Bedarf
	Fertigablauf	S32	1	
	SP-Wand-Einhandmischer	S50	1	Höhe = 90 cm
Geräteanschluss	Auslaufventil	S40	1	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
	Waschgeräte-Einbausifon	S57	1	
Bodenablauf	Bodenablauf	S1	1	
	Bodenablauf Dichtflansch	S2	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.22**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**KINDERWAGENABSTELLRAUM** (Brandschutzqualifikation beachten)			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Nutzfläche	M2		
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	Mindestbreite
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Wandschutz			bis Höhe 100cm über FFOK
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
	abgehängte Decke			nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Anfahrschutz (Zarge und Türblatt)			bis Höhe 100cm über FFOK
	Objektband			
	Drücker			Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Glaslichte			Sicherheitsglas (ESG/VSG)
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.22**
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	E20	1	H=100 cm, außerhalb vor der Tür
	Schukosteckdose	E32	1	innen; H= 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.23**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Therapieraum, Entspannungsraum**	

PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	3	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei		
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch		Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser		mit Sichtschienen
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene		Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
	Therapiehaken		1 Stk in die Rohdecke bef. + Hinweisschild Tragkraft
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Glaslichte		Sicherheitsglas (ESG/VSG)
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.23**
EINRICHTUNG	Schrank		nach Vereinbarung
	Pinnwand, Magnettafel		nach Vereinbarung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Therapiehaken: Platzbedarf für das Ausschwingen berücksichtigen, in Abstimmung mit der Stadt Wien		

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
ELEKTROAUSSTATTUNG				
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100 cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	7	H= 30 cm
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
Waschtisch	Waschtisch	S12	1	Nur auf Anordnung durch Stadt Wien, OK = 85cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S38	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Universal-Präparatspender	S71	1	1xSeife, über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	HUK = 100 cm
	Spiegel		1	40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.23**
HLS ALLGEMEIN		
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**KREATIVBEREICH**			**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**Atelier**			**60.25**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Atelier (optional)**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Gang	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
	Feinsteinzeug			im Bereich der Wasserentnahmestellen
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Keramisch			Bereich der Wasser-entnahmestellen
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Drücker			Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Glaslichte			Sicherheitsglas (ESG/VSG)
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			bei Neubauten
	händisch			bei Sanierung zulässig
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Malwand (Magnettafel)			Größe: ca. 200x120 cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	KREATIVBEREICH			Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	**Atelier**			**60.25**
	Materialkasten			
	Papierladenschrank			H=200cm; mit 5 Auszügen Papiergröße: 70x80cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100 cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	5	H= 30 cm
Bereich Fenster	Jalousietaster	E27	**	für Sonnenschutz bei elektrischer Steuerung
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschrinne	Waschrinne	S19	1	mit Wandkonsolen; OK = 60 cm
	SP-Wand-Einhandmischer	S50	3	Höhe = 80 cm
	Fertigablauf	S32	1	
	Schlammfang	S99	1	bei Bedarf
	Universal-Präparatspender	S71	1	1xSeife, über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 100 cm
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	HUK = 80cm
Brause	Einbaubrausewanne	S25	1	
	Wannenfuß-Montageset	S26	1	
	Brausewannensifon	S27	1	
	Brause-Wandbatterie	S54	1	Höhe = 60 cm
	Brausegarnitur	S45	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**KREATIVBEREICH**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**Atelier**	**60.25**
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.27**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Windfang**		
PLANUNG			**Anmerkung**
	Lichte Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	Mindestbreite, Gehflügel 90 cm, gegebenenfalls auch größer, nach planlicher Erfordernis
	Vordach			
	Fenster (Sicherheitsglas)			Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
	Sockelleiste			
	Fußabstreifmatte			ca. 200/150cm, niveaueben eingelassen, einrollbar für Reinigungszwecke
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			Raumhoch
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Metalldecke			optional, mit Akustikeinlage und offenen Fugen od. gelocht
Aussentüren, 1- oder 2-flg. nach Erfordernis	Türblatt			z.B. Stahl-Glas oder Alu-Glas
	Glaslichte			Sicherheitsglas (ESG/VSG)
	Objektband			
	Bügelgriff			
	Rollenfallenschloss			
	Paniktürverschluss			mit horizontaler Betätigungsstange
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türschließer			
	Sicherheitskennzeichnung			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.27**
Windfangtür 2-flügelig	Türblatt		z.B. Stahl-Glas oder Alu-Glas
	Glaslichte		Sicherheitsglas (ESG/VSG)
	Objektband		
	Paniktürverschluss		mit horizontaler Betätigungsstange
	Fluchttür-Steuerterminal		innen
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		keine Bodenmontage
	Türschließer		
	Sicherheitskennzeichnung		
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		

		Anmerkung
EINRICHTUNG	Pinnwände, Magnettafel	nach Vereinbarung

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
ELEKTROAUSSTATTUNG				
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter oder Taster mit Kontrollicht	E20 E23	2	H=100 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E32	1	H= 30 cm

ELEKTRO ALLGEMEIN
Fluchtwegtechnik siehe Raumbuch Ergänzungen Kindergärten

		Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.27**
HLS ALLGEMEIN		
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.28**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Halle, zugleich Wartebereich**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Lichte Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	Mindestbreite, Gehflügel 90 cm, gegebenenfalls auch größer, nach planlicher Erfordernis
	barrierefreier Zugang			nach ÖNORM B 1600 ff.
	Fenster (Sicherheitsglas)			Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
	Terrazzoplatten			
	Natur- oder Kunststein			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Glasgewebe			nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			Metall 2 - läufig, mit Gleiter für schwere Verdunkelungs-vorhänge
Tür	siehe umliegende Räume			
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Wandschutz			bis Höhe 100cm über FFOK, nach Vereinbarung

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.28**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Wand	Taster mit Kontrollicht	E23	**	H=100 cm
	Schukosteckdose	E 32	**	H= 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.29**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN (z.B. Gänge)**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
	Terrazzoplatten			
	Natur- oder Kunststein			
	Sockelleiste			
	Fußabstreifmatte (bei stark frequentierten Zugängen vom Freiraum bzw. Terrassen)			in Abstimmung mit Stadt Wien, niveaueben eingelassen, rollstuhltauglich, einrollbar für Reinigungs-zwecke, alternativ Gitterrost vor den Türen
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			hochglänzend, mindestens bis Zargenoberkante
	Kantenschutz			bei exponierten Kanten in stark frequentierten Bereichen jedenfalls als aufgesetzter Kantenschutz, bis Zargenoberkante
Decke	Mineralfaser			mit Sichtschienen
	Gipskartonplatten			optional, nach Vereinbarung
Brandschutztüren	Zarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Brandschutz (Feuerschutz)			lt. Brandschutzkonzept und behördlicher Vorschreibung
	Offenhaltevorrichtung			Haltemagnete und Rauchmelder
	Glaslichte			Sicherheitsglas (ESG/VSG)

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.29**
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
	Anmerkungen: Die Zugängigkeit der Installationstrasse muss gewährleistet sein.		

			Anmerkung
EINRICHTUNG	Magnettafel	**	Abstimmung mit Stadt Wien
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
ELEKTROAUSSTATTUNG				
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Wand	Taster für Licht	E23		H=100 cm, in ausreichender Anzahl
	Schukosteckdose	E32		H= 30 cm, in ausreichender Anzahl,Abstand: ca. alle 7m)
	E-Anschluss für Haltemagnete			über Brandmeldezentrale und Taster
	Druckknopftaster		**	Feuer-/Hausalarm
	Innensirene		**	für die Einbruchsalarmanlage
	Bewegungsmelder		**	für die Einbruchsalarmanlage
ELEKTRO ALLGEMEIN	Jalousiensteuerung nach Erfordernis			

		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.29**
HLS ALLGEMEIN		
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.30**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Stiegenhaus, Stiegenanlagen**	
PLANUNG	Ausführung mit Tritt- und Setzstufen und nicht vorspringenden Trittplatten, empfohlenes Steigungsverhältnis 16/30 cm, siehe Raumbuch. Seitliche Absicherung der Handläufe am Stiegenanfang. Stiegen sind auf deren Projektionsflächen bis zu einer Höhe von 210 cm geschlossen zu unterbauen (Alternativ runde Formrohr-Profile bzw. Sitzbänke). Planungsabhängig und in Abstimmung und Festlegung mit der Stadt Wien (MA 11 als Behörde).	
Geländer	Geländerhöhe planungsabhängig und in Abstimmung und Festlegung mit der Stadt Wien (MA 11 als Behörde), siehe auch Raumbuch.	

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		
	Terrazzoplatten		Gleitschutzstreifen gestockt oder eingefräst
	Natur- oder Kunststein		Gleitschutzstreifen gestockt oder eingefräst
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		Seidenmatt, mind. bis Zargenoberkante
Decke	Deckenoberfläche		Dispersion
	Abgehängte Decke		optional, nach Vereinbarung
Brandschutztüren	Zarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Brandschutz (Feuerschutz)		lt. Brandschutzkonzept und behördlicher Vorschreibung
	Offenhaltevorrichtung		Haltemagnete und Rauchmelder
	Glaslichte		Sicherheitsglas (ESG/VSG)
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.30**
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		bei Neubauten
	händisch		bei Sanierung zulässig
	Raffstore		Alu-Lamellen
EINRICHTUNG			**Anmerkung**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

		Text-bst.	Stück	Anmerkung
ELEKTROAUSSTATTUNG				
Beleuchtung	Auf- oder Einbauleuchten bzw. Wandleuchten			in Absprache mit der Architektur;
Wand	Taster mit Kontrollicht	E23		H=100 cm, in ausreichender Anzahl
	Brandrauchentlüftung			mit Schlüsselschalter im letzten Podest und Not-betätigung (hinter Glas) im Stiegenaufgang
	E-Anschluss für Haltemagnete			über Brandmeldezentrale und Taster
ELEKTRO ALLGEMEIN				

		Text-bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.31**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**HAUSTECHNIKRAUM / HEIZRAUM**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	Mindestbreite, Gehflügel 90 cm, gegebenenfalls auch größer (z.B. für den Austausch von Elementen), nach planlicher Erfordernis
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Betonestrich versiegelt			
	Feinsteinzeug			1 Pumpensumpf
				1
				1
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür Brandschutz-Qualifikation, planungsabhängig	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker/Knauf gangseitig			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türblatt			
Fenster (soweit vorhanden) Brandschutz-Qualifikation, planungsabhängig	Metall			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter FR	E25	1	H=100 cm
	Schukosteckdose FR	E40	1	H= 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose FR	E40	3	H= 30cm
Steuerschrank Haustechnik	Netzwerkanschluss-Dose	N1/ N2	**	Gebäudeleittechnik (GLT) gemäß Stadt Wien - Leitfaden für Gebäudeautomation

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.31**
ELEKTRO ALLGEMEIN	Angepasste E-Installation für Haustechnikanlage.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Ausgussbecken	Ausgussbecken	S20	1	OK = 50cm
	MZ-Montageelement	S24		bei Bedarf
	Fertigablauf	S32	1	
	Auslaufventil	S40	2	Höhe = 90cm mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
Bodenablauf	Bodenablauf	S1	1	
	Bodenablauf Dichtflansch	S2	1	
HEIZUNG				
LÜFTUNG	mechanisch Raumlüftung			
GEBÄUDELEITTECHNIK	Gebäudeleittechnik (GLT)			gemäß Stadt Wien - Leitfaden für Gebäudeautomation
HLS ALLGEMEIN	Heizung mindestens frostfrei. Zu- und Abluft lt. techn. Anforderungen. Zusätzliche Anforderungen planungsabhängig (z.B. nach Richtlinie Fernwärme Wien).			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.32**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**TECHNIKRAUM für Niederspannungshauptverteilung und nachrichtentechnische Anlagen** (z.B. Uhrenanlage, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Akustikanlage)			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			antistatisch mit Potentialausgleich
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür Brandschutz-Qualifikation, planungsabhängig	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker/Knauf gangseitig			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türblatt			
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	innen; H=100 cm
	Schukosteckdose	E31	1	H=30 cm
Bereich Wand	Rohr- oder Tragsystem		1	Sternpunkt für Alarm-, Telefonanlage, EDV und Elektrohauptverteiler
	Alarmanlage	N5	1	
	Elektro-Hauptverteiler		1	
Brüstungskanal 170/65 mm	EDV-Anschluß	EN0	**	
	Schukosteckdose	E31	**	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.32**
ELEKTRO ALLGEMEIN	E-Anschluss für Ventilator; Temperaturfühler, Steuerung. Montagemöglichkeit für Modemschränke vorzusehen.			
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN	Keine Sanitär- und Kanalrohre.			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.33**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ABSTELLRAUM**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür	Stahlzarge			
Brandschutz-Qualifikation, planungsabhängig	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türblatt			
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Regale			H=2,00 m
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	E20	1	H=100 cm, außerhalb vor der Tür
	Schukosteckdose	E32	3	H=30 cm

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.33**
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.34**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**VORPLATZ HAUPTEINGANG / NEBENEINGÄNGE**	

PLANUNG				**Anmerkung**
	taktile Bodenmarkierung			vom Öffentlichen Gut bis zum Eingang bzw. Torsprechstelle in Abstimmung mit Stadt Wien Straßenverwaltung und Straßenbau
	Briefkasten			
	Fahrradständer			teilweise überdacht
	Scooterständer			sperrbar; teilweise überdacht
	Papierkorb			
	Spielplatzgeräte + Fallschutz			optional
	Sitzgelegenheiten			teilweise mit Rücken- und Armlehnen, vandalensicher
	Pflichtstellplätze			mit Beschriftungsangaben
	keine Einfriedung Vorgarten			
	Abstellplätze Behindertentransport			mind. 2 Stk.
	Nebeneingänge (z.B. Sportzugang, Anlieferung): reduzierte Ausstattung in Abstimmung mit Stadt Wien. Masszahlen Fahrradabstellplätze und Scooterständer siehe Raumbuch. Schnittstelle zu ÖG (Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau und Wien Leuchtet) ist zu beachten.			

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Belag		planungsabhängig
	Rampe		barrierrefrei

ELEKTROANLAGE		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Vordachbeleuchtung, Vorplatzbeleuchtung		**	eigene Steuergruppe je Vorplatz (Zeitschaltung und Dämmerungsschaltung) nicht gut einsehbare Bereiche (bzw. "Angsträume") ggf. zusätzlich mittels Bewegungsmelder
Bereich Türe	Torsprechstelle (Anzahl Ruftasten in Abstimmung mit Stadt Wien)	N3	1	Oberkante=130cm,Unterputz; taktile Beschriftung des Bedienungselementes

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.34**
ELEKTRO ALLGEMEIN	Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlenden Bodenflächen beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil zu verwenden.	
HLS ALLGEMEIN		
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.35**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Spiel- und Bewegungsflächen** In Abstimmung mit der Stadt Wien, siehe Raumbuch Kapitel 3.6 Außenanlagen und Freiflächen.Planung und Ausführung ist mit der Stadt Wien Wiener Stadtgärten abzustimmen und freizugeben.	

PLANUNG

Allgemein

Kennwert KG: 8 m^2 pro Kind
Kleinkinderspielbereich: 800 m2; Mindestbreite: 7m;
mind. 80% der Fläche nicht unterbaut.

Feuerwehrzufahrt

Zufahrt und Aufstellflächen als bespielbare Oberfläche. Freihalten von standortgebundener Möblierung.

Spielplatzgeräte

Standortgebunden mit Fallschutz; für verschiedene Bewegungsarten (Klettern, Rutschen, Schaukeln, Drehen, Balancieren, etc.) und für die jeweilige Altersgruppe geeignet.
Fallschutz (nach Stand der Technik) an Stellen mit Absturzgefahr ab 60cm. Höhe, Boulderwand in Abstimmung mit Stadt Wien.
Bei Sanierungen und Erweiterungen nach Möglichkeit Erhalt bestehender Spielgeräte (TÜV-Abnahme beachten), zusätzliche Spielgeräte nach

Sandspielflächen

mit Sonnenschutz; Wasserentnahmestelle; Abdeckung
Sickerkoffer mit Anbindung an Sickerschacht

Allgemein

		Anmerkung
Zufahrtsmöglichkeit (Zufahrtsbeschränkung)		für Gärtnerleistungen, Sandaustauch etc.
befestigte Flächen		mit Entwässerung, R11 oder R10/V4, möglichst helle Oberflächen
unbefestigte Flächen		Fallschutz beachten
Rasenflächen		
Pflanzungen		
Bäume		bestehende Bäume nach Möglichkeit erhalten, Abstimmung mit Wiener Stadtgärten, Abstand zu Sportflächen und Fassade ist zu berücksichtigen, Obst-bäume nach Vereinbarung (Verschmutzung durch Fallobst beachten)
Sitzgelegenheiten		teilweise mit Rücken- und Armlehnen
Gartentische		teilweise mit Rollstuhl unterfahrbar

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**		
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**		**60.35**
	Müllbehälter		mit angedichteten Deckel
Freiflächen für Kleinkinder			
	direkter Zugang zur Gruppe		
	Sandmulde		
	Beschattung		
	Räumliche Abgrenzung		Bepflanzung
	Spielplatzgeräte		
	Wasserentnahmestelle		
	befestigte Flächen		mit Entwässerung; Parcours für Dreirad
Freiflächen für Kindergarten			
	Sandmulden		
	Beschattungen		
	Spielplatzgeräte		
	Trinkbrunnen	S92	mit Kanalanschluss
	Wasserentnahmestellen		auch für Wasserspielstellen
	Gartenbeete / Hochbeete / Pflanzentröge		mit Wasserentnahmestellen
	Obstbäume und Beerensträucher		
	Strauchpflanzungen ("Strauchzimmer")		
	befestigte Flächen		mit Entwässerung
	unbefestigte Flächen		

BAUWERK - AUSBAU

Stiegen	Ausführung mit Tritt- und Setzstufen und nicht vorspringenden Trittplatten, empfohlenes Steigungsverhältnis 16/30 cm. Seitliche Absicherung der Handläufe am Stiegenanfang. Unterlaufschutz: Stiegen sind auf deren Projektionsflächen bis zu einer Höhe von 210 cm geschlossen zu unterbauen (Alternativ runde Formrohr- Profile oder Sitzbänke).
Einfriedungen	Stabilgitterzaun Höhe mind. 180cm (oder gleichwertig) nur zu ÖG; mind. 1 versperrbare Tür (Durchgangsbreite lt. OIB), selbstschließend zum ÖG (Zugang über befestigte Fläche); 1 versperrbares Tor (2 flügelig) zum ÖG Mindestbreite 350 cm Verkehrszeichen (Zufahrtsbeschränkung) Sicherheitsbeleuchtung bis zum ÖG (sicherer Ort im Freien ->Definition OIB
Geländer	Geländerhöhe lt. BO f. Wien, ÖNORM B 5371, bzw. MA 11, ggf. sind höhere Absturzsicherungen vorzusehen. Stababstand: max. 8 cm Handläufe beidseitig: für Kinder H=75 cm, für Erwachsene H=100 cm
Sonnenschutz	durch Bäume, Gebäudeeinschnitte und -vorsprünge Für den Einsatz von Markisen, Sonnensegel und -schirmen ist eine Abstimmung mit MA 10, 19, 34, 42 und 56 erforderlich

Interne Erschliessung			**Anmerkung**
	befestigte Flächen / Wege		Wegbreite = 1,20m - 1,50m
	Belag		planungsabhängig
	Raseneinfassungsleisten		Beton

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.35**
ELEKTRO ALLGEMEIN	Beleuchtung nur bei Fluchtwegen und mehrfach genutzten Flächen; Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Bodenfläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil zu verwenden.	
HLS ALLGEMEIN	Garten-Wasserleitungen für Außenanlagen (siehe Raumbuch Pkt. 4.4.1.1). Gartenwasseranlage, versenkbare Regner, Unterflurhydranten, Trinkbrunnen planungsabhängig. Automatische Bewässerung für alle Pflanzentröge.	
HINWEISE RAUMBLÄTTER	Direkter Zugang zu den Freiflächen: Garten-WC´s: siehe Raumblatt Abstellraum Gartenspielgeräte: siehe Raumblatt	
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**	
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**	**60.36**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Begehbare Dachflächen und Terrassen in OG (optional)** In Abstimmung mit der Stadt Wien, siehe Raumbuch Kapitel 3.6 Außenanlagen und Freiflächen.	
Nutzfläche	Freibereich: mind. 60 m^2 (mit direkter Verbindung zu multifunktionaler Fläche) weitere Flächen planungsabhängig Plattenbelag R11 oder R10/V4, Nutzflächen klar gekennzeichnet	
Ausstattung	Wind- und Sonnenschutz mobile Tische / Sitzgelegenheiten (Beschaffung Stadt Wien) Wasseranschlüsse für Reinigungs- und Wartungszwecke, mit Schlauchanschluss, sperrbar mit Steckschlüssel, Anzahl nach Erfordernis, Auslaufventil auf mind. 130cm, inkl. Hinweisschild "Kein Trinkwasser" Stauraum für Mobiliar, Spielmaterial etc. Bei Türen: Kindersicherung zusätzlicher Bügel auf 170cm	
Geländer	Geländerhöhe mind. 120 cm ab letzter Aufstiegshilfe, Ausführung in Abstimmung mit MA 11 (siehe Raumbuch, auch mobile Tische und Sessel zählen als Aufstiegshilfe), Stababstand: max. 8 cm	
Pflanzenflächen	Extensivdachbegrünung, Intensivdachbegrünung nur optional Abstimmung mit Stadt Wien Wiener Stadtgärten automatische Bewässerung bei Pflanzentrögen	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Bodenfläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil zu verwenden.	
HLS ALLGEMEIN	Planung und Ausführung eines Be- und Entwässerungskonzeptes aller Dach- und Freiflächen (Dachterrassen)	
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis	

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.37**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**RAUM FÜR SPIEL- UND GARTENGERÄTE**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Asphalt			
	Estrich versiegelt			
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			Raumhoch
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türfeststeller			
	Türblatt			
	Fingerklemmschutz			über die gesamte Höhe
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Öffnungsbegrenzer			
EINRICHTUNG				**Anmerkung**
	Metallregale			Beschaffung Stadt Wien*
	Wandhaken			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.37**
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H=100 cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG				
LÜFTUNG				
HLS ALLGEMEIN	Heizung mindestens frostfrei			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.38**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Garten-WC**			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite Gang	cm	90	
	Anmerkungen: Im Raumverband des Kindergartens			
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug			
Wand	Keramisch			Raumhoch
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
	Abgehängte Decke			optional, laut Vereinbarung
Aussentür	Türblatt			Holz-Alu oder Alu, gedämmt oder ungedämmt
	Objektband			
	Drücker			Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
WC-Zellen, Tür	Trennwand			H=205 cm, Bodenfreiheit 10 cm
	Trennwand-Stützen			Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder			
	Drücker			Drückerhöhe = 90 cm
	WC-Sperre			
	Türpuffer			
	Oberfläche			Kunststoff, Kanten eingefasst (bevorzugt in Leichtmetall)
Fenster	Holz-Alu			Verglasung mit Sichtschutz
	Alu			Verglasung mit Sichtschutz
	Drehsperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.38**
				Anmerkung
EINRICHTUNG	Putzmittelkästchen			sperrbar; Größe:ca.70x50cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	innen; H=100 cm
	Schukosteckdose	E32	1	H= 30 cm
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	S13	1	OK = 58 cm
	WT-Montageelement	S16		bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S37	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventile	S51	2	
	Waschtischsifon	S17	1	
	Universal-Präparatspender	S71	1	1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel = 80 cm
	Faltpapierhandtuchspender	S75	1	HUK = 80 cm
	Spiegel		1	40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
WC	Kinder - Tiefspülklosett mit WC-Sitz	S5 S9	1	mit Montageelement, OK-Keramik = 37 cm Sitzhöhe = 39 cm WC-Sitz ungeteilt
	Schallschutz-Set	S6	1	für WC-Schale und Schrauben
	Betätigungsplatte	S8	1	
	WC-Rollenpapierhalter	S58A	1	H = 70 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	Mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.39**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MÜLLRAUM (inkl. Schleuse)** bei Sanierungen und Erweiterungen kann projektabhängig nach Vereinbarung auch ein außen liegender Bereich herangezogen werden. Planung und Ausführung in Abstimmung mit Stadt Wien - Abfallwirtschaft,			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
	Aussentür-Durchgangsbreite	cm		lt. Richtlinien MA 48
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Boden			lt. Richtlinien MA 48
	Bodenablauf			1
Wand	Wandoberfläche			Dispersion
	Schutzanstrich			Raumhoch
	Wandschutz			Riffelblech: bis Höhe Müllcontainer
Decke	Deckenoberfläche			Dispersion
Aussentür 2-flügelig	Türblatt			Metall
	Objektband			
	Zargen Anfahrschutz			bis Höhe Müllcontainer
	Knauf/Drücker			außen/innen
	Notausgangsverschluss			
	Sperre			Doppel-Profilzylinder
	Türstopper			keine Bodenmontage
	Türschließer			mit 90° Arretierung
	Türfeststeller			
	Schlagleiste			innen
Innentür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			
Fenster planungsabhängig	Metall			
	Dreh-/Kippflügel			
	Öffnungsbegrenzer			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.39**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Anfahrschutz für Auslaufventil (Bügel).			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Wechselschalter	E25	2	H=100 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose FR	E40	**	H= 30cm
ELEKTRO ALLGEMEIN	Elektroanschluss für Ventilator.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Bodenablauf	Bodenablauf	S1	1	
	Bodenablauf Dichtflansch	S2	1	
Wasseranschluss	Auslaufventil	S40	*	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
HEIZUNG				
LÜFTUNG	Mechanische Raumlüftung			mit Zeitplansteuerung über Dach
HLS ALLGEMEIN	inkl. Wasseranschluss (selbstentleerbar, mit Anfahrschutz) mit Bodenablauf, Ausstattung gemäß Richtlinie der Stadt Wien - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark			
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis			

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**			
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**			**60.40**
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MÜLLPLATZ lt. Planung** Planung und Ausführung in Abstimmung mit Stadt Wien - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark			
PLANUNG				**Anmerkung**
	Überdachung			lt. Richtlinien MA 48
	Tür-Durchgangsbreite	cm		lt. Richtlinien MA 48
BAUWERK - AUSBAU				**Anmerkung**
Boden	Boden			lt. Richtlinien MA 48
	Bodenablauf		1	mit Kanalanschluss
Wand	Wandoberfläche			Dispersion, bzw. in Abstimmung mit Stadt Wien - Kindergärten und Bau- und Gebäudemanagement
	Schutzanstrich			in Vereinbarung mit Stadt Wien
	Wandschutz und Türblatt (Schlagleiste)			Riffelblech; bis Höhe Müllcontainer
Decke				
Tür	Gittertor			in Abstimmung mit Stadt Wien - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark
2-flügelig	Objektband			
	Drücker			
	Sperre			Doppel-Profilzylinder
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTRO ALLGEMEIN				

INHALTSVERZEICHNIS

Zuweisung der Raumblattnummern für clusterbasiert und klassisch organisiert

FUNKTIONSBEREICH	**Kindergarten Bereiche**				
FUNKTIONSSTELLE	**Kindergarten Bereiche**				**60.40**
SANITÄRAUSSTATTUNG			Text-bst.	Stück	**Anmerkung**
Wasseranschluss	Auslaufventil		S40	*	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
HLS ALLGEMEIN	inkl. Wasseranschluss (selbstentleerbar, mit Anfahrschutz) Ausstattung gemäß Richtlinie der Stadt Wien - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark				
Anmerkungen	* ausgenommen Campus-Projekte ** Menge nach Erfordernis				