MUSTER - RAUM- UND FUNKTIONSPROGRAMM

für eine 16-klassige GTMS

Oktober 2026

Das nachstehende Raumprogramm zeigt einen idealisierten Neubau. Es dient lediglich zur groben Orientierung.
Standort- und nutzungsspezifische Besonderheiten sind nicht berücksichtigt (z.B. vorhandener Bestand, Schulschwerpunkte).

Zusammenstellung					
Raumgruppen			SF	NF	Nettoraumflächen (exkl. VF und TF)
1.	**Cluster**				
1.1		Cluster 1	23	540	**563** m²
1.2		Cluster 2	23	540	**563** m²
1.3		Cluster 3	23	540	**563** m²
1.4		Cluster 4	23	540	**563** m²
2.	**Gemeinsame Funktionen Bildung**				
2.1		Sportbereich	36	515	**551** m²
2.2		Gemeinsame Funktionen	52	867	**919** m²
3.	**Gemeinsame Verwaltungsbereiche**				
3.1		Verwaltung	11	135	**146** m²
3.2		Schulwart*in / Facility Management	0	28	**28** m²
3.3		Küchenbereich	15	127	**142** m²
3.4		Sonstige Flächen	0	222	**222** m²
5.	**Erschließung**				
5.1		Verkehrsflächen mit Nutzungsanteil	0	60	**60** m²
	Summe		**206**	**4.114**	**4.320** m²
5.2		Verkehrsflächen			
6.	**Technikfläche**				
7.	**Freiraum**				

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Ca. Größe in m²			Anzahl	Nettoraum-fläche [m²]	Anmerkungen
			SF	NF	SF+NF			
1.1		**Cluster 1**						
X	1.1.1b	**Bildungsraum I-Plus (6-18)**		68	68	**1**	68	Sichtverbindung vom Bildungsraum zur Multifunktionsfläche, mit Verbindungstür zu einem Projektraum
	1.1.1c	**Bildungsraum (6-14)**		68	68	**3**	204	Sichtverbindung vom Bildungsraum zu Multifunktionsfläche
X	1.1.2	Multifunktionsfläche		80	80	1	80	Die Multifunktionsfläche ist klar getrennt von der Erschließungsfläche auszuweisen, Anteil Sonderpädagogik als geschlossener Raum für Therapie- und Sportnutzung mit entsprechender Ausstattung
X	1.1.3	Projektraum inklusive Musik		30	30	2	60	Sichtverbindung zu Multifunktionszone, Zugang von allgemeiner Cluster-Erschließung
X	1.1.4	Ruheraum		12	12	1	12	keine natürliche Belichtung erforderlich, Sichtverbindung zu Multifunktionszone, Zugang von allgemeiner Cluster-Erschließung
	1.1.6	Garderobe		52	52	1	52	abgeschlossener Raum, im Nahbereich des Zugangs des Clusters
	1.1.7	Abstellraum		11	11	1	11	
	1.1.8	Druckerraum		3	3	1	3	
	1.1.9	Teamraum inkl. Küche		50	50	1	50	gegliedert in: Eingangsbereich (rund 20 %) für Garderobekästen und Sitzbank Slotbereich (rund 20 %) mit einem Slot pro Bildungsraum, Stauraum und Drucker Sozialbereich (rund 25 %) mit Küche und Essbereich Bereich "Ruhiges Arbeiten" (rund 35 %) mit Arbeitstischen und PC-Tischen
	1.1.10	Sanitärraum	6		6	2	12	geschlechtergetrennt, jeweils 2 WCs
	1.1.11	WC geschlechterneutral	3		3	1	3	
	1.1.12	WC pädagogisches Personal	3		3	1	3	
	1.1.13	Barrierefreies WC	5		5	1	5	zugleich 2. WC pädagogisches Personal
1.1		**Summe Cluster 1 (SF+NF)**	23	540			**563**	

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Ca. Größe in m²			Anzahl	Nettoraum-flächen [m²]	Anmerkungen
			SF	NF	SF+NF			
1.2		**Cluster 2**						
X	1.2.1	**Bildungsraum I-Plus (6-18)**		68	68	**1**	68	Sichtverbindung vom Bildungsraum zur Multifunktionsfläche, mit Verbindungstür zu einem Projektraum
	1.2.2	**Bildungsraum (6-14)**		68	68	**3**	204	Sichtverbindung vom Bildungsraum zu Multifunktionsfläche
X	1.2.3	Multifunktionsfläche		80	80	1	80	Die Multifunktionsfläche ist klar getrennt von der Erschließungsfläche auszuweisen, Anteil Sonderpädagogik als geschlossener Raum für Therapie- und Sportnutzung mit entsprechender Ausstattung
X	1.2.4	Projektraum inklusive Musik		30	30	2	60	Sichtverbindung zu Multifunktionszone, Zugang von allgemeiner Cluster-Erschließung
X	1.2.5	Ruheraum		12	12	1	12	keine natürliche Belichtung erforderlich, Sichtverbindung zu Multifunktionszone, Zugang von allgemeiner Cluster-Erschließung
	1.2.6	Garderobe		52	52	1	52	abgeschlossener Raum, im Nahbereich des Zugangs des Clusters
	1.2.7	Abstellraum		11	11	1	11	
	1.2.8	Druckerraum		3	3	1	3	
	1.2.9	Teamraum inkl. Küche		50	50	1	50	gegliedert in: Eingangsbereich (rund 20 %) für Garderobekästen und Sitzbank Slotbereich (rund 20 %) mit einem Slot pro Bildungsraum, Stauraum und Drucker Sozialbereich (rund 25 %) mit Küche und Essbereich Bereich "Ruhiges Arbeiten" (rund 35 %) mit Arbeitstischen und PC-Tischen
	1.2.10	Sanitärraum	6		6	2	12	geschlechtergetrennt, jeweils 2 WCs
	1.2.11	WC geschlechterneutral	3		3	1	3	
	1.2.12	WC pädagogisches Personal	3		3	1	3	
	1.2.13	Barrierefreies WC	5		5	1	5	zugleich 2. WC pädagogisches Personal
1.2		**Summe Cluster 2 (SF+NF)**	23	540			**563**	

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Ca. Größe in m²			Anzahl	Nettoraum-flächen [m²]	Anmerkungen
			SF	NF	SF+NF			
1.3		**Cluster 3**						
X	1.3.1	**Bildungsraum I-Plus (6-18)**		68	68	**1**	68	Sichtverbindung vom Bildungsraum zur Multifunktionsfläche, mit Verbindungstür zu einem Projektraum
	1.3.2	**Bildungsraum (6-14)**		68	68	**3**	204	Sichtverbindung vom Bildungsraum zu Multifunktionsfläche
X	1.3.3	Multifunktionsfläche		80	80	1	80	Die Multifunktionsfläche ist klar getrennt von der Erschließungsfläche auszuweisen, Anteil Sonderpädagogik als geschlossener Raum für Therapie- und Sportnutzung mit entsprechender Ausstattung
X	1.3.4	Projektraum inklusive Musik		30	30	2	60	Sichtverbindung zu Multifunktionszone, Zugang von allgemeiner Cluster-Erschließung
X	1.3.5	Ruheraum		12	12	1	12	keine natürliche Belichtung erforderlich, Sichtverbindung zu Multifunktionszone, Zugang von allgemeiner Cluster-Erschließung
	1.3.6	Garderobe		52	52	1	52	abgeschlossener Raum, im Nahbereich des Zugangs des Clusters
	1.3.7	Abstellraum		11	11	1	11	
	1.3.8	Druckerraum		3	3	1	3	
	1.3.9	Teamraum inkl. Küche		50	50	1	50	gegliedert in: Eingangsbereich (rund 20 %) für Garderobekästen und Sitzbank Slotbereich (rund 20 %) mit einem Slot pro Bildungsraum, Stauraum und Drucker Sozialbereich (rund 25 %) mit Küche und Essbereich Bereich "Ruhiges Arbeiten" (rund 35 %) mit Arbeitstischen und PC-Tischen
	1.3.10	Sanitärraum	6		6	2	12	geschlechtergetrennt, jeweils 2 WCs
	1.3.11	WC geschlechterneutral	3		3	1	3	
	1.3.12	WC pädagogisches Personal	3		3	1	3	
	1.3.13	Barrierefreies WC	5		5	1	5	zugleich 2. WC pädagogisches Personal
1.3		**Summe Cluster 3 (SF+NF)**	23	540			**563**	

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Ca. Größe in m²			Anzahl	Nettoraum-flächen [m²]	Anmerkungen
			SF	NF	SF+NF			
1.4		**Cluster 4**						
X	1.3.1	**Bildungsraum I-Plus (6-18)**		68	68	**1**	68	Sichtverbindung vom Bildungsraum zur Multifunktionsfläche, mit Verbindungstür zu einem Projektraum
	1.3.2	**Bildungsraum (6-14)**		68	68	**3**	204	Sichtverbindung vom Bildungsraum zu Multifunktionsfläche
X	1.3.3	Multifunktionsfläche		80	80	1	80	Die Multifunktionsfläche ist klar getrennt von der Erschließungsfläche auszuweisen, Anteil Sonderpädagogik als geschlossener Raum für Therapie- und Sportnutzung mit entsprechender Ausstattung
X	1.3.4	Projektraum inklusive Musik		30	30	2	60	Sichtverbindung zu Multifunktionszone, Zugang von allgemeiner Cluster-Erschließung
X	1.3.5	Ruheraum		12	12	1	12	keine natürliche Belichtung erforderlich, Sichtverbindung zu Multifunktionszone, Zugang von allgemeiner Cluster-Erschließung
	1.3.6	Garderobe		52	52	1	52	abgeschlossener Raum, im Nahbereich des Zugangs des Clusters
	1.3.7	Abstellraum		11	11	1	11	
	1.3.8	Druckerraum		3	3	1	3	
	1.3.9	Teamraum inkl. Küche		50	50	1	50	gegliedert in: Eingangsbereich (rund 20 %) für Garderobekästen und Sitzbank Slotbereich (rund 20 %) mit einem Slot pro Bildungsraum, Stauraum und Drucker Sozialbereich (rund 25 %) mit Küche und Essbereich Bereich "Ruhiges Arbeiten" (rund 35 %) mit Arbeitstischen und PC-Tischen
	1.3.10	Sanitärraum	6		6	2	12	geschlechtergetrennt, jeweils 2 WCs
	1.3.11	WC geschlechterneutral	3		3	1	3	
	1.3.12	WC pädagogisches Personal	3		3	1	3	
	1.3.13	Barrierefreies WC	5		5	1	5	zugleich 2. WC pädagogisches Personal
1.4		**Summe Cluster 4 (SF+NF)**	23	540			**563**	

2.	**Gemeinsame Funktionen Bildung**

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Ca. Größe in m²			Anzahl	Nettoraum-flächen [m²]	Anmerkungen
			SF	NF	SF+NF			
2.1		**Sportbereich**						**inkl. Zugang für Externe, Lage im UG ist möglich**
X	2.1.1	**Turnsaal (mittig teilbar)**		405	405	**1**	405	Turnsaal 15m x 27m (bespielbare einbaufreie Lichtraummaße); mittig teilbar, jeder Teil: 15m x 13,5m, Zugang vom Gang zu jeder Teilhalle
	2.1.2	Geräteraum Turnsaal		60	60	1	60	direkt an beide Teilbereiche des Turnsaals angebunden; eine Teilung des Geräteraums ist möglich (2x30m²)
	2.1.3	Garderoben Turnsäle		18	18	2	36	geschlechtertrennung; im Nahbereich zum Turnsaal, direkte Anbindung wird bevorzugt
	2.1.4	Waschraum / Trockenraum	12		12	2	24	inkl. Vorraum und Duschbereich; direkt an entsprechende Garderobe angebunden
	2.1.5	Pädagog*innenumkleideräume		4	4	2	8	inkl. Dusche; direkt an entsprechende Garderobe angebunden
	2.1.6	WC geschlechterneutral	3		3	2	6	als Einzel-WCs, geschlechterneutral
	2.1.7	Barrierefreies WC	6		6	1	6	inkl. Dusche
	2.1.8	Putzraum		6	6	1	6	nach Möglichkeit mit anderem Putzraum zusammenlegen
2.1		**Summe Sportbereich (SF+NF)**	36	515			**551**	

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Ca. Größe in m²			Anzahl	Nettoraum-flächen [m²]	Anmerkungen
			SF	NF	SF+NF			
2.2		**Gemeinsame Funktionen**						
X	2.2.1	**Bibliothek - Stationen**		40	40	2	80	aufzuteilen auf die Obergeschosse
X	2.2.2	**Werken MS - Schmutzbereich**		100	100	**1**	100	im Verband mit Reinbereich MS, inkl. doppelflügeliger Verbindungstüre und Sichtverbindung, 40 m² Abstellraum durch Mobiliar abgetrennt
X	2.2.3	**Werken MS - Reinbereich**		80	80	**1**	80	im Verband mit Schmutzbereich MS, inkl. doppelflügeliger Verbindungstüre und Sichtverbindung, 20 m² Abstellraum durch Mobiliar abgetrennt
	2.2.4	Brennofenraum		8	8	1	8	im Bereich Werken
X	2.2.5	**Lehrküche für MS**		80	80	**1**	80	Anordnung im Nahbereich des Speisesaals wird bevorzugt; inkl. Speisebereich für 16 Schüler*innen (räumlich abgetrennt)
X	2.2.6	**Essbereiche**		215	215	1	215	Lage der Essbereiche auf der Ebene des jeweils zugeordneten Clusters; Aufteilung der Fläche konzeptabhängig: 25 Sitzplätze je 4 Klassen, die den Essbereich nutzen, ein Essbereich mit Hobbyküche
	2.2.7	WC Personal	3		3	3	9	Einzel-WC, 1 WC je Ebene mit Essbereich, Mitbenutzung Küchenpersonal
X	2.2.8	**Bildungsraum Physik / Chemie / Biologie für MS**		80	80	**1**	80	
	2.2.9	Sammlung Physik / Chemie / Biologie		40	40	1	40	mit Verbindungstüre zum Bildungsraum und Zugang zum Gang
X	2.2.10	**Mehrzwecksaal (Lage im EG)**		100	100	**1**	100	leicht zugänglich für Externe
	2.2.11	Möbellager Mehrzwecksaal		18	18	1	18	im Nahbereich des Mehrzweckraumes
	2.2.12	Sanitär Mehrzwecksaal	20		20	1	20	im EG, im Nahbereich des Mehrzwecksaales, 4 WCs geschlechtergetrennt, 1 Einzel-WC geschlechterneutral, 1 barrierefreies WC
X	2.2.13	Snoezelenraum passiv		30	30	1	30	Lage im EG, leicht erreichbar für Sonderpädagogik, keine natürliche Belichtung gewünscht
	2.2.14	Wickelraum barrierefrei	18		18	1	18	inkl. Dusche und WC; zentrale Lage, nahe zu Wickelraum
	2.2.15	Einzel-Umkleiden mit Dusche - Personal	5		5	1	5	zentrale Lage, nahe zu Wickelraum
	2.2.16	Putzraum		6	6	6	36	einer je Geschoss, zentral gelegen nahe Aufzug
2.2		**Summe Gemeinsame Funktionen (SF+NF)**	52	867			**919**	

3.		Gemeinsame Verwaltungsbereiche					

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Ca. Größe in m²			Anzahl	Nettoraum-flächen [m²]	Anmerkungen
			SF	NF	SF+NF			
3.1		**Verwaltung**						**als Verband im EG oder OG1, leicht erreichbar und leicht auffindbar**
	3.1.1	Wartebereich Verwaltung		6	6	1	6	kein abgeschlossener Raum, im Eingangsbereich der Verwaltung, die Fläche ist klar auszuweisen
	3.1.2	Sekretariat		15	15	1	15	erste Anlaufstelle nach dem Zugang zur Verwaltung; 2 Arbeitsplätze
	3.1.3	Büro Leitung		24	24	1	24	mit Verbindungstüren zu den angrenzenden Büros, 1 Arbeitsplatz
	3.1.4	Büro Freizeit		10	10	1	10	1 flexibler Arbeitsplatz für z.B.: Bildung im Mittelpunkt oder Freizeitleitung
	3.1.5	Ärzt*innenzimmer		15	15	1	15	
	3.1.6	Kopierraum		10	10	1	10	
	3.1.7	Besprechungsraum		20	20	2	40	ein Besprechungsraum inkl. Postfächer und Küche
	3.1.8	Psychagogik/ Sozialarbeit		15	15	1	15	1 Arbeitsplatz; nicht Teil der Verbandes (diskrete Lage)
	3.1.9	Sanitär Verwaltung	11		11	1	11	1 barrierefreies WC, 2 Einzel-WCs geschlechterneutral
3.1		**Summe Verwaltung (SF+NF)**	11	135			**146**	

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Ca. Größe in m²			Anzahl	Nettoraum-flächen [m²]	Anmerkungen
			SF	NF	SF+NF			
3.2		**Schulwart*in / Facility Management**						
	3.2.1	Schulwart*innen-Dienstraum		20	20	1	20	im Haupteingangsbereich (Portiersfunktion), ca. 2 Arbeitsplätze, mit Fensterlüftung
	3.2.2	Handlager und Abstellraum		8	8	1	8	direkt an Dienstraum angebunden
3.2		**Summe Schulwart*in / Facility Managemtn (SI**	0	28			**28**	

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Ca. Größe in m²			Anzahl	Nettoraum-flächen [m²]	Anmerkungen
			SF	NF	SF+NF			
3.3		**Küchenbereich**						**im EG als Verband**
	3.3.1	Zentrale Aufwärmküche		65	65	1	65	zentrale Aufwärmküche für alle Cluster Je 100 Kinder 1 Aufwärmgerät, 1 Bandmaschine und 1 Doppelkorbmaschine; Die Küche ist ein Arbeitsraum mit entsprechender Belichtung.
	3.3.2	WC für Küchenpersonal	3		3	1	3	
	3.3.3	Anlieferung/Abholung		20	20	1	20	im Nahbereich zum Müllraum; kurzer Weg ohne Niveauüberwindung von Vorfahrt Anlieferung
	3.3.4	Putzraum		8	8	1	8	
	3.3.5	Personal-Sozialraum inkl. Küche		15	15	1	15	Aufenthaltsraum mit entsprechender Belichtung; kurze Wege für Personal beachten (Mitnutzung durch Schulwart*innen und Reinigungspersonal)
	3.3.6	Personal-Garderobe	12	19	31	1	31	inkl. WC und Dusche, geschlechtergetrennt; Lage im UG ist möglich, kurze Wege für Personal beachten (Mitnutzung durch Schulwart*innen und Reinigungspersonal)
3.3		**Summe Küchenbereich (SF+NF)**	15	127			**142**	

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Ca. Größe in m²			Anzahl	Nettoraum-flächen [m²]	Anmerkungen
			SF	NF	SF+NF			
3.4		**Sonstige Flächen**						
	3.4.2	Raum für Gärtner*innen / Winterdienst / Schneeräumgerät		30	30	1	30	kann auch im Gebäude sein, von Freifläche aus begehbar und zufahrbar
	3.4.3	Gartenspielgeräte		20	20	1	20	kann freistehend oder im Gebäude sein, von Freifläche begehbar
	3.4.4	Archiv		25	25	1	25	kurzer Weg zur Verwaltung wird bevorzugt; Lage im UG ist aber möglich
	3.4.5	Waschküche		12	12	1	12	Lage im UG ist möglich
	3.4.6	Möbellager		32	32	1	32	Lage im UG ist möglich
	3.4.7	Lager (für Hygieneartikel)		18	18	1	18	Lage im UG ist möglich
	3.4.8	Lager (für Reinigungsmittel)		15	15	1	15	Lage im UG ist möglich
	3.4.9	Lager		10	10		0	Lage im UG ist möglich
	3.4.10	Müllraum		70	70	1	70	im Gebäude, von innen und außen begehbar, inkl. Schleuse; im Nahbereich zu Anlieferung/Abholung Küchenbereich; Zugang für MA 48 auf kurzem Weg und ohne Niveauüberwindung
3.4		**Summe Sonstige Flächen (SF+NF)**	0	222			**222**	

4.		Erschließung

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Ca. Größe in m²			Anzahl	Nettoraum-flächen [m²]	Anmerkungen
			SF	NF	SF+NF			
4.1		**Verkehrsflächen mit Nutzungsanteil**						
	4.1.1	Eingangshalle inkl. Windfang		60	60	1	60	inkl. Anteil Verkehrsfläche
	4.1.2	Kommunikations- und Bewegungsflächen						keine Flächenvorgabe. Allfällige ungenutzte Flächen neben Fluchtwegen zwischen Funktionsbereichen sind für Bewegungs- und Kommunikaitonszwecke auszustatten.
4.1		**Summe Verkehrsflächen mit Nutzungsanteil**	0	60			**60**	

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Anmerkungen
4.2		**Verkehrsflächen**	
	4.2.1	Verkehrsflächen	Keine Flächenvorgabe, da planungsabhängig; effiziente Flächennutzung wird als Qualitätsmerkmal verstanden.

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Anmerkungen
5.		**Technikfläche**	
	5.1	Technikflächen	planungsabhängig, nach Erfordernis; Fläche für erforderliche Technikräume / Technikzentralen inkl. u.a. Warmwasserbereitungsanlagen, Brandschutz- und Notbeleuchtungszentrale und allenfalls erforderliche Schleusen. Die Flächen für Lüftungszentralen am Dach sind zu inkludieren und planlich darzustellen. Richtwerte für HT-Schächte: rund 2% der Geschoßnutzfläche
	5.2	Transformatorenstation	nach Erfordernis; leicht vom öffentlichen Gut zugänglich; Richtwert für Größe rund 60 m²
	5.3	Serverräume	Anzahl, Größe und Situierung von Serverräumen ist abhängig von der Form des Gebäudes. Die maximal mögliche Leitungslänge beträgt in etwa 80m. Die Raumgröße des IKT-Technikraums beträgt mindestens 2,60 x 2,60m. Wird die max. Leitungslänge überschritten, sind dezentrale IKT-Verteilerräume (mind. 1,80 x 2,60m) vorzusehen.
5.		**Summe Technikflächen**	

Raum gruppe	Raum Nummer	Funktionen	Ca. Größe in m²			Anzahl	Nettoraum-flächen [m²]	Anmerkungen
			SF	NF	SF+NF			
6.		**Freiraum**						
	6.1	Vorplatz		200	200	1	200,00	Richtwert, Größe projektabhängig inkl. Verweilmöglichkeiten, auf ausreichend Beschattung achten insgesamt 50 Fahrrad- und 20 Scooter-Abstellplätze im Bereich der Zugänge, Richtwert: 50% überdacht
	6.2	Anlieferung für Küche und Müllentsorgung				1		projektabhängig
	6.3	Stellplätze				2		nach Möglichkeit 2 barrierefreie Stellplätze vorsehen, restliche Pflichtstellplätze nach Möglichkeit ablösen, Größe planungsabhängig
	6.4	Stellplätze Fahrtendienst				2		Anzahl nach Bedarf, nach Möglichkeit Lage im ÖG
	6.5	Hartplatz bzw. Ballsportflächen		1000	1000	1	1.000,00	ebenerdig situiert und leicht vom Sportbereich und für Externe zugänglich; Ideal wäre ein Hartplatz in der Größe 44 x 22 m. Alternativ kann die Fläche auf bis zu drei Teilflächen mit einer Mindestgröße von jeweils 300 m² aufgeteilt werden.
	6.7	Freiklassen		60	60	4	240,00	eine für jeden Cluster, von jeweiliger Multifunktionsfläche aus begehbar
	6.8	exklusive Bewegungs- und Spielbereiche Ruhe- und Lernbereiche		800	800	1	800,00	ebenerdig; differenzierte Nutzungen, möglichst zusammenhängender großer Gartenbereich
	6.9	mehrfach genutzte Bewegungs- und Spielbereiche		1200	1200	1	1.200,00	ebenerdig
6.		**Summe Freiraum**						

Abkürzungen:

NRF	Netto-Raumfläche (besteht aus: SF+NF)
SF	Sanitärfläche
NF	Nutzfläche
VF	Verkehrsfläche
TF	Technikfläche
VS	Volksschulklasse
MS	Mittelschulklasse
I-Plus	integrative Schulklasse
SIP	Bildungsraum Sonder- und Inklusiv-Pädagogik

X Pädagogischer Raum / Fläche mit erhöhter Anforderung an die Evakuierung